



"N:\S15\5715\5767\BIM\BrannModell\F-100.dwg - AAMHA - Ploket: 2017-02-07, 21:14:11 - XREF = 1252-plan-hjeller"

Symboler:

- Til rømningsvei
- Håndslukker
- Rømningsvei
- Rømningsretning
- Brannslange

- Branndører/-luker:**
- EI30C EI₂ 30-CS_a [B 30 S]
 - EI60 EI₂ 60-S_a [B 60]
 - E90 E 90 [F 90]
 - A60S Eksisterende ståldør A 60 S

Alle dører, porter, luker, røyggardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.

- Definerte branncelleskillende konstruksjoner:**
- Eksisterende eldre vegg som ikke berøres av tiltaket, EI 60 [B 60]
 - Eksisterende piper/skorsteiner forutsettes tettet
 - Ny vegg EI 60 [B 60]

Informasjon:
 Risikoklasse: 4
 Brannklasse: 2
 Grunnflateareal: ca. 690 m2

Branntekniske installasjoner i bygningen:
 Heldekkende brannalarmanlegg (kategori 2) iht. NS 3960:2013, NS-EN 54-serien.
 Fulldekkende sprinkleranlegg iht. NS-EN 12845, QR-sprinkler i enkelte arealer, som beskrevet i brannkonseptet.

Annet:
 Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannstrategidokumentet. Den har ikke status som byggetegning.

F03	2017-02-08	Mindre endringer/for uavhengig kontroll	AAMHA	LHR
F02	2016-10-31	Revidert underlag til ny anbudsforespørsel	AAMHA	JAL LHR
F01	2016-05-19	Vedlegg til anbudsforespørsel	AAMHA	JAL LHR
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll Godkjent

Delte dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsvåren beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Hedmark fylkeskommune		Målestokk (gjelder A3) 1:200
Jønsberg videregående skole - internatet		
Branntegning - plan		
Kjeller		
Vedlegg til brannkonsept F-001		
Norconsult	Oppdragsnummer 5155767	Tegningsnummer F-100
		Revisjon F03