



"N:\5157\515767\BIM\BrannModell\F-104.dwg - AAMHA - Ploket: 2017-02-07, 21:28:38 - XREF = 1252-401-4.dwg"

F03	2017-02-08	Mindre endringer/for uavhengig kontroll	AAMHA		LHR
F02	2016-10-31	Revidert underlag til ny anbudsforespørsel	AAMHA	JAL	LHR
F01	2016-05-20	Vedlegg til anbudsforespørsel	AAMHA	JAL	LHR
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

**Symboler:**


-  Røykventilasjon, heissjakt
-  Håndslukker

- Definerte branncelleskillende konstruksjoner:**
-  Eksisterende eldre vegg som ikke berøres av tiltaket, EI 60 [B 60] - Eksisterende piper/skorsteiner forutsettes tettet
  -  Ny heissjaktvegg EI 60 [B 60]

**Informasjon:**  
 Risikoklasse: 4  
 Brannklasse: 2  
 Grunnflateareal: ca. 690 m2

**Brann tekniske installasjoner i bygningen:**  
 Heldekkende brannalarmanlegg (kategori 2) iht. NS 3960:2013, NS-EN 54-serien.  
 Fulldekkende sprinkleranlegg iht. NS-EN 12845, QR-sprinkler i enkelte arealer, som beskrevet i brannkonseptet.

**Annet:**  
 Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannstrategidokumentet. Den har ikke status som byggetegning.

Hedmark fylkeskommune		Målestokk (gjelder A3)	1:200
Jønsberg videregående skole - internatet			
Branntegning - plan			
Loft			
Vedlegg til brannkonsept F-001			
<b>Norconsult</b> 	Oppdragsnummer 5155767	Tegningsnummer F-104	Revisjon F03