

## Vaksdal stasjonsbygning Gnr. 17 – Bnr. 314

### Vedlikehold av hele bygget.

#### Orientering.

Vaksdal stasjonsbygning ligger i Vaksdal kommune. Ca. 47 km fra Bergen og bygning ligger ved jernbanespor. Leilighet i 2 etasje er utleid og venterom er utleid til Bane NOR. Bygget vurderes i hht. Nasj. Det blir vanlig drift i bygget i byggeperioden. Ønsket oppstart for tiltak er mars, eventuelt når disponibel Sikkerhetspersonell er avklart. Strøm holdes av huseier.

Alle som skal arbeide på prosjektet skal ha gjennomført kurset "arbeid i og ved jernbanespor og infrastruktur" Nettbasert kurs og tar ca. 1 time å gjennomføre.

Hoved sikkerhetsvakt/LFS oppnevnes av og holdes av ISS/Kenneth Ringheim. Entreprenør skal koordinere alle aktiviteter og fremdrift med hoved-sikkerhetsvakt/LFS. Entreprenør som stiller med sikkerhetspersonale på prosjektet der det er krav og utøvelse av sikkerhet ved arbeid i og ved Bane Nords infrastruktur skal, skal vite at:

- Planlegger har kunnskap om, eller innhente nødvendig kompetanse til prosjektet
- Være med i planleggingen og oppstartsmøter for arbeidet.
- Det er Hsv/Lfs som setter dimensjoneringen av sikkerhets- og beredskapstiltak, behov for Hsv/Lsv/Lfs. (Iht. Bane Nords STY-601050)
- Det er Hsv/Lfs som utarbeider risikovurdering på det som går på sikkerhetstiltak mot Bane Nords infrastruktur. Dette legger grunnlaget for Sja. på vaktholdet

Entreprenøren må gjøre seg kjent med forholdene på stedet før pris inngis og det skal være en helhetlig leveranse.

Det skal i tilbudet oppgis tid for utførelse av arbeidet, og tidligst mulig oppstart av arbeidet. Timepris og påslagsprosent for tilleggsarbeid oppgis, for alle fag. Det skal leveres elektronisk FDV dokumentasjon på alt arbeid.

Krav til utførelse skal baseres på NS 3420, toleranseklasse 2.

POST	BESKRIVELSE	ENH.	MNGD	PRIS	SUM
1.0	<b>RIGG OG DRIFT.</b> Det forutsettes at entreprenøren kan benytte lokaler i bygget til rigglokaler i byggetiden. Stillas kostnader legges inn her. Demontering/remontering av alle elementer som er montert på fasade inkluderes i denne post.	RS			
		KR.	.....		

- 2.0 Tømmerarbeid. RS**  
 Skifte all utvendig bekledning. En type Kledning, lik eksisterende som spor-side vannbord, hjørnekjøler, listverk, vindskjeer, dekkbord, etc. Alle avslutninger inkludert. Alle beslag. Ny altan inkludert. KR. ....
- 2.1 Tømmerarbeid. RS**  
 Demontere/remontere skifer inkludert 20 % ny skifer. Rivning av lekter feder og papp. Montere ny papp, impregnerte feder/lekter og lekter. Kroker, snøfangere og lufte-hetter. Alle beslag og tilpasninger Montere Grøvik rennesystem. KR. ....
- 2.2 Tømmerarbeid. RS**  
 Estimert pris på oppretting av tak? KR. ....
- 2.3 Tømmerarbeid. RS**  
 Skifte alle vinduer og dører, komplett innvendig og utvendig, inkludert beslag Type: Tek 10, U-verdi 1,0 Rørosvinduet Jf. med fasade tegning/eksisterende Gjennomgående sprosser KR. ....
- 2.4 Tømmerarbeid. RS**  
 Montere nytt luftesjikt på eksisterende bindingsverk, isolasjon asfalt-plater og lekter KR. ....
- 3.0 Murerarbeid. RS**  
 Mure og pusse 2 piper opp igjen fra undertak. Montere skiferplate som pipehatt KR. ....
- 4.0 Malerarbeid. RS**  
 Male hele bygget, 2 strøk, kvalitets-maling Fargekoder: Vegg:2843Y-20R Lister: 4539Y-15R KR. ....
- 5.0 Uteglemt post. RS**  
 Andre tiltak som er uteglemt for å få en helhetlig leveranse legges inn her. KR. ....

## **Innvendig**

- 6.0 Totalløsning for Wc og Baderom inkludert rivning. RS**  
Utføres etter Bygge-bransjen våtroms-norm  
Nytt undertak, Fliser på vegger og gulv.  
Varmekabler, lys, Wc, dusjløsning, armaturer  
og vask og Baderomsmøbler KR. ....
- 6.1 Totalløsning for kjøkken inkludert rivning. RS**  
Opsjon pris på ny kjøkken løsning KR. ....

*Befaring på stedet 8. mars 2017 kl. 09:00*

Tilbudsfristen settes til **mandag 20. mars 2017 kl. 15:00.**