



Kledning og beslag: Kledning
beslås over gesims,
Bunnbeslag under kledning
føres til vegg.
Alle beslag RAL7024

Portinnramning:
Dybde 600xbredde 400.
Plater eller beslag Ral 7024 ..
Se beskrivelse.

Utvendig hjørne skal ha kledning
på begge sider av vegg.

Uterom har 9m2 spilekledd
himling

Alle utvendige vindu monteres
med dybde i vegg.
Rundt vindu lektes det ut til 4 cm
utefor kledning. Dette beslås.

Spilverksåpning. Skråskåret
2"x3" Overflatebehandles som
kledning forøvrig

Sømløse elementvegger
som Paroc Delign eller
tilsvarende

Galvanisert rømningsstrapp
med søyler på egne fundament.



- ARBEIDSTEGNING
 ANBUDESTEGNING
 TEGNING FOR BYGGESØKNAD

NB ! Bygningsmål og utsparinger må kontrollmåles

Filnavn : Brannstasjoner Ringerike .pin

Ringerike Kommune
Brannstasjoner Sokna og Nes i Ådal

Fasade merknader

Sign. tc / dø	Dato : 02.03.2017	REV
	Pr.nr : 16068	
	Mål : 1:188,07, 1:233,06	