

Prosjekt: Konkurransesgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017		Side 00-1			
Kapittel: 00 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
00	GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE				
00.1	<p>ZK2.3A Skjøtsel av utplantingsplanter <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Planting: Utplanting foretas hvert år innen 17 mai ved Hovedinngangen til Adm.Bygg, MP-Vakta, Kirken, KNM-Tordenskjold-Hovedinngang v/støtten, Appelplassen, Sykestuen og Velferdsbygget. I Ulven leir skal planting av blomster rundt monument gjøres før 8.mai. Det plantes med avstand slik at planting har god effekt umiddelbart etter utplanting.</p> <p>Vedlikehold: Innplanting skal foretas snarest med arts- og sortslikt plantemateriale etter bestemmelse av oppdragsgiver.</p>				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 00 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE:					

Prosjekt: Konkurransgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017						Side 01-1
Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT						
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
01	RIGG OG DRIFT					
01.1	Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utg 4, 201601. Kodene ved de spesifiserte tekstene viser til bestemmelser i NS 3420, som gjelder for de enkelte utførelser. Dette kapitlet omfatter alle utgifter ved oppsetting og nedringing, herunder opprydding samt drift av byggeplass. Nærmere spesifikasjoner som er angitt i standarden skal gjelde så langt det passer til dette prosjektet.					
01.2	ZK1.111A ETABLERING FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET Rund sum <i>Lokalisering:</i> Plassering av egen rigg for entreprenør på det militære området er ikke ønsket <i>Adkomstforhold/tilgjengelighet:</i> Begrenset <i>Opplæring:</i> Blir gitt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenør kan benytte spise- og toalettfasiliteter i Velferdsbygget. Entreprenør kan ikke påregne faste lagerfasiliteter. Entreprenør må påregne å transportere inn og ut maskiner og organisk materiale uten å mellomlagre det på militært område.	RS				
01.3	ZK1.121A DRIFT FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET Tid <i>Lokalisering:</i> Etter avtale. Fast disponering av arealer kan ikke påregnes. <i>Sesongkostnader:</i> Postnivå <i>Risikomomenter:</i> Ingen kjente <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Løpende utgifter knyttet til energi, vann og avløp, bæres av entreprenør. Nødvendige maskiner for utførelse av jobben holdes og vedlikeholdes av entreprenør. Forsikringer, gebyr, m.v. skal være inklusiv i denne posten. Entreprenør må påregne å transportere inn og ut organisk materiale uten å mellomlagre det på militært område.	ÅR	2,00			
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:						

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.4	ZK1.131 AVSLUTNING AV KONTRAKTSARBEIDET Rund sum <i>Lokalisering:</i> Ut plassert eget utstyr, området tilbakeføres <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
01.5	ZK1.132 ERFARINGSOVERFØRING TIL NY LEVERANDØR Rund sum <i>Lokalisering:</i> Alle områder tilhørende denne beskrivelse <i>Opplæring:</i> Etter endt kontraktperiode <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:

Prosjekt: Konkurransgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017						Side 02-1
Kapittel: 02 HAAKONSVERN						
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
02	HAAKONSVERN					
02.01	OMRÅDE H-100					
02.01.1	ZK2.1111111 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 - 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Skal fremstå ugrasfri <i>Lokalisering:</i> Område H-100, aktivitetskode 102 <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> Div. bruksplener <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	5086,00			
02.01.2	ZK2.2111 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 1 - Gras og urter skal være 100 - 250 mm, slått skal iverksettes tidlig i sesongen selv om maksimal høyde ikke er oppnådd. <i>Lokalisering:</i> Område H-100, aktivitetskode 103 <i>Driftssesong:</i> April - September, min. 3 ganger <i>Avklipp:</i> Samles og kjøres bort <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Vegskråninger m.m. <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 10 cm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	4838,00			
Sum denne side:						
Akumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:						

Prosjekt: Konkurransgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017						Side 02-2
Kapittel: 02 HAAKONSVERN						
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
02.01.3	ZK2.51122221A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 1 - Døde og skadde greiner skal fjernes fortløpende <i>Lokalisering:</i> Område H-100, aktivitetskode 104 <i>Driftssesong:</i> Februar - oktober <i>Løvhåndtering:</i> Løv rakes inn i buskfelt <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>	m ²	1954,00			
	c) Utførelse: Buskfelt som er lokalisert ifm utkjørsel/kryssituasjon må klippes jevnlig og på en slik måte at frisiktsone opprettholdes. Buskfelt skal ikke vokse utover kantstein.					
02.01.4	ZK2.521213334 SKJØTSEL AV FORMET BUSK - AREAL Areal per år Formet buskbeplantning: Formet hekk Næringsbalanse: Klasse 3 - Ikke oppstå vekststagnasjon Ugrastoleranse: Klasse 3 - Ugras skal ikke hemme plantens vekst. Ugras som vokser gjennom plantedekket skal ikke forekomme. Spredt ugras i randsonen godtas (høyst lik halve høyden av prydplanten, men aldri over 50 cm). Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde avgrensning Formbeskjæring: Klasse 4 - Beskjæres årlig slik at formen opprettholdes over tid <i>Lokalisering:</i> Område H-100, aktivitetskode 105 <i>Driftssesong:</i> April - Oktober <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres vekk <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	36,00			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Prosjekt: Konkurransesgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017					
Side 02-3					
Kapittel: 02 HAAKONSVERN					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.01.5	<p>ZK2.61212221 SKJØTSEL AV ROSER - AREAL Areal per år Rosebeplantning: Rabattros Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke. Kanter og overganger: Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Skjæres tilbake om våren. Det skal pusses og skjæres tilbake for å stimulere blomstring i løpet av vekstsesongen. Beskjære for å hindre snøbrekkasje. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> Område H-100, aktivitetskode 106 <i>Driftssesong:</i> Februar - Oktober <i>Art/kultivar:</i> Div. <i>Erstatningsplanting:</i> Etter avtale, på regning <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres vekk <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	41,00		
				Sum denne side:	
				Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:	

Prosjekt: Konkurransgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017					
Side 02-4					
Kapittel: 02 HAAKONSVERN					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.01.7	<p>ZK2.3123211111 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL</p> <p>Areal per år</p> <p>Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten), sommerflor og høstflor Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøgras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> H-100, ved flaggspill, aktivitetskode 107 <i>Driftssesong:</i> Vår, sommer, høst <i>Utforming av planteareal:</i> 1ht planteplan <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> 14-16 <i>Vanntilgang:</i> Vannuttak <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	122,00	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:					

Prosjekt: Konkurransgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017						Side 02-5
Kapittel: 02 HAAKONSVERN						
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
02.01.8	ZK2.3113241111 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL Antall per år Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten), sommerflor og høstflor Plantearreal: Plantebeholder - flyttbar Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøgras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> Område H-100, aktivitetskode 109 <i>Driftssesong:</i> Vår, sommer, høst <i>Utforming av plantearreal:</i> ca 1 m ² pr urne <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> 14 <i>Vanntilgang:</i> Vannuttak <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	16			
02.01.9	ZK2.71211412 SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele veksts sesongen <i>Lokalisering:</i> Område H-100, aktivitetskode 110 <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Div. <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	11			
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:						

Prosjekt: Konkurransgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017						Side 02-6
Kapittel: 02 HAAKONSVERN						
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
02.01.10	ZK2.71111412 SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Område H-100, aktivitetskode 111 <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Div. <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	21			
02.01.11	ZK4.232 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SANDKASSE - AREAL Areal per år <i>Lokalisering:</i> Område H-100, aktivitetskode 114 og 115. Gjelder sandkasse. <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Fra post 02.01.14 <i>Driftsoppgaver:</i> Løsne, rense og etterfylle sand i sandkasse. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	187,50			
02.01.13	ZK4.221 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Fallunderlagssand <i>Lokalisering:</i> Område H-100, aktivitetskode 113, gjelder fallunderlag under dissestativ. <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Fra post 02.01.14 <i>Driftsoppgaver:</i> Løsne, rense og etterfylle sand i fallområdet for dissestativ. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	55,50			
Sum denne side:						
Akumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:						

Prosjekt: Konkurransgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017					
Side 02-7					
Kapittel: 02 HAAKONSVERN					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.01.14	ZK4.1691A LEKEPLASSETTERSYN - RUND SUM Rund Sum per år Ettersyn: Vedlikeholdsprogram Kompetansenivå: Inngående teoretisk og praktisk kunnskap om, og erfaring med aktuelle standarder og forskrifter <i>Lokalisering:</i> Område H-100, kode 113, 114 og 115, BHG <i>Driftssesong:</i> Før drift og vedlikehold av lekeplass <i>Beskrivelse av lekeplass:</i> Skal beskrives her <i>Ettersynsprogram:</i> Skal beskrives her <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal lages et vedlikeholdsprogram for barnehagens apparater. Den skal kartlegge antall, type, status og være grunnlag for daglig, ukentlig og periodvis ettersyn, kontroll og utbedring av avvik. Post 02.13.8 - "drift og vedlikehold av hel lekeplass er opsjon", pris revideres etter godkjent vedlikeholdsprogram	RS			
02.01.15	ZK8.7529918 RENHOLD AV KONSTRUKSJONER Rund sum per år Renholdsmetode: Spyling Konstruksjon: Kulesteinsbed Overflate: Naturstein <i>Lokalisering:</i> Område H-100, aktivitetskode 116 <i>Driftssesong:</i> Mai- oktober <i>Nærmere beskrivelse av konstruksjon:</i> Kulesteinsbed <i>Krav til rengjøringsgrad:</i> Fjerning av mose, organisk materiale o.l. <i>Mengde:</i> 73 m2 <i>Frekvens:</i> Hvert år <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:					

Prosjekt: Konkurransgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017						Side 02-8
Kapittel: 02 HAAKONSVERN						
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
02.02	OMRÅDE H-200					
02.02.1	ZK2.111121 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 - 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 1 - Skal fremstå ugrasfri <i>Lokalisering:</i> Område H-200, aktivitetskode 102 <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> Ingen info <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	3502,00	-----	-----	
02.02.2	ZK2.2111 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 1 - Gras og urter skal være 100 - 250 mm, slått skal iverksettes tidlig i sesongen selv om maksimal høyde ikke er oppnådd. <i>Lokalisering:</i> Område H-200, aktivitetskode 103 <i>Driftssesong:</i> April - September, min. 3 ganger <i>Avklipp:</i> Skal ikke hemme grasets tilvekst <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Vegskråninger m.m. <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	2577,00	-----	-----	
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:						

Prosjekt: Konkurransgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017					
Side 02-9					
Kapittel: 02 HAAKONSVERN					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.3	<p>ZK2.51122221A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 1 - Døde og skadde greiner skal fjernes fortløpende <i>Lokalisering:</i> Område H-200, aktivitetskode 104 <i>Driftssesong:</i> februar-oktober <i>Løvhåndtering:</i> Fjerning til kompost <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Buskfelt som er lokalisert ifm utkjørsel/kryssituasjon må klippes jevnlig og på en slik måte at frisiktsone opprettholdes. Buskfelt skal ikke vokse utover kantstein.</p>	m ²	2782,00		
				Sum denne side:	
				Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:	

Prosjekt: Konkurransesgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017					
Side 02-10					
Kapittel: 02 HAAKONSVERN					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.4	ZK2.61212222 SKJØTSEL AV ROSER - AREAL Areal per år Rosebeplantning: Rabattrosen Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke. Kanter og overganger: Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 - Skjæres tilbake om våren. Det skal skjæres tilbake for å stimulere blomstring i løpet av vekstsesongen. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> Område H-200, aktivitetskode 106 <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Art/kultivar:</i> Diverse <i>Erstatningsplanting:</i> Etter medgått <i>Løvhåndtering:</i> Fjerning til kompost <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	15,00		
				Sum denne side:	
				Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:	

Prosjekt: Konkurransgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017					
Side 02-11					
Kapittel: 02 HAAKONSVERN					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.5	<p>ZK2.3123211111 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL</p> <p>Areal per år</p> <p>Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten), sommerflor og høstflor Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøgras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> Gjelder plantefelt langs veien på Kirkebakken. <i>Driftssesong:</i> Vår, sommer, høst. Utplanting av sommerblomster foretas hvert år innen 17 mai. <i>Utforming av planteareal:</i> Iht planteplan <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> 14-16 <i>Vanntilgang:</i> Vannuttak <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	75,00	-----	-----
				Sum denne side:	
				Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:	

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.6	<p>ZK2.3113241111 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL Antall per år</p> <p>Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten), sommerflor og høstflor Plantareal: Plantebeholder - flyttbar Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøgras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> Område H-200, se liste under kap. 01.2.3 <i>Driftssesong:</i> Vår, sommer, høst. Utplanting foretas hvert år innen 17 mai. <i>Utforming av planteareal:</i> ca 1 m² pr urne <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> 14-16 <i>Vanntilgang:</i> Vannuttak <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	33		
02.02.7	<p>ZK2.71211412 SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE Antall per år</p> <p>Trebepantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Område H-200, aktivitetskode 110 <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	12		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Prosjekt: Konkurransesgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017						Side 02-13
Kapittel: 02 HAAKONSVERN						
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
02.02.8	ZK2.71111412 SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Område H-200, aktivitetskode 111 <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	9			
02.02.9	ZK7.322112222 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSER Areal per år Areal: Kjørevei Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 2 - 5 % Overflatejevnhet: Klasse 2 - ± 20 mm Kanter: Klasse 2 - Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) <i>Lokalisering:</i> Område H-200, aktivitetskode 113 <i>Driftssesong:</i> Som driftssesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjerning til kompost <i>Andre driftstiltak:</i> Støvredukerende tiltak <i>Dimensjon, L x B:</i> Ref kart H-200 <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	63,00			
02.02.10	ZK8.7529918 RENHOLD AV KONSTRUKSJONER Rund sum per år Renholdsmetode: Spyling Konstruksjon: Kulesteinsbed Overflate: Naturstein <i>Lokalisering:</i> Område H-200, aktivitetskode 116 <i>Driftssesong:</i> Mai- oktober <i>Nærmere beskrivelse av konstruksjon:</i> Kulesteinsbed <i>Krav til rengjøringsgrad:</i> Fjerning av mose, organisk materiale o.l. <i>Mengde:</i> 5 m ² <i>Frekvens:</i> Hvert år <i>Andre krav:</i> Nei	RS				
Sum denne side:						
Akumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:						

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.03	OMRÅDE H-300				
02.03.1	ZK2.1111111 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 - 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Skal fremstå ugrasfri <i>Lokalisering:</i> H-300, arealer rundt idrettsanlegget, aktivitetskode 102 <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	2902,00	-----	-----
02.03.2	ZK2.1111111 Areal per år <i>Lokalisering:</i> H-300, areal nord for ballbane, aktivitetskode 102 <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	6000,00	-----	-----
02.03.3	ZK2.2111 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 1 - Gras og urter skal være 100 - 250 mm, slått skal iverksettes tidlig i sesongen selv om maksimal høyde ikke er oppnådd. <i>Lokalisering:</i> H-300, aktivitetskode 103 <i>Driftssesong:</i> April - September, min. 3 ganger <i>Avklipp:</i> Skal ikke hemme grasets tilvekst <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Vegskråninger m.m. <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	5244,00	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.03.4	<p>ZK2.511221111A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 1 - Døde og skadde greiner skal fjernes fortløpende <i>Lokalisering:</i> H-300, aktivitetskode 104 <i>Driftssesong:</i> Februar-oktober <i>Løvhåndtering:</i> Fjerning til kompost <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Buskfelt som er lokalisert ifm utkjørsel/kryssituasjon må klippes jevnlig og på en slik måte at frisiktsone opprettholdes. Buskfelt skal ikke vokse utover kantstein.</p>	m ²	252,00		
02.03.5	<p>ZK2.4131111 SKJØTSEL AV STAUDER Areal per år Staubepplantning: Stauder, bunndekkende Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Plantene skjæres tilbake ettersom de mister sin pryddverdi. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> H-300, i runde bed ved idrettsbanen, aktivitetskode 117 <i>Driftssesong:</i> April - oktober <i>Løvhåndtering:</i> Fjerning til kompost <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	88,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.03.6	ZK2.71211413 SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 3 - Ikke oppstå vekststagnasjon <i>Lokalisering:</i> H-300, arealer rundt idrettsanlegget, aktivitetskode 110 <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Picea abies - gran <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
02.03.7	ZK2.71111412 SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> H-300, arealer rundt idrettsanlegget, aktivitetskode 111 <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ugras innenfor en sirkel på 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	47		
02.03.8	ZK8.7599911 RENHOLD AV KONSTRUKSJONER Rund sum per år Renholdsmetode: Fjerning av ugress vha heating Konstruksjon: Fuger i betongdekke Overflate: Betong <i>Lokalisering:</i> H-300, betongdekke i vestre ende av løpebanen, aktivitetskode 119 <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Nærmere beskrivelse av konstruksjon:</i> Fuger i betongdekket <i>Krav til rengjøringsgrad:</i> Fjerning av ugress <i>Mengde:</i> Valgfritt <i>Frekvens:</i> Månedlig <i>Andre krav:</i> Nei	lm	484,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.04	OMRÅDE H-400				
02.04.1	ZK2.111121 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 - 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 1 - Skal fremstå ugrasfri <i>Lokalisering:</i> H-400, aktivitetskode 102 <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> Ingen info <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	1277,00	-----	-----
02.04.2	ZK2.2111 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 1 - Gras og urter skal være 100 - 250 mm, slått skal iverksettes tidlig i sesongen selv om maksimal høyde ikke er oppnådd. <i>Lokalisering:</i> H-400, aktivitetskode 103 <i>Driftssesong:</i> April - September, min. 3 ganger <i>Avklipp:</i> Skal ikke hemme grasets tilvekst <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Vegskråninger m.m. <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	2190,00	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Prosjekt: Konkurransesgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017					
Side 02-18					
Kapittel: 02 HAAKONSVERN					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.04.3	<p>ZK2.511221111A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 1 - Døde og skadde greiner skal fjernes fortløpende <i>Lokalisering:</i> H-400, aktivitetskode 104 <i>Driftssesong:</i> Februar-oktober <i>Løvhåndtering:</i> Fjerning til kompost <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Buskfelt som er lokalisert ifm utkjørsel/kryssituasjon må klippes jevnlig og på en slik måte at frisiktsone opprettholdes. Buskfelt skal ikke vokse utover kantstein.</p>	m ²	619,00		
02.04.4	<p>ZK2.512252121A ETABLERINGSSKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Slyng- og klatreplanter Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 1 - Døde og skadde greiner skal fjernes fortløpende <i>Lokalisering:</i> <i>Driftssesong:</i> <i>Løvhåndtering:</i> <i>Vanntilgang:</i> <i>Miljøkrav:</i> <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag: Enhet endret fra m2 tillm pga at klatreplantene er nyetablerte.</p>	lm	50,00		
				Sum denne side:	
				Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:	

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.04.5	<p>ZK2.511252222A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Slyng- og klatreplanter Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 2 - Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen <i>Lokalisering:</i> Eføy på terreng på baksiden av Visundbygget <i>Driftssesong:</i> Eføyen skal klippes én til to ganger i perioden. Anleggsgartner må vurdere når dette skal gjøres. Gjødsling og kalking foretas etter behov. <i>Løvhåndtering:</i> Samles opp og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>c) Utførelse Må gjødsles og kalkes etter behov.</p>	lm	50,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.04.6	<p>ZK2.61212222 SKJØTSEL AV ROSER - AREAL Areal per år Rosebeplantning: Rabattrosor Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke. Kanter og overganger: Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 - Skjæres tilbake om våren. Det skal skjæres tilbake for å stimulere blomstring i løpet av vekstsesongen. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> H-400, aktivitetskode 106 <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Art/kultivar:</i> Diverse <i>Erstatningsplanting:</i> Etter avtale - på regning <i>Løvhåndtering:</i> Fjerning til kompost <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	10,00		
02.04.7	<p>ZK2.71111412 SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> H-400, aktivitetskode 111 <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	7		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.04.8	ZK2.3113241111 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL Antall per år Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten), sommerflor og høstflor Plantareal: Plantebeholder - flyttbar Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøgras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> H-400, se liste under kap. 01.2.3 <i>Driftssesong:</i> Vår, sommer, høst. <i>Utforming av plantareal:</i> ca 1 m ² pr urne <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> 14-16 <i>Vanntilgang:</i> Vannuttak <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
02.05	OMRÅDE H-500				
02.05.1	ZK2.11111111 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 - 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Skal fremstå ugrasfri <i>Lokalisering:</i> H-500, aktivitetskode 102 <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> Ingen info <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	223,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Prosjekt: Konkurransgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017					
Side 02-22					
Kapittel: 02 HAAKONSVERN					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.2	ZK2.2111 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 1 - Gras og urter skal være 100 - 250 mm, slått skal iverksettes tidlig i sesongen selv om maksimal høyde ikke er oppnådd. <i>Lokalisering:</i> H-500, aktivitetskode 103 <i>Driftssesong:</i> April - September, min. 3 ganger <i>Avklipp:</i> Skal ikke hemme grasets vekst <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Vegskråninger m.m. <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	817,00		
02.05.3	ZK2.511221111A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 1 - Døde og skadde greiner skal fjernes fortløpende <i>Lokalisering:</i> H-500, aktivitetskode 104 <i>Driftssesong:</i> Februar - oktober <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>	m ²	270,00		
	c) Utførelse: Buskfelt som er lokalisert ifm utkjørsel/kryssituasjon må klippes jevnlig og på en slik måte at frisiktsone opprettholdes. Buskfelt skal ikke vokse utover kantstein.				
				Sum denne side:	
				Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:	

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.4	ZK2.3113241111 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL Antall per år Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten), sommerflor og høstflor Plantareal: Plantebeholder - flyttbar Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøgras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> H-500, aktivitetskode 107/109, liste under kap. 4 <i>Driftssesong:</i> Vår, sommer, høst. <i>Utforming av planteareal:</i> ca 1 m ² pr urne <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> 14-16 <i>Vanntilgang:</i> Vannuttak <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	13		
02.06	OMRÅDE H-600				
02.06.1	ZK2.1111111 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 - 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Skal fremstå ugrasfri <i>Lokalisering:</i> H-600, aktivitetskode 102 <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> Ingen info <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	1170,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.06.2	ZK2.2111 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 1 - Gras og urter skal være 100 - 250 mm, slått skal iverksettes tidlig i sesongen selv om maksimal høyde ikke er oppnådd. <i>Lokalisering:</i> H-600, aktivitetskode 103 <i>Driftssesong:</i> April - September, min. 3 ganger <i>Avklipp:</i> Skal ikke hemme grasets vekst <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Vegskråninger m.m. <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	1146,00		
02.06.3	ZK2.511221111A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 1 - Døde og skadde greiner skal fjernes fortløpende <i>Lokalisering:</i> H-600, aktivitetskode 104 <i>Driftssesong:</i> Februar-oktober <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>	m ²	686,00		
	c) Utførelse: Buskfelt som er lokalisert ifm utkjørsel/kryssituasjon må klippes jevnlig og på en slik måte at frisiktsone opprettholdes. Buskfelt skal ikke vokse utover kantstein.				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.06.4	<p>ZK2.3113241111 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL</p> <p>Antall per år</p> <p>Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten), sommerflor og høstflor Plantareal: Plantebeholder - flyttbar Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøgras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> H-600, aktivitetskode 109, liste under kap. 01.2.3 <i>Driftssesong:</i> Vår, sommer, høst. <i>Utforming av planteareal:</i> ca 1 m2 pr urne <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> 14-16 <i>Vanntilgang:</i> Vannuttak <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	13		
02.07	OMRÅDE H-700				
02.07.1	<p>ZK2.1111111 SKJØTSEL AV PLEN</p> <p>Areal per år</p> <p>Grashøyde: Klasse 1 - 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Skal fremstå ugrasfri <i>Lokalisering:</i> H-700, aktivitetskode 102 <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> Ingen info <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	1108,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.07.2	<p>ZK2.3113241111 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL Antall per år</p> <p>Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten), sommerflor og høstflor Plantareal: Plantebeholder - flyttbar Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøgras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> H-700, aktivitetskode 109, liste under kap. 01.2.3 <i>Driftssesong:</i> Vår, sommer, høst. <i>Utforming av planteareal:</i> ca 1 m2 pr urne <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> 14-16 <i>Vanntilgang:</i> Vannuttak <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	2		
02.07.3	<p>AZA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Buskfelt som er lokalisert ifm utkjørsel/kryssituasjon må klippes jevnlig og på en slik måte at frisiktsone opprettholdes. Buskfelt skal ikke vokse utover kantstein.</p>	m ²	56,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Prosjekt: Konkurransesgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017					
Side 02-27					
Kapittel: 02 HAAKONSVERN					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.07.4	ZK2.71211412 SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> H-700, aktivitetskode 110 <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
02.07.5	ZK2.71111412 SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> H-700, aktivitetskode 111 <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	5		
02.08	OMRÅDE H-800				
02.08.1	ZK2.1111111 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 - 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Skal fremstå ugrasfri <i>Lokalisering:</i> H-800, aktivitetskode 102 <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> ingen info <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	980,00		
				Sum denne side:	
				Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:	

Prosjekt: Konkurransgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017					
Side 02-28					
Kapittel: 02 HAAKONSVERN					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.08.2	ZK2.1131322 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 3 - 70 - 150 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 3 - Skal ikke hindre vekst Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres <i>Lokalisering:</i> H-800, aktivitetskode 102, areal nord for ballbane <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> ingen info <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	315,00		
02.08.3	ZK2.2111 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 1 - Gras og urter skal være 100 - 250 mm, slått skal iverksettes tidlig i sesongen selv om maksimal høyde ikke er oppnådd. <i>Lokalisering:</i> H-800, aktivitetskode 103, gjelder også kantklipp langs veg til og omkring Brann- og havarisimulator. <i>Driftssesong:</i> April - September, min. 3 ganger <i>Avklipp:</i> Skal ikke hemme grasets vekst <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Vegskråninger m.m. <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	1180,00		
				Sum denne side:	
				Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:	

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.08.4	<p>ZK2.511221111A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 1 - Døde og skadde greiner skal fjernes fortløpende <i>Lokalisering:</i> H-800, aktivitetskode 104 <i>Driftssesong:</i> Februar - Oktober <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Buskfelt som er lokalisert ifm utkjørsel/kryssituasjon må klippes jevnlig og på en slik måte at frisisiktsone opprettholdes. Buskfelt skal ikke vokse utover kantstein.</p>	m ²	1220,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.08.5	<p>ZK2.3113241111 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL Antall per år</p> <p>Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten), sommerflor og høstflor Plantareal: Plantebeholder - flyttbar Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugas skal ikke forekomme. Frøugas utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> H-800, aktivitetskode 109, liste under kap. 12.0 <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen. Utplanting foretas hvert år innen 17 mai. <i>Utforming av planteareal:</i> ca 1 m² pr urne <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> 14-16 <i>Vanntilgang:</i> Vannuttak <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	4		
02.08.6	<p>ZK2.71211412 SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE Antall per år</p> <p>Trebepantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> H-800, aktivitetskode 110 <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.08.7	ZK2.71111412 SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> H-800, aktivitetskode 111 <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
02.09	OMRÅDE H-900				
02.09.1	ZK2.1111111 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 - 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Skal fremstå ugrasfri <i>Lokalisering:</i> H-900, aktivitetskode 102 <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> Ingen info <i>Løvhåndtering:</i> samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	373,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.09.2	<p>ZK2.511221111A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 1 - Døde og skadde greiner skal fjernes fortløpende <i>Lokalisering:</i> H-900, aktivitetskode 104 <i>Driftssesong:</i> Februar-oktober <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Buskfelt som er lokalisert ifm utkjørsel/kryssituasjon må klippes jevnlig og på en slik måte at frisiktsone opprettholdes. Buskfelt skal ikke vokse utover kantstein.</p>	m ²	278,00		
02.09.3	<p>ZK2.61211111 SKJØTSEL AV ROSER - AREAL Areal per år Rosebeplantning: Rabattrosor Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Skjæres tilbake om våren. Det skal pusses og skjæres tilbake for å stimulere blomstring i løpet av vekstsesongen. Beskjære for å hindre snøbrekkasje. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> H-900, aktivitetskode 106 <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Art/kultivar:</i> Diverse <i>Erstatningsplanting:</i> Etter medgått <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	15,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.09.4	<p>ZK2.3123211111 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL Areal per år Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten), sommerflor og høstflor Plantearreal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøgras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> H-900, aktivitetskode 107 <i>Driftssesong:</i> Vår, sommer, høst <i>Utforming av plantearreal:</i> 1ht planteplan <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> 14-16 <i>Vanntilgang:</i> Vannuttak <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	10,00		
02.09.5	<p>ZK2.71111311 SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst <i>Lokalisering:</i> H-900, aktivitetskode 111 <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Løvtrær, derav 5 frukttrær <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	7		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.10	OMRÅDE H-1000				
02.10.1	ZK2.1111111 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 - 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Skal fremstå ugrasfri <i>Lokalisering:</i> H-1000, aktivitetskode 102 <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> Ingen info <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	322,00	-----	-----
02.10.2	ZK2.3113241111 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL Antall per år Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten), sommerflor og høstflor Planteareal: Plantebeholder - flyttbar Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøgras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> H-1000, aktivitetskode 109, se liste kap. 12 <i>Driftssesong:</i> Vår, sommer, høst. Utplanting av sommerblomster foretas hvert år innen 17 mai. <i>Utforming av planteareal:</i> ca 1 m ² pr urne <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> 14-16 <i>Vanntilgang:</i> Vannuttak <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.10.3	ZK2.511221111A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 1 - Døde og skadde greiner skal fjernes fortløpende <i>Lokalisering:</i> H-1000, aktivitetskode 104 <i>Driftssesong:</i> Februar - oktober <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>	m ²	67,00		
02.11	OMRÅDE H-1100 BRIGGEN				
02.11.1	ZK2.1111111 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 - 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Skal fremstå ugrasfri <i>Lokalisering:</i> H-1100, aktivitetskode 102 <i>Driftssesong:</i> April - oktober <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	2866,00		

Sum denne side:

Akumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Prosjekt: Konkurransgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017					
Side 02-36					
Kapittel: 02 HAAKONSVERN					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.11.2	ZK2.2111 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 1 - Gras og urter skal være 100 - 250 mm, slått skal iverksettes tidlig i sesongen selv om maksimal høyde ikke er oppnådd. <i>Lokalisering:</i> H-1100, aktivitetskode 103 <i>Driftssesong:</i> April - September, min. 3 ganger <i>Avklipp:</i> Skal ikke hemme grasets vekst <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Sideterreng <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100mm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	4895,00		
02.11.3	ZK2.511221111A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøgras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 1 - Døde og skadde greiner skal fjernes fortløpende <i>Lokalisering:</i> H-1100, aktivitetskode 104 <i>Driftssesong:</i> Februar - oktober <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>	m ²	2039,00		
	c) Utførelse: Buskfelt som er lokalisert ifm utkjørsel/kryssituasjon må klippes jevnlig og på en slik måte at frisiktsone opprettholdes. Buskfelt skal ikke vokse utover kantstein.				
				Sum denne side:	
				Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:	

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.11.4	<p>ZK2.3113241111 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL Antall per år</p> <p>Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten), sommerflor og høstflor Plantareal: Plantebeholder - flyttbar Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøgras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> H-1100, aktivitetskode 109 <i>Driftssesong:</i> Vår, sommer, høst <i>Utforming av plantareal:</i> ca 1 m2 pr urne <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> 14-16 <i>Vanntilgang:</i> Vannuttak <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	6		
02.11.5	<p>ZK2.71211412 SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE Antall per år</p> <p>Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele veksts sesongen <i>Lokalisering:</i> H-1100, aktivitetskode 110 <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	35		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.11.6	ZK2.71111412 SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> H-1100, aktivitetskode 111 <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	121		
02.11.7	ZK7.32114911 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Mengde per år Areal: Plass Dekke: Belegningsstein av marktegl Ugrastoleranse i fuger: Klasse 1 - 5 % Ugrastoleranse, overgroing av beleg: Klasse 1 - Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Gjelder uteterrasse i marktegl på baksiden av Briggen- bygget. <i>Driftssesong:</i> April - oktober <i>Løvhåndtering:</i> Samles og fjernes, ukentlig <i>Andre driftstiltak:</i> refuging ved behov, etter medgått <i>Bredde:</i> Var. <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	474,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.11.8	ZK7.322992111 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSER Areal per år Areal: Vei og plass Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 - Godtas ikke Overflatejevnhet: Klasse 1 - ± 10 mm Kanter: Klasse 1 - Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) <i>Lokalisering:</i> H-1100, aktivitetskode 113 <i>Driftssesong:</i> Apil - Oktober <i>Løvhåndtering:</i> Samles og fjernes, ukentlig <i>Andre driftstiltak:</i> Etter vintersesongen skal grusdekket på veier og plasser kontrolleres, ev. slåddes, planeres, vales og om nødvendig suppleres (etterfylles) med oppgitte grusmasser. Dette bør utføres etter at telen er borte og værforholdene tillater det. Støvdempende - etter medgått <i>Dimensjon, L x B:</i> Var. <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	23,00		
02.12	OMRÅDE H-1200				
02.12.1	ZK2.1111111 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 - 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Skal fremstå ugrasfri <i>Lokalisering:</i> H-1200, aktivitetskode 102 <i>Driftssesong:</i> April - oktober <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	474,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.12.2	ZK2.2111 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 1 - Gras og urter skal være 100 - 250 mm, slått skal iverksettes tidlig i sesongen selv om maksimal høyde ikke er oppnådd. <i>Lokalisering:</i> H-1200, aktivitetskode 103 <i>Driftssesong:</i> April - September, min. 3 ganger <i>Avklipp:</i> Skal ikke hemme grasets vekst <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Sideterreng utenfor det inngjerdede området på helikopterdetasjementet. <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100mm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	4865,00		
02.12.3	ZK2.511221111A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 1 - Døde og skadde greiner skal fjernes fortløpende <i>Lokalisering:</i> H-1200, aktivitetskode 104 <i>Driftssesong:</i> Februar - oktober <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> <p>c) Utførelse: Buskfelt som er lokalisert ifm utkjørsel/kryssituasjon må klippes jevnlig og på en slik måte at frisiktsone opprettholdes. Buskfelt skal ikke vokse utover kantstein.</p>	m ²	43,00		
02.13	OPSJONER				
02.13.1	FB1A Vegetasjonsrydding Andre krav: <p>a) Omfang og prisgrunnlag Vegetasjonsrydding / kantslått langs vei</p> Inkluderer materiall og personell.	time	100,00	[-----]	

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.13.2	FB1A Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Vegetasjonsrydding ved plasser Inkluderer materiall og personell.	time	100,00	[_____]	
02.13.3	FB1A Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Vegetasjonsrydding ifm luftstrekk av ulike fag Inkluderer materiall og personell.	time	100,00	[_____]	
02.13.4	FB1A Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Vegetasjonsrydding langs / rundt bygg Inkluderer materiall og personell.	time	100,00	[_____]	
02.13.5	FB1A Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Vegetasjonsrydding langs gjerder Inkluderer materiall og personell.	time	100,00	[_____]	
02.13.6	FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR Antall trær <i>Hvilke trær:</i> Trefelling av større trær som forringer eiendom, bygg og anlegg (EBA) <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer materiall og personell.	stk	10	[_____]	

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.13.7	FB1A Vegetasjonsrydding Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Vegetasjonsrydding i skyteøvingfeltet (SØF) i voller, på plasser og i baneløpet. Inkluderer materiall og personell.	time	100,00	[-----]	
02.13.8	ZK8.62127 TØMMING AV AVFALL Antall per år Type installasjon: Avfallsbeholder Frekvens: 1 gang per uke <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg med kart <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Spesifikasjon av beholder:</i> Valgfritt <i>Type avfall:</i> Restavfall <i>Mengde avfall:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	22	[-----]	
02.13.9	ZK8.62241 TØMMING AV AVFALL Antall per år Type installasjon: Avfallsbeholder for brannfarlig avfall Frekvens: Månedlig <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg med kart <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Spesifikasjon av beholder:</i> Askebegre, "minebegre" og spann med ildsfarlig avfall <i>Type avfall:</i> <i>Mengde avfall:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	stk	26	[-----]	
02.13.10	ZK2.2111 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 1 - Gras og urter skal være 100 - 250 mm, slått skal iverksettes tidlig i sesongen selv om maksimal høyde ikke er oppnådd. <i>Lokalisering:</i> H-1200, aktivitetskode 103 <i>Driftssesong:</i> April - September, min. 3 ganger <i>Avklipp:</i> Skal ikke hemme grasets vekst <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Sideterreng innenfor gjerdene ved helikopterdetasjementet. <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100mm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	4430,00	[-----]	

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.13.11	ZK4.21 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV HEL LEKEPLASS Rund sum per år <i>Lokalisering:</i> Område H-100, aktivitetskode 115 <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Fra post 06.01.13 <i>Beskrivelse av lekeplass:</i> Fra post 06.01.13 <i>Driftsoppgaver:</i> Ettersyn, lukking av avvik <i>Andre krav:</i> Nei OMRÅDE H-300. MTA	RS			[]
02.13.12.1	ZJ4.271499 ETTERSYN AV UTSTYR - SOMMER - ANTALL Antall Type utstyr : Hinderløype - kort <i>Lokalisering:</i> Område H-300, område foran hovedinngang MTA, aktivitetskode 115 <i>Utstyrsspesifikasjon:</i> Cross-fit-apparater/ hinderløype <i>Kontrollpunkter:</i> Valgfritt <i>Dokumentasjonskrav:</i> Ihht FDV fra leverandør <i>Kontrollkrav:</i> Ihht FDV fra leverandør <i>Frekvens:</i> Ihht FDV fra leverandør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3	[]	

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.13.12.2	<p>ZJ4.21311A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KUNSTGRESSBANE FOR FOTBALL - SOMMER Areal Kvalitetsklasse : Kvalitetsklasse 1 <i>Lokalisering:</i> H-300, idrettsanlegget, aktivitetskode 118 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Banen skal etterfylles med gummigranulat hver vår av samme type som opprinnelig ble levert til banen. Gummigranulat holdes av oppdragsgiver.</p> <p>c) Utførelse Banen må slåddes jevnlig (ca. 5 ganger pr/år). Arbeidet må tilpasses aktivitet på anlegget, og gjøres etter dialog med oppdragsgiver. Det bør utføres årlige kontroller av fyllhøyder over hele banen. Leverandør bør kontaktes for utfyllende informasjon om drift og vedlikehold. Synlig organisk materiale på kunstgressbane fjernes i forbindelse med slodding.</p>	m ²	10190,00	[] -----	
02.13.12.3	<p>ZJ4.21311A Areal <i>Lokalisering:</i> H-300, idrettsanlegget, aktivitetskode 118 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Banen skal etterfylles med gummigranulat hver vår av samme type som opprinnelig ble levert til banen. Gummigranulat holdes av oppdragsgiver.</p> <p>c) Utførelse Posten prises pr/slådding. Tjenesten bestilles av oppdragsgiver med en mobiliseringstid på 14 dager. Arbeidet må tilpasses aktivitet på anlegget, og gjøres etter dialog med oppdragsgiver. Det bør utføres årlige kontroller av fyllhøyder over hele banen. Leverandør bør kontaktes for utfyllende informasjon om drift og vedlikehold. Synlig organisk materiale på kunstgressbane fjernes i forbindelse med slodding.</p>	m ²	10190,00	[] -----	

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Kapittel: 02 HAAKONSVERN

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.13.12.4	ZJ4.215179A ETTERSYN AV KUNSTSTOFFBANE - SOMMER Areal Type idrett/anlegg : Løpebane <i>Lokalisering</i> : H-300, idrettsanlegget, aktivitetskode 118 <i>Tilgjengelighet</i> : God <i>Andre krav</i> : a) Omfang og prisgrunnlag Dyprens av tartandekket utføres en gang årlig, fortrinnsvis i starten av sesongen. Arbeidet må tilpasses aktivitet på anlegget, og gjøres etter dialog med virksomheten. Synlig organisk materiale på løpebane fjernes	m ²	3477,00	[] -----	
02.13.13	FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR Antall trær <i>Hvilke trær</i> : Post brukes ved behov <i>Andre krav</i> : a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse: Ved felling av trær skal stubbene fjernes ved stubbefresing. Kvist og smågreiner skal males i flisekutter og tilbakeføres til buskarealene. d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler	stk	1	[] -----	

Sum denne side:

Sum Kapittel 02 HAAKONSVERN:

Prosjekt: Konkurransesgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017		Side 03-1			
Kapittel: 03 ULVEN LEIR					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03	ULVEN LEIR				
03.01	OMRÅDE U-100				
03.01.1	ZK2.511222222 SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 2 - Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen <i>Lokalisering:</i> U-100, aktivitestskode 104 <i>Driftssesong:</i> Mai - oktober <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres vekk <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	1181,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 ULVEN LEIR:

Prosjekt: Konkurransesgrunnlag Haakonsvern_Ulven 2017						Side 03-2
Kapittel: 03 ULVEN LEIR						
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
03.01.2	ZK2.3123211111 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL Areal per år Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten), sommerflor og høstflor Plantearreal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøgras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> U-100, aktivitestskode 107 <i>Driftssesong:</i> Mai - oktober. Det skal være ferdig plantet til 8. Mai <i>Utforming av plantearreal:</i> Iht planteplan <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> 14-16 <i>Vanntilgang:</i> Vannuttak <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	26,00			
03.01.3	ZK7.322992111 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSER Areal per år Areal: Plass og trapp Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 - Godtas ikke Overflatejevnhhet: Klasse 1 - ± 10 mm Kanter: Klasse 1 - Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) <i>Lokalisering:</i> U-100, aktivitestskode 113 <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Samles og fjernes <i>Andre driftstiltak:</i> Støvdempende - etter medgått <i>Dimensjon, L x B:</i> Var. <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	22,00			
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 03 ULVEN LEIR:						

Prosjekt: Haakonsværn orlogsstasjon

Side03-3

Kapittel: 03 ULVEN LEIR

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02	OPSJONER				
03.02.1	ZK2.1111111 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 - 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Skal fremstå ugrasfri <i>Lokalisering:</i> Område U-100, aktivitetskode 102 <i>Driftssesong:</i> Veksts sesongen <i>Bruksformål:</i> Div. bruksplener <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	300,00	[] -----	
03.02.2	ZK2.2111 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 1 - Gras og urter skal være 100 - 250 mm, slått skal iverksettes tidlig i sesongen selv om maksimal høyde ikke er oppnådd. <i>Lokalisering:</i> U-100, aktivitetskode 103 <i>Driftssesong:</i> Juni - September <i>Avklipp:</i> Skal ikke hemme grasets vekst <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Sideterreng innenfor gjerdene ved helikopterdetasjementet. <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100mm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	300,00	[] -----	

Sum denne side:

Sum Kapittel 03 ULVEN LEIR:

Prosjekt: Haakonsværn orlogsstasjon

Side04-1

Kapittel: 04 VEDLEGG

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04	VEDLEGG				
04.1	VEDLEGG				

Sum denne side:

Sum Kapittel 04 VEDLEGG:

