

# 1075 E Vefsn storkjøkken

## Samleliste lås og beslag

Prosjektnavn Vefsn Storkjøkken  
 Arkitekt Stein Hamre Arkitektkontor  
 Ansvarlig beslag  
 Ansvarlig dør  
 Revision  
 Prosjektnr 201648

### Låskasse

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
1	232-50	en-fallelås 50mm med sperrefalle, ikke oppstillbar	Dørleverandør
1	311-50	hakereilelås 50mm	Dørleverandør
18	565	falle- og reilelås for vrider og sylinder	Dørleverandør
4	841C-50	motorlås hakereile klasse 4 med 10 M kabel	Lås & Beslag leverandør
3	8765	falle- og reilelås FG-godkjent	Dørleverandør

### Sluttstykke

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
4	1487-2	Evolution mekanisk sluttstykke	Dørleverandør
1	2887-1		Dørleverandør
3	5950		Dørleverandør
16	5952	sluttstykke stdr f/SIS låskasser	Dørleverandør
1	ST405/ST4002+kabel	Step 40 omvendt eller rettvendt elektrisk sluttstykke med microbryter, 12V eller 24V med stolpe 4002, åpner ved listetrykk + 6m kabel PFK 8x022	Lås & Beslag leverandør
2	ST900/ST4002-15	Step 900 rettvendt elektrisk sluttstykke med microbryter, 24V med stolpe 4002-15, åpner ved listetrykk + 6m kabel PFK 8x022	Lås & Beslag leverandør

### Sylinder

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
1	1045	System 10 sylindersett, oval enkel med knapp og rundt skilt med bakkantfeste	Lås & Beslag leverandør
4	1055	System 10 sylindersett, enkel m/knapp u/skilt m/bakkantfeste	Lås & Beslag leverandør
1	1185C	System 10, sylindersett, rund dobbel m/rundt skilt, FG godkjent sikkerhet m/bakkantfeste	Lås & Beslag leverandør
6	1185M	System 10, sylindersett, rund enkel m/magnetknapp og rundt skilt m/sikkerhet og bakkantfeste	Lås & Beslag leverandør

### Tillegglås

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
2	841C-50	motorlås hakereile klasse 4 med 10 M kabel	Lås & Beslag leverandør

### Sluttstk. till. lås.

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
2	1487-2	Evolution mekanisk sluttstykke	Lås & Beslag leverandør

### Syl. Tillegg.

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
2	1185M	system 10, sylindersett, rund enkel med magnetknapp og rundt skilt med sikkerhet og bakkantfeste	Lås & Beslag leverandør

### Vrider

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
3	8613/8659S	Vrider Ø19mm i rst L-form med langskilt for rund sylinder, for modulås, par	Lås & Beslag leverandør
4	8613/8752	Vrider Ø19mm i rst L-form med langskilt for oval sylinder, for modullås, par	Lås & Beslag leverandør
11	8613/8755	Vrider Ø19mm i rst L-form med langskilt for blind, for modullås, par	Lås & Beslag leverandør
3	8613/8758	Vrider Ø19mm i rst L-form med langskilt med signal, for modullås, par	Lås & Beslag leverandør

## Skilt I

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
1	8624	Rundt blindskilt, vriderserie 8611-17, par	Lås & Beslag leverandør

## Håndtak

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
1	8630-Ø19/200 par	håndtak rst Ø19mm c-c 200mm lang rett form, par	Lås & Beslag leverandør
1	8631-Ø25/300	håndtak rst Ø25mm c-c 300mm lang, par	Lås & Beslag leverandør
5	8631-Ø32/400	håndtak rst Ø32mm c-c 400mm lang, par	Lås & Beslag leverandør

## Skåte

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
1	PH 2212	DORMA Exit Pad 2212 panikkbeslag, topunktslåsing, dørhøyde opptil 2270mm	Lås & Beslag leverandør
2	PHB 3105 CD	DORMA PHB 3105CD panikkbeslag, ettpunktslåsing, dørbredde opptil 1300mm, for 1-fl dør	Lås & Beslag leverandør
5	Prod stdr	Produsentens standard kantskåte, i par	Dørleverandør

## Dørlukker

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
4	ED 100 LE+Normalarm	DORMA slagdørautomatikk Low Energy 2-4, maks dørbldvekt 100kg, 230V+dekkappe ED 100/250 basic for ED100/250 komplett med endedeksler+Normalarm for skyved dører+Nettkabel for ED100/250	Lås & Beslag leverandør
3	ED 250LE+Normalarm	DORMA slagdørautomatikk 1fl Low Energy 4-6, maks dørbldvekt 250 kg, 230V+dekkappe ED 100/250 basic for ED100/250 komplett med endedeksler+Normalarm for skyvende dører+Nettkabel for ED100/250	Lås & Beslag leverandør

## Utstyr Dørlukker I

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
4	AK 207	DORMA albuebryter i aluminium for innvendig/utvendig bruk med to microbrytere	Lås & Beslag leverandør
6	Trekksnor		Port leverandør

## Utstyr Dørlukker II

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
10	AK 205	DORMA albuebryter i plast med innebygd vanntett microbryter (IP67) for innvendig/utvendig bruk	Lås & Beslag leverandør

## Karmoverføring

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
7	EA281	Karmoverføring 543mm	Lås & Beslag leverandør

## Nødutstyr

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
6	5934	Nødutstyr for rund sylinder med plastkopp og sylinderring	Lås & Beslag leverandør

## Kortleser Inn

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
5	ARX Pando Secure+kabel	kortleser for DAC, Mifare/Desfire/iCLASS, Hi-O + 6m kabel PFK 8x022	Lås & Beslag leverandør

## Div. Beslag I

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
16	8950	Dørstopper for vegg med gummidemper	Lås & Beslag leverandør

## Div. Beslag II

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
1	2 x Batteri 12V - 14Ah	2 stk Batteri 12V - 14Ah til batteribackup 2430PS, 2750PS og 27100PS	Lås & Beslag leverandør

### Div. Beslag III

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
1	batt 27100PS	batteribackup 24VDC 10A for 2 x 7/12/14Ah batteri (16 dører)	Lås & Beslag leverandør

### Div. Beslag IV

Ant.	Innhold	Beskrivelse	Leverandør
1	ARX 9016 sentralenhet		Lås & Beslag leverandør
7	ARX DAC564	dørsentral for 1 dør, Hi-O, med relekort	Lås & Beslag leverandør