

Oversikt over Kontraktuelle grensesnitt til 852091 – Hangarer med tilhørende infrastruktur – Forberedende arbeider

FAG	System	Angjeldende entreprise	Tilgrensende entreprise	Beskrivelse - må ivaretas i tilbudsunderlag for aktuelle entrepriser
EL infra	Høyspent	Forberedende arbeider	Infra	Kabel fra trafo i nord til 2 stk nettstasjoner på området
Rigg og drift	Anleggsgjerder, rondell, bom og port	Forberedende arbeider	Operativ drift på basen	Demontere, flytte og sette opp anleggsgjerder, rondell, bom og port fra F-35 området
Rigg og drift	Anleggsgjerder	Forberedende arbeider	Infra	Overta ansvar for anleggsgjerder, rondell, bom og port, demontere dette ved entrepriseslutt
Generelt arbeid	Arbeid med OV ledning sør	Forberedende arbeider	Operativ drift på basen	Overvannsledning sør må være operativ innen 1.12.17
SHA	Hovedbedrift	Forberedende arbeider		Forberedende arbeider er hovedbedrift fram til Bygg er på plass (Første fase)
SHA	Hovedbedrift	Forberedende arbeider	Bygg	Byggentreprisen overtar som hovedbedrift når de "inntar" byggeplass
Generelt arbeid	Vannkum på plass	Forberedende arbeider	Infra/Bygg	Ferdig innen 01.10.17 (vannledning fra koblingspkt. Øst for twy hotel må da være operativ)
Generelt arbeid	Høyspent på plass	Forberedende arbeider	Infra/Bygg	Ferdig innen 01.10.17
Generelt arbeid	Trafo 1 på plass og spenningssatt	Forberedende arbeider	Infra/Bygg	Ferdig innen 01.10.17
Grunnarbei d	Etablering av riggplass for N1 og N2	Forberedende	Bygg	Infra skal etablere riggplass for N1 og N2, må være på plass innen hhv. 01.10 og 13.10
EL infra	Høyspent	Forberedende	Rammeavtale Høyspent	Forsvarsbygg har eget firma som står for kobling av Hsp, Entreprenør på forberedende arbeider skal kun trekke kabel fram til trafo
Denne listen er ikke uttømmende				