

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>1 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT .....</b>	<b>1</b>
1 FORSIKRINGER OG SIKKERHETSSTILLELSE.....	1
2 RIGG FOR BYGGEPLASS .....	01-2
3 DRIFT AV BYGGEPLASS.....	01-4
4 AVVIKLING .....	01-7

Kapittel:

Bygningsdel:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<p><b>Teknisk Beskrivelse</b></p> <p>Denne beskrivelse er basert på NS 3420-1. utgave (2011.01) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelsene i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.</p> <p>Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (Store bokstaver).</p> <p>Der hvor ytelser/ delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.</p> <p>Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.</p> <p>Det forutsettes at entreprenøren har gjort seg kjent med gjeldende offentlige forskrifter med hensyn til alle deler av arbeidet.</p> <p>Alle poster unntatt rundsum-poster er oppgitt med justerbare mengder.</p> <p>I tilslutning til og i tillegg til bestemmelsene i NS 3420 gjelder de bestemmelser og spesifikasjoner som fremgår av de enkelte poster.</p> <p>Alle opplysninger/ krav som er beskrevet i generell del skal være innkalkulert i postene i masseoppsettet.</p>				
01	<b>KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT</b>				
01.01	<b>FORSIKRINGER OG SIKKERHETSSTILLELSE</b>				
01.01.1	<b>AB1</b> <b>FORSIKRING AV ANSVAR</b> <i>Andre krav: Nei</i>	RS		Fylles ikke	
01.01.2	<b>AB2</b> <b>FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID</b> <i>Andre krav: Nei</i>	RS		Fylles ikke	
01.01.3	<b>AE1</b> <b>SIKKERHETSSTILLELSE FOR</b> <b>KONTRAKTSFORPLIKTELSE</b> <i>Andre krav: Nei</i>	RS		Fylles ikke	
				Sum denne side:	Fylles ikke
				Akkumulert Bygningsdel :	

Prosjekt: RÅDHUS II - UTOMHUS					Side 01-2
Kapittel: 01 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT					
Bygningsdel: 02 RIGG FOR BYGGEPLASS					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.02	<b>RIGG FOR BYGGEPLASS</b>				
01.02.1	<b>AJ1.1</b> <b>PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID</b> <i>Andre krav: Nei</i>	RS			
	<b>AV1.1A</b> <b>ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID</b> <i>Lokalisering: Anleggsområdet.</i> <i>Andre krav:</i>	RS			
01.02.2	<p>a) Omfang og prisgrunnlag Tilbyder må selv ordne med alle forhold vedrørende rigging, drift og nedrigging av riggplass(er), herunder også lagringsplass for materiell.</p> <p>Tilbyder må selv vurdere sitt behov for brakker og lager.</p> <p>c) Utførelse Riggplass vil bli anvist av byggherre innenfor anleggsområdet. Denne må ikke plasseres slik at den er til hinder for andre aktiviteter på anlegget.</p> <p>Entreprenøren skal stille til rådighet et passende møtelokale på anleggsområdet for byggemøter med plass for minimum 5 deltakere. Lokalet skal være rimelig rengjort før hvert enkelt møte oppstartes.</p> <p>Avløpsvann tillates ikke ført ut i terrenget, men skal samles i tette tanker dersom det ikke kan tilkobles eksisterende avløpsnett.</p> <p>Tilkobling for strømforsyning må avtales med lokal strømleverandør.</p> <p>Riggplass skal til en hver tid være ryddig og oversiktlig og innrettet slik at det ikke er fare for ulykker. All lagring skal skje på forskriftsmessig måte og slik at materiell ikke forringes eller eksponeres for skade.</p> <p>Entreprenør skal drifte og vedlikeholde veger/anleggsveger inkl. snørydding mv. fram til kommunal overtakelse.</p> <p>Etter anleggets ferdigstillelse skal riggplass ryddes grundig</p>				
Sum denne side:					
Akkumulert Bygningsdel 02 RIGG FOR BYGGEPLASS:					

Prosjekt: RÅDHUS II - UTOMHUS					
Kapittel: 01 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT					
Bygningsdel: 02 RIGG FOR BYGGEPLASS					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.02.3	<p><b>AK3.335A</b>  <b>TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM</b>  <i>Formål: Fysiske tiltak for hms</i>  <i>Lokalisering: Riggplass, vegtraseer og anleggsområde.</i>  <i>Omfang: Hele anleggsområdet.</i>  <i>Utførelse: Riggplass, vegtraseer og anleggsområde skal inngjerdnes og sikres på en forskriftsmessig måte, slik at uvedkommende ikke får adgang til området, og slik at ulykker kan unngås. Omfatter for øvrig all annen nødvendig sikring av personell, materiell og omgivelser.</i>  <b>Andre krav:</b></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Nedrigging etter ferdigstillelse av anlegget skal være inkludert</p>	RS			
Sum denne side:					
Sum Bygningsdel 02 RIGG FOR BYGGEPLASS:					

Prosjekt: RÅDHUS II - UTOMHUS					
Kapittel: 01 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT					
Bygningsdel: 03 DRIFT AV BYGGEPLASS					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.03	<b>DRIFT AV BYGGEPLASS</b>				
01.03.1	<p><b>AM1.11A</b>  <b>ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER</b>  <b>ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID</b>  <b>Andre krav:</b></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag            Ut over generell administrasjon av eget kontraktsarbeid skal det i denne posten inngå tilstrekkelig planlegging og samordning med eventuelle andre aktører og leverandører på anlegget.</p> <p>Entreprenør har ansvaret for at egen planlegging og koordinering med andre aktører gjøres på en slik måte at forsinkelser og avbrudd i arbeidene på anlegget i størst mulig grad unngås.</p> <p>Alle søknader om sanitæranlegg, gravemeldinger samt søknader for ansvarsrett/kontrollplan i forbindelse med byggesak skal her være inkludert.</p>	RS			
01.03.2	<p><b>AV2.1A</b>  <b>DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID</b>  <b>Lokalisering: lht. underposter.</b>  <b>Andre krav:</b></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag            Gjelder all øvrig drift, unntatt drift av rigg for oppvarming, drift av rigg for sikring og beskyttelse, samt drift av byggeplass og adkomst som fremgår av egne poster.</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Bygningsdel 03 DRIFT AV BYGGEPLASS:					

Prosjekt: RÅDHUS II - UTOMHUS					
Kapittel: 01 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT					
Bygningsdel: 03 DRIFT AV BYGGEPLASS					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.03.3	<p><b>AM3.35</b></p> <p><b>DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE</b>  <b>Formål:</b> Fysiske tiltak for hms  <b>Lokalisering:</b> Hele anleggsområdet.  <b>Omfang:</b> Grøft eller byggegrop skal sikres med sammenhengende "Jersey"-blokker eller tilsvarende tungt sikringsmaterieell mot kjørebane som er åpen for biltrafikk, ved graving i kjørebane eller ved graving utenfor kjørebane når kant graveskråning kommer nærmere kjørebane enn 3,0 m "Myke" trafikanter skal ha min. 1,0 m fri og sikker passasje forbi gravestedet i hele anleggsperioden. Når kant graveskråning kommer nærmere veg som brukes av "myke" trafikanter enn 2,0 m skal graveområdet sikres med finmasket stålgjerde med min. høyde 1,2 m. Generelt gjelder at det ikke skal være åpne grøfter eller groper når det ikke pågår arbeider. Hvis dette ikke er mulig ut fra praktiske hensyn, skal hele graveområdet gjerdes inn med sammenhengende finmasket stålgjerde med min. høyde 1,2 m. Riggområdet skal også være inngjerdet på tilsvarende måte. Det skal til enhver tid ikke være mer enn 30 meter åpen grøft før gjenfylling foretas. Gjenfylt grøft skal ha en slik standard at personbiler får adkomst til eiendommene. Det skal etableres gangbruer til eiendommer for å sikre adkomsten til disse når grøftarbeidet hindrer normal adkomst. Under ingen omstendigheter aksepteres at grøfter eller groper står åpen lenger enn 4 dager uten at det pågår arbeider i den aktuelle delen av grøften eller groppen.  <b>Andre krav:</b> Nei</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Bygningsdel 03 DRIFT AV BYGGEPLASS:					

Prosjekt: RÅDHUS II - UTOMHUS					
Kapittel: 01 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT					
Bygningsdel: 03 DRIFT AV BYGGEPLASS					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.03.4	<p><b>AM3.116</b>  <b>DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER</b>  <i>Type/formål: Trafikkavvikling</i></p> <p><i>Lokalisering: Anleggsområdet</i>  <i>Beskrivelse: Gjelder alle eventuelle merkostnader som følge av varsling/ skilting/ sikring/ trafikkavvikling/ arbeidstid og koordinering for alle arbeider gjennom/langs/under/på begge sider av eksisterende veger og arbeider over private eiendommer. Entreprenøren skal fortløpende skilte samt dirigere trafikken forbi anleggsområdet i henhold til krav stilt av byggherre og offentlige myndigheter. Han skal utarbeide varslingplan og plan for midlertidig skilting som skal godkjennes. Entreprenøren plikter å følge planene med eventuelle merknader fra myndighetene. Eventuelle midlertidige tiltak for omkjøringsveier og for å sikre adkomst for private eiendommer skal også være inkludert i pris. For øvrig skal retningslinjer/ krav fra kommunen, evt. andre offentlige etater og gjeldende lovverk/ forskrifter følges.</i>  <i>Dimensjoner: Ikke relevant.</i>  <i>Andre krav: Nei</i></p>	RS			
Sum denne side:					
Sum Bygningsdel 03 DRIFT AV BYGGEPLASS:					