

Takrenovering Sortland rådhus blokk D	Oppdragsnr. 610625-01	Side Side 1 av 3
Informasjon om prosjektet	Dato 29.03.2017	Sign. DKL

Renovering rådhuset Sortland

Prosjektet gjelder renovering av tak på Sortland rådhus, blokk D.

Etter at tidligere entreprenør ikke kunne fullføre jobben, ønsker Sortland kommune (SK) ny entreprenør som kan fullføre jobben.

Viktig informasjon

Mengdebeskrivelsen som ligger vedlagt konkurransebeskrivelsen, skal fylles ut, og brukes som grunnlag i konkurransen. Byggherre gjør opp etter utførte mengder og medgått tid.

Merk at cirka halvparten av jobben er gjort av forrige entreprenør, men det må påregnes noe tillegg for å utbedre allerede utført arbeid. Spesielt i området rundt vinduer, da det her har vært en del lekkasjer. Alle nye vinduer er satt inn i taket mot sør, ingen vinduer mot nord er montert.

Det ligger 370 lm nye 36x48 imp steinlekt på byggeplass. Det ligger også gamle mønekammer på byggeplass, disse skal monteres. Takvinduer ligger lagret på loftet i blokk D.

Det er ikke kjøpt inn ny takstein for å ha i reserve, så antar at dette må gjøres.

Utførte arbeider og rigg

På vestsiden er 90-95% av taket tekket. Alle lektre er montert. Vinkler til snøfangere er montert, men ikke snøfangere.

På østsiden er 20% av taket tekket. Alle lektre er montert.


Hele taket på sørsiden er ferdig tekket. Alle nye vinduer er montert. Alle vinklene til snøfangere er montert, men ikke snøfangere.

Taket på nordsiden er ikke påbegynt.

Det er ikke montert mønekammer.

Alle renner (eksist.), samt nye takfotbeslag er montert på øst, vest og sørsiden.

Takreovering Sortland rådhus blokk D	Oppdragsnr. 610625-01	Side Side 2 av 3
Informasjon om prosjektet	Dato 29.03.2017	Sign. DKL



Riggerområde blir på vestsiden av blokk D. Se bilde.

Merk: Siste uke i august, og 2 første uker i september (3 uker), skal riggerområde og stillas mot vest, sør og øst, være demontert og ryddet bort. Dette for å frigjøre parkeringsplasser i forbindelse med Stortingsvalg(11.sept). Planlegging rundt dette, avtales nærmere med byggherren.

Takreovering Sortland rådhus blokk D	Oppdragsnr. 610625-01	Side Side 3 av 3
Informasjon om prosjektet	Dato 29.03.2017	Sign. DKL

Da det er noe materiell som er levert til byggeplass, er det noen av postene i beskrivelsen som KUN skal omhandle montering og ikke materiell. Disse postene er:

Postnr. 08.4 Lekting for taktekking. Kun prise montering, ikke materiell

Postnr. 08.6 Klassifiserte takvinduer Kun prise montering, ikke materiell