

STATUS: Anbud	TEGNINGSNR: LÅS-02	REVISJON:	
<b>DØRMILJØ - FUNKSJON PLAN 2</b>			
DATO: 07.04.2017		SIGN: JAW/KTRL:	
REV/	DATE	BESKRIVELSE	BEK/
PROSJEKT: VEST-LOFOTEN VGS			
PROSJEKTNR:	PROSJEKTADRESSE:		
ILTAKSART:			
BYGGHERRE: NORDLAND FYLKESKOMMUNE			
OPPDRAGSGIVER: SWECO NORGE AS			
UTARBEIDET AV: BESLAGOS AS			
Adress: Sjøveitveien 103, 7615 TILDE			
Tlf: +47 914 78 90   jay@beslagos.no			



- XXX** Dørfunksjoner
- B** Brann - elektrisk låst rammingsdør, går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner
  - Br** Brann - elektrisk låst **ren** rammingsdør, går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner
  - L** Lukket / låst overvåkning
  - A** Adgangskontroll online - kortleser inkl lukket / låst overvåkning
  - S** Styrt dør via adgangskontrollsystem inkl lukket / låst overvåkning
  - A\*** Adgangskontroll offline - kommuniserer med adgangskontrollnett
  - D** Dørautomatik - automatisk døråpner
  - Dh** Dørautomatik med holdfunksjon - dør kan stå åpen, lukker ved utløst brannalarm
  - Dv** Dørautomatik tilknyttet røykventilasjon
  - d** Mekanisk dørlukker
  - U** Uten selvlukking
- ➔ Rammingsveiv - kun veiledende, må kontrolleres mot branntegning
- RIE/ELEKTRO:**
- Prosjekterer og leverer rør og bokser til låser og beslag.
  - Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til elektrisk lås for dører tilknyttet brann- og adgangskontrollnett.
  - Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til holdemagnet tilknyttet brannalarmanlegg.
  - Prosjekterer og leverer 230 VAC samt 230 VAC nedstrøm til dørautomatikk.