STATUS:	TEGNINGSNR:	REVISJON:
Anbud	LÅS-U1	

DØRMILJØ - FUNKSJON
PLAN U1

DATO: 07.04.2017 | SIGN: JAW | KTRL:

REV	DATO	BESKRIVELSE	SIGN	KTRL

PROSJEKT:
VEST-LOFOTEN VGS

PROSJEKTNR: | PROSJEKTADRESSE:

TILTAKSANT:

BYGGHERRE:
NORDLAND FYLKESKOMMUNE

OPPDRAGSGIVER:
SWECO NORGE AS

UTARBEIDET AV:
BESLAGOS AS
Adresse: Vestre Rosten 81, 7075 TILLER
Tlf / Epost: 73 48 79 80 / jaw@beslagos.no

XXX Dørfunksjoner

B Brann - elektrisk låst rømningsdør, går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner
Br Brann - elektrisk låst **ren** rømningsdør, går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner
L Lukket / låst overvåkning
A Adgangskontroll online - kortleser inkl lukket / låst overvåkning
S Styrt dør via adgangskontrolsystem inkl lukket / låst overvåkning
A* Adgangskontroll offline - kommuniserer med adgangskontrollanlegg
D Dørautomatikk - automatisk døråpner
Dh Dørautomatikk med holdefunksjon - dør kan stå åpen, lukker ved utløst brannalarm
Dv Dørautomatikk tilkoblet røykventilasjon
d Mekanisk dørlukker
U Uten selvlukking

► Rømningsvei - kun veiledende, må kontrolleres mot branntegning

RIE/ELEKTRO:
- Prosjekterer og leverer rør og bokser til låser og beslag.
- Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til elektrisk lås for dører tilknyttet brann- og adgangskontrollanlegg.
- Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til holdemagnet tilknyttet brannalarmanlegg.
- Prosjekterer og leverer 230 VAC samt 230 VAC nødstrøm til dørautomatikk.