

SABROE STEMPELKOMPRESSOR OVERHALING 40.000 TIMER C-Sett	Dokument/Document:	
	Spesifikasjon	
	Nr./No.:	
	Side/Page:	Av/Of:
	1	1
	Dato/Date:	
20. August 2013		
Rev.Nr./No.:	Sign:	
00	TGR/LDA	



Arbeidet omfatter utskifting av følgende slidedeler:

- Pakninger for topp- og sidedeksel
- Ringplater for sug- og trykkventiler
- Bufferfjærer for arbeidsventiler
- Pakninger for sylindreforing
- Stempelringer og oljeskraperinger
- Fjærer/fjærholdere for avlastningssystemet
- Oljefilter
- Pakninger for seglass
- Pakninger for sugefilter (kun T/SMC)
- Pakninger for oljefilter og trykkrør (kun T/SMC)
- Lagerskåler + låsemuttere veivstenger(kun T/SMC)
- Rullelager/glidelager stempelpinne (kun T/SMC)
- Hovedlagere
- Deler for avlastningsramme
- Pakkboks
- Testing av sikkerhetsautomatikken for kompressoren

Øvrige deler som eventuelt bør skiftes grunnet kompressorens tilstand, alternativt oppgradering, skal skiftes etter kundens samtykke og vil fremkomme som tillegg. Eventuell rengjøring av gjengrodde vanndeksler er tillegg.

Eksklusive:

- **Olje**

Vi kan levere olje fra vårt lager og ber Dem vennligst gi oss beskjed hvis dette er ønskelig.

- **Intern sikkerhetsventil(er) skiftes ut fordelaktig med "bytteventil" a kr. 7.000,-**

Sikkerhetsventiler bør kontrolleres hvert 2 ½ år, minimum innen C-Sett overhalingen. Alternativt kan ventilen sendes til JC Vøyenenga og kontrolleres/overhales i testrigg etter regning. **NB!** Returnert "brukt" intern sikkerhetsventil **som ikke er preget med "S" eller "R"** i flenskraven belastes for ny intern sikkerhetsventil da denne ikke kan benyttes videre i JCK bytteordningen!

- **Elektromotor**

Kontroll og eventuelt overhaling av el. motor er ikke inkl, men kan utføres mot tilleggsbestilling. **NB!** Smørefrie lagre bør skiftes! Kulelagre har levetid på ca 38000 driftstimer ved kontinuerlig drift.

- **Laseroppretting**

Kontroll og eventuelt oppretting etter overhaling(er) kan utføres mot tilleggsbestilling.