

Konsekvens av endring:

Endringsliste i tilbudsfasen

Ved:

Sweco (RIE)

Tegn.nr.**Siste korr.dato****Korr. indeks****Årsak til endring:**

Endringer etter spørsmål fra tilbydere

Endringen godkjent av oppdragsgiver:

Dato:/.....

Sign:

Endringen består i:

Økning i rivingsasfaltmengde, flere rivingsdybder
Besiktigelsesrapport ifm. sprenging
Sprenging for vegformål med justering av gravemasser
Post for mellomlagring av masser

Prosjekt:28576001 Kaldslettnes - VA					Side 73-1
Kapittel: 73 UTENDØRS VVS					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
73	UTENDØRS VVS				
73.02	GRØFTEARBEIDER				
73.02.01	GRAVE- OG SPRENGNINGSARBEIDER				
73.02.01.1	BESIKTIGELSESRAPPORT				
5	<p>I forbindelse med at det kan oppstå skader på nærliggende bebyggelse og konstruksjoner ved graving og sprenging, skal besiktigelsesrapport utarbeides av entreprenør. Denne skal foreligge før grave-, og sprengningsarbeidene starter.</p> <p>Besiktigelsesrapporten skal utarbeides i samråd med byggherren. prøvegraving foretas.</p> <p>Det skal foretas nødvendige undersøkelser/avklaringer for å fastslå grunnforhold for bygninger og konstruksjoner som kan bli berørt av bl.a. sprengningsarbeidene.</p> <p>Eksisterende synlige skader skal før arbeidene starter dokumenteres med foto, eventuelt også med videoopptak.</p> <p>Dersom rapporten avdekker skader på bygning eller konstruksjoner skal det i rapporten framgå hvordan entreprenøren skal forsere anleggsstedet uten at det oppstår ytterlige skader på bygning/konstruksjon. Eventuelle ekstrakostnader med disse tiltak skal være inkludert i de vanlige grave og sprengningsposter.</p> <p>Dersom det oppstår skader på bygning eller konstruksjoner som er forårsaket av entreprenøren skal entreprenøren varsle skadelidte og skadelidtes forsikringsselskap om at evt. krav skal rettes til entreprenøren og ikke til byggherren.</p> <p>Gjelder hele anlegget for alle sprengningsarbeider</p> <p>x) Mengdereglar Rund sum</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 73 UTENDØRS VVS:					

Prosjekt:28576001 Kaldslettnes - VA					Side 73-2
Kapittel: 73 UTENDØRS VVS					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
73.02.04	TRANSPORT AV MASSER				
73.02.04.4	<p>FV2.522319999A OPPLASTING OG TRANSPORT AV LØSMASSER - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: Grave- og sprengingssted Type masse: Grave- og sprengmasser Transportlengde: - <i>Lokalisering:</i> Anleggsområdet <i>Tippsted:</i> Anleggsområdet <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendig opplasting og transport av løsmasser og sprengningsmasser til mellomlager i anleggsområdet. Entreprenøren må selv vurdere nødvendig mellomlagring av masser. Omfatter all mellomlagring på anlegget.</p> <p>All nødvendig mellomlagring av masser i anlegget skal være priset inn. Hvis entreprenøren må mellomlagre utenfor planområdet må også dette prises inn i postene. Dette må entreprenør vurdere ved prising. Entreprenør må planlegge hvordan og hvor løsmasser kan mellomlagres for at det i ettertid kan brukes som fyllmasser. Løsmassene nyttes der de best tjener sin hensikt. Blokker, stein, grus/morene, sand, leire og torv/humus skal om mulig lagres hver for seg, men likevel så nært inntil hverandre at de lett lar seg blandes om en ønsker det. Masser som ikke kan benyttes på anlegget eller som ikke kan planeres innenfor anleggsområdet skal transporteres bort. De beste stedlige massene skal benyttes i anlegget.</p> <p>x) Mengderegler Rund sum</p>	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 73 UTENDØRS VVS:					

Prosjekt:28576001 Kaldslettnes - VA					Side 76-1
Kapittel: 76 VEGER OG PLASSER					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
76	VEGER OG PLASSER				
76.01	FORARBEIDER OG ULEMPER				
76.01.2	ZB7.23 RIVING AV FAST DEKKE Areal Dekketype : Asfaltdekke Total dybde : Fra 100 til 150 mm <i>Lokalisering</i> : Veg <i>Spesielle forhold</i> : - <i>Andre krav</i> : Nei	m ²	4825,00		
	Opprinnelig mengde		5225,00		
	Endringsmengde. Revisjon 2		-400,00		
76.01.5	FV2.53550A OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT Vekt Type masse : Rivingasfalt Transportlengde : Uspesifisert <i>Lokalisering</i> : Hele anlegget <i>Tippsted</i> : Godkjent deponi <i>Andre krav</i> :	tonn	2475,00		
	a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv arbeider på tipp. Transporteres til godkjent deponi. Avstand avhenger av entreprenørens løsning og innkalkuleres i enhetsprisen.				
	Opprinnelig mengde		775,00		
	Endringsmengde. Revisjon 2		1700,00		
76.01.7	ZB7.24 RIVING AV FAST DEKKE Areal Dekketype : Asfaltdekke Total dybde : Fra 150 til 200 mm <i>Lokalisering</i> : Veg <i>Spesielle forhold</i> : - <i>Andre krav</i> : Nei	m ²	200,00		
76.01.8	ZB7.25 RIVING AV FAST DEKKE Areal Dekketype : Asfaltdekke Total dybde : Fra 200 til 250 mm <i>Lokalisering</i> : Veg <i>Spesielle forhold</i> : - <i>Andre krav</i> : Nei	m ²	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 76 VEGER OG PLASSER:					

Prosjekt:28576001 Kaldslettnes - VA

Side 76-2

Kapittel: 76 VEGER OG PLASSER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
76.02	VEG				
76.02.1	FD1.13200 GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Veg <i>Formål:</i> Bygging av veg <i>Grunnforhold:</i> Løsmasser og fjell <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	2412,00		
	Opprinnelig mengde		2612,00		
	Endringsmengde. Revisjon 2		-200,00		
76.02.12	FV2.23113 UTTAK AV BERG - KOMPLETT - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Arbeidssted: I dagen Krav til kontur: Konturklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Veg <i>Formål:</i> Vegformål <i>Restriksjoner:</i> Iht. bok 4 <i>Tippsted:</i> Innenfor anleggsområdet <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	200,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 76 VEGER OG PLASSER:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 TEKNISKE BESTEMMELSER	00-1
X0 Endringsliste	00-1
73 UTENDØRS VVS	73-1
02 GRØFTEARBEIDER	73-1
01 GRAVE- OG SPRENGNINGSARBEIDER	73-1
04 TRANSPORT AV MASSER	73-2
76 VEGER OG Plasser	76-1
01 FORARBEIDER OG ULEMPER	76-1
02 VEG	76-2