



- Generelle merknader
1. Alle VA-anlegg (inkl. material) skal være iht. kommunaltekniske VA-normer.
 2. Min. avstand mellom hovedledning VA og bygning/konstruksjon/installasjon er 4m. Bygging eller installasjon nærmere enn 4m må avklares med VA-ansvarlig i kommunen.
 3. Plassering av VA-anlegg tilpasses endelig reguleringsplan når denne foreligger.
 4. Alle VA-anlegg beregnes som "KOMPLETT", inklusiv grøfter og nødvendige deler til vann, spillvann og overvannsledninger og kummer, samt tilkobling til eksisterende anlegg.

- Spesielle merknader
- 1 Hovedtrasé vil trolig endres når reguleringsplan vedtas.
 - 2 Eksisterende vannkummer erstattes av nye kummer med brannventil.
 - 3 SPP fra VGS tilkobles ny SPP. Dersom kommunen krever det skal det istedenfor legges enda en SPP nordover langs ny trasé.
 - 4 Pumpestasjon for spillvann.
 - 5 Foreslått plassering av brannhydrant.
 - 6 OV4 kan benyttes som anleggssandfang.
 - 7 Dreivann ledes gjennom OV-ledning under bygget.
 - 9 SPP legges i eksisterende AF.
 - 10 Det legges ny vannledning til eksisterende bygg.
 - 11 Utløp skal ersjonsisikres som vist ved snitt i tegning H107.
 - 12 Eks. SP fremgraves og erstattes av ny SP slik at avløp fra eks. bygg ivaretas.
 - 13 Eksisterende sluk og sandfang i vei skal tilkobles nytt OV-anlegg.

Tegnforklaring

Type	Prosjektet	Eksisterende
Vannledning		
Spillvannsledning		
Overvannsledning		
Felles avløp		
Spillvann pumpe		
Kum		
Sandfang/terrengsluk		
Sluk		
Stikkledning		
EL-trasé		
Ledning fjernes/erstattes		
Entreprisegrense		
Terrang		

1	Anbudstegning	TLR/EM	SB	SB	10.05.2017
Rev.	Revisjonen gjelder	Tegnet	Kontr.	Godkjent	Dato



Strand kommune Superparken Vann og avløp Plan	Koordinatsystem:	EUREF89 UTM Sone 32
	Høydegrunnlag:	NN2000
	Målestokk:	1:1000 (A1)
	Dato:	28.04.2017
	Tegnet:	TLR
	Godkjent:	SB
	Prosjektnr:	18153.003
	Tegningsnr:	H101
	Rev:	1