



SAKSBEHANDLER
Kjell Andresen

INNVÅLGSTELEFON

TELEFAKS
+47 22 94 04 04
postmottak@ra.no
www.riksantikvaren.no

VÅR REF.
17/00736-3

DERES REF.
17/02824-2

DERES DATO

ARK. A - Kirker
118 (Tolga) Tolga - He

VÅR DATO
18.05.2017

Hamar biskop
Postboks 172
2302 HAMAR

Tolga kirke - Riksantikvaren godkjenner søknad om restaurering av tak

Vi viser til søknad fra Tolga kirkelige fellesråd datert 27.03.2017 med vedlegg fra Bjørn Kjetil Westum og til svar på faglige tillegsspørsmål fra Bjørn Kjetil Westum 7.04.2017.

Tolga kirke er en stor åttekantet trekirke bygd i 1840 etter tegninger av Rasmus Svendsen Aspaas. Med hovedform, prekestolalter og gallerier i to etasjer er det åpenbart at Røros kirke har vært forbilde for utformingen, Tolga kirke ble for øvrig bygd da smelthytta på Tolga var i full drift drevet av Røros Kobberværk.

Skifertekkingen på Tolga kirke er lagt i 1921. Det ligger en eldre papptekking på bordtaket og taksteinen er spikret til lekter over papptekkingen. Kirkens åttekantede form gir mange takflater med blikkjøler av dårlig kvalitet mellom takflatene. Det meste av skiferen er av god kvalitet, men det er mindre skader over store deler av takflatene.

Det blir søkt om tillatelse til full omlegging av skifertaket over en periode på tre år. Skiferen skal da spikres på nye og bredere lekter. Suppleringsstein vil bli tatt fra lokalt skiferbrudd eller kjøpt som lokal gjenbrukstein av samme størrelse. Vi legger til grunn at takrennene ikke skal skiftes.

Riksantikvaren kan anbefale den omsøkte takomleggingen på følgende vilkår:

- Nye beslag bør være av sink, men kan ha en teknisk bedre metallprofil enn dagens beslag.
- Ny undertekking må være diffusjonsåpen.
- Ved demontering av skifer spikret gjennom hull er det lett å få brekkasje i skiferen. Her må det utvises stor forsiktighet og arbeidene bør følges nøye. Demontering med bajonettsgag som nevnt i vedlegget kan være en løsning, men kun på betingelse av at dette ikke medfører brannfare på grunn av gnistdannelse.

Vennlig hilsen

Harald Ibenholt (e.f.)
seksjonssjef

Kjell Andresen
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent

Kopi til: Tolga kirkelige fellesråd, Kirkekontoret, 2540 TOLGA