



Branntekniske merknader

Branntegningen er ikke arbeidstegning, men et vedlegg til rapport: 417654-RIBr-RAP-001, som har forrang. Tegningen viser krav til brannskillende konstruksjoner, for krav til bæring, se rapport.

Risikoklasse: 3
Brannklasse: 1

Følgende branntekniske tiltak er lagt til grunn for prosjekteringen:

- Fulldekkende sprinkleranlegg.
- Ledesystem iht: NS 3926
- Brannalarmanlegg, kategori 2, med direktevarsling til nødalarmeringsentral.

Nummererte merknader

001	Vindu må ha brannmotstand EI 30
002	Nye dører i tm. ombygging må tilfredsstille dagens krav (TEK10).
003	

Branntekniske symboler

- Rømningsretning
- Utgang til det fri
- Rømningsstrasé
- Rømningsvindu
- Rømningskorridor/sluse
- Rømningsstrapp
- Dør: EI,30S,[B30]
- Dør: EI,60S,[B60]
- Branncelle EI 30 [B30]
- Adkomst brannvesen

FLYHANGAR (EKSISTERENDE)

- B30 Dør: B30
- B30S Dør: B30S
- B60 Dør: B60
- B60S Dør: B60S
- A60S Dør: A60S
- F30S Dør: F30S

Branncelle EI 60 A2-s1,d0 [A60]

01	NOVE JUSTERING PÅ BRANNKIVILLE MELLOM GANG 5 TIL OG S.HIT.	03.09.2016	HAW	THA	HJ	KES	HJ
02	FØRSTE UTKAST	11.05.2016	HAW	THA	HJ		

Rev.	Endring	Endring dato	Original	Original dato	Original	Original dato

ARKITEKT KONTORET KVADRAT AS
BODØ VGS FLYFAG
1:300 / A3

Branntegning	Phase	DETAIL/PROSJEKT
Plan 01	STATUS	FORLEPPING
Gnr./bnr.: 188/4329		

Multiconsult	Date	11.05.2016	Koast/T/tegn	HAW	Koast/T/tegn	THA	Koast/T/tegn	HJ
www.multiconsult.no	Oppgave	417654	Tegning	RIBr-TEG-PL-001	01			