



FORKLARING:

Fordeler gulvvarme

- Dette symbolet inkluderer:
- Stengeventil og motorventil på tur (før fordeler).
 - Innreguleringsventil på retur (før fordeler).
 - Fordeler for gulvvarme.

- BESTEMMELSER:
- Alle gjennomføringer branntettes.
 - Rørisolasjon varmerør: Rørskål med aluminiumsmantel.
 - Rørisolasjon KV: 13 mm Armaflex cellegummi.
 - Rørisolasjon VV og VVC: Rørskål med aluminiumsmantel.

HENVISNINGER:

RØRTEKNISKE ANLEGG	001-V-300-20-01	
--------------------	-----------------	--

NORDLAND FYLKESKOMMUNE		Bl. 31, 32	Bl. A0
BODØ VGS FLYFAG		Dato: 03.10.16	Skala: 1:50
RØRTEKNISKE ANLEGG		PLAN 1	