

21 Malerarbeid Enhetspriser
21.00 Generelt
Alle enhetspriser i dette kapittel skal prises kun med arbeidskostnad.
Materialkostnaden vil bli beregnet ut i fra netto dokumentert innkjøpskostnad
tillagt oppgitt påslagsprosent på materialer (se eget pkt. angående påslagsprosent
på materialer). Alle prisposter skal fylles ut. Prisskjemaet må ikke endres.

Post nummer	Kode	Type arbeid	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
21.01 Forberedende arbeider						
21.01.1	TY1.22991	FJERNING AV MALING - AREAL Konstruksjon: se underposter Metode: Fjerning av løstsittende maling Lokalisering: se underposter Underlag: treverk, puss, betong, platekledning. Andre krav: Nei				
21.01.1.1		På veggflater.	m2	1		0
21.01.1.2		På himlingsflater.	m2	1		0
21.01.1.3		På søyle- og bjelkeflater.	m2	1		0
21.01.1.4		På gulvflater.	m2	1		0
21.01.2	TY1.22994	FJERNING AV MALING - AREAL Konstruksjon: se underposter Metode: Fjerning til rent underlag med malingfjerner Lokalisering: se underposter. Underlag: treverk, puss, betong, platekledning. Andre krav: Nei				
21.01.2.1		På veggflater.	m2	1		0
21.01.2.2		På himlingsflater.	m2	1		0
21.01.2.3		På søyle- og bjelkeflater.	m2	1		0
21.01.2.4		På gulvflater.	m2	1		0
21.01.3	TY1.21311	FJERNING AV MALING - LENGDE Konstruksjon: Listverk Metode: Fjerning av løstsittende maling Lokalisering: se underposter Underlag: treverk, gips Andre krav: Nei				
21.01.3.1		Karmliester.	lm	1		0
21.01.3.2		Gulvliester.	lm	1		0
21.01.3.3		Takliester.	lm	1		0
21.01.3.4		Øvrig listverk.	lm	1		0
21.01.4	TY1.21314	FJERNING AV MALING - LENGDE Konstruksjon: Listverk Metode: Fjerning til rent underlag med malingfjerner Lokalisering: se underposter Underlag: treverk, gips Andre krav: Nei				
21.01.4.1		Karmliester.	lm	1		0
21.01.4.2		Gulvliester.	lm	1		0
21.01.4.3		Takliester.	lm	1		0
21.01.4.4		Øvrig listverk.	lm	1		0
21.01.5	TY1.22991A	FJERNING AV MALING - AREAL Konstruksjon: Dører og vinduer Metode: Fjerning av løstsittende maling Lokalisering: se underposter. Underlag: treverk, stål Andre krav: x) Mengderegler Varierende enheter.				
21.01.5.1		På dørblander.	m2	1		0
21.01.5.2		Pris oppgis pr. m2 behandlet flate. På karmen.	lm	1		0
21.01.5.3		Pris oppgis pr. meter komplett karm. På vindusrammer, -poster. Pris oppgis pr. meter komplett ramme/post.	lm	1		0
21.01.5.4		På vindussprosser. Pris oppgis pr. meter spross (behandling begge sider av glasset).	lm	1		0

21.01.6	TY1.22994A	FJERNING AV MALING - AREAL Konstruksjon: Dører og vinduer Metode: Fjerning til rent underlag med malingfjerner Lokalisering: se underposter. Underlag: treverk, stål Andre krav: x) Mengderegler Varierende enheter.			
21.01.6.1		På dørblander.	m2	1	0
21.01.6.2		På karmen. Pris oppgis pr. meter komplett karm.	lm	1	0
21.01.6.3		På vindusrammer, -poster. Pris oppgis pr. meter komplett ramme/post.	lm	1	0
21.01.6.4		På vindussprosser. Pris oppgis pr. meter spross (behandling begge sider av glasset).	lm	1	0
					0

21.01.7	TY1.3199	FJERNING AV STRIE OG PAPIR Konstruksjon: se underposter Lokalisering: se underposter Underlag: treverk, puss, betong, platekledning Andre krav: Nei			
21.01.7.1		På veggflater.	m2	1	0
21.01.7.2		På himlingsflater.	m2	1	0
21.01.7.3		På søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0

21.01.8	TA2.229997	RENGJØRING - AREAL Bygningsmateriale: treverk, puss, betong, platekledning Overflate: varierende Metode: Vasking med vann Lokalisering: se underposter Flate som skal behandles: se underposter Andre krav: Nei			
21.01.8.1		På veggflater.	m2	1	0
21.01.8.2		På himlingsflater.	m2	1	0
21.01.8.3		På søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0
21.01.8.4		På gulv.	m2	1	0

21.01.9	TB1.1999	REFERANSEFELT FOR MALEBEHANDLING Konstruksjon: se underposter Bruksområde: Innvendig/utvendig Lokalisering: se underposter. Underlag: treverk, puss, betong, platekledning Behandling: forbehandling, grunnbehandling og sluttbehandling. Materialer: varierende Farge: bestemmes i hvert enkelt tilfelle Glanstall: bestemmes senere Flatetørrelse: 1,0 m2 Andre krav: Nei			
21.01.9.1		På veggflater.	m2	1	0
21.01.9.2		På himlingsflater.	m2	1	0
21.01.9.3		På søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0
21.01.9.4		På gulvflater.	m2	1	0

21.02		Delbehandlinger			
21.02.1	TB8.1329909	GRUNNING PÅ SUGENDE UNDERLAG Konstruksjon: se underposter Bruksområde: Uspesifisert Behandling: se underposter Lokalisering: se underposter. Underlag: puss, betong Andre krav: Nei			
21.02.1.1		1 strøk grunning på veggflater.	m2	1	0
21.02.1.2		1 strøk grunning på himlingsflater.	m2	1	0
21.02.1.3		1 strøk grunning på søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0
21.02.1.4		1 strøk grunning på gulvflater.	m2	1	0
21.02.1.5		Flekkgrunning på veggflater.	m2	1	0
21.02.1.6		Flekkgrunning på himlingsflater.	m2	1	0
21.02.1.7		Flekkgrunning på søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0
21.02.1.8		Flekkgrunning på gulvflater.	m2	1	0

21.02.2	TB8.133990	GRUNNING PÅ IKKE-SUGENDE UNDERLAG Konstruksjon: se underposter Bruksområde: Uspesifisert Lokalisering: se underposter. Underlag: treverk, platekledning Materiale i påfølgende sjikt: tilpasset underlaget Andre krav: Nei			
21.02.2.1		1 strøk grunning på veggflater.	m2	1	0

21.02.2.2		1 strøk grunning på himlingsflater.	m2	1	0
21.02.2.3		1 strøk grunning på søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0
21.02.2.4		1 strøk grunning på gulvflater.	m2	1	0
21.02.2.5		Flekkgrunning på veggflater.	m2	1	0
21.02.2.6		Flekkgrunning på himlingsflater.	m2	1	0
21.02.2.7		Flekkgrunning på søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0
21.02.2.8		Flekkgrunning på gulvflater.	m2	1	0
21.02.6	TA3.422922	SPARKLING - AREAL Bygningsmateriale: treverk, puss, betong, platekledning Metode: Flekksparkling Antall ganger: 2 Lokalisering: se underposter. Flate som skal behandles: se underposter Andre krav: Nei			
21.02.6.1		På veggflater.	m2	1	0
21.02.6.2		På himlingsflater.	m2	1	0
21.02.6.3		På søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0
21.02.6.4		På gulvflater.	m2	1	0
21.02.7	TA3.422912	SPARKLING - AREAL Bygningsmateriale: treverk, platekledning Metode: Skjøtsparkling Antall ganger: 2 Lokalisering: se underposter. Flate som skal behandles: se underposter Andre krav: Nei			
21.02.7.1		På veggflater.	m2	1	0
21.02.7.2		På himlingsflater.	m2	1	0
21.02.7.3		På søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0
21.02.7.4		På gulvflater.	m2	1	0
21.02.8	TA3.422932	SPARKLING - AREAL Bygningsmateriale: treverk, puss, betong, platekledning Metode: Helseparkling Antall ganger: 2 Lokalisering: se underposter. Flate som skal behandles: se underposter Andre krav: Nei			
21.02.8.1		På veggflater.	m2	1	0
21.02.8.2		På himlingsflater.	m2	1	0
21.02.8.3		På søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0
21.02.8.4		På gulvflater.	m2	1	0
21.02.9	SF3.2188A	TETTING MED PLASTISK FUGEMASSE Materiale: Akryl Isolasjon: Ingen Fugeavdekning: Ingen Lokalisering: i hjørner og overganger, materialskiller, etc., vertikalt eller horisontalt. Fugebredde: varierende Etterbehandling: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer også tetting/fuging med elastisk fugemasse.	m	1	0
21.02.10	TA4.226A	FLATSTRIMLING I ÅPNING MELLOM GIPSPLATER Lokalisering: se underposter. Flate som skal behandles: skjøter og overganger Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder også strimling i overgang mellom gipsplater og andre materialer.			
21.02.10.1		På veggflater.	m2	1	0
21.02.10.2		På himlingsflater.	m2	1	0
21.02.10.3		På søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0
21.02.11	TA3.434A	KITTING RUNDT GLASS I VINDUER Lokalisering: vinduer og glassdører. Flate som skal behandles: kittfals Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer fjerning av gammelt kitt, og rengjøring av kittfals, før ny kitting. x) Mengdereglar Mengde oppgitt som løpemeter kittfals.	lm	1	0

21.02.12	TA4.11A	REPARASJON AV SKADER PÅ GIPSPLATER Lokalisering: gipsplatevegger. Flate som skal behandles: se under. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder for hull inntill 10 x 10 cm. x) Mengderegler Enhet oppgitt som antall hull.	stk	1	0
21.02.13	TB8.122999	OPPLIMING AV OVERMALINGSPRODUKT Konstruksjon: se underposter Materialtype: armeringsduk Lokalisering: se underposter. Underlag: treverk, puss, betong, platekledning Materialkrav: duken skal være uten struktur. Andre krav: Nei			
21.02.13.1		På veggflater.	m2	1	0
21.02.13.2		På himlingsflater.	m2	1	0
21.02.13.3		På søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0
21.02.14	TB8.15129902	MALING - AREAL Konstruksjon: se underposter Bruksområde: Uspesifisert Antall strøk: 2 Lokalisering: se underposter. Underlag: treverk, puss, betong, platekledning Materialer: tilpasset underlaget, bestemmes senere. Farge: bestemmes senere Glanstill: bestemmes senere Emisjonskrav til toppstrøket: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Andre krav: Nei			
21.02.14.1		På veggflater.	m2	1	0
21.02.14.2		På himlingsflater.	m2	1	0
21.02.14.3		På søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0
21.02.14.4		På gulvflater.	m2	1	0
21.02.15	TB8.15113102A	MALING - LENGDE Konstruksjon: Listverk Bruksområde: Uspesifisert Antall strøk: 2 Lokalisering: se underposter. Underlag: treverk, gips. Materialer: tilpasset underlaget, bestemmes senere. Farge: bestemmes senere Glanstill: bestemmes senere Emisjonskrav til toppstrøket: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Etterfølgende poster gjelder maling på listverk.			
21.02.15.1		Karmlister.	lm	1	0
21.02.15.2		Gulvlister.	lm	1	0
21.02.15.3		Taklister.	lm	1	0
21.02.15.4		Øvrig listverk.	lm	1	0
21.02.17	TB8.15119902	MALING - LENGDE Konstruksjon: Rør og kanaler Bruksområde: Uspesifisert Antall strøk: 2 Lokalisering: se underposter. Underlag: metall, støpejern Materialer: tilpasset underlaget, bestemmes senere. Farge: bestemmes senere Glanstill: bestemmes senere Emisjonskrav til toppstrøket: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Andre krav: Nei			
21.02.17.1		Rør med diameter 50 mm eller mindre.	lm	1	0
21.02.17.2		Rør med diameter over 50 mm.	lm	1	0
21.02.17.3		Kanaler med tverrsnitt 0,3 m2 eller mindre.	lm	1	0
21.02.17.4		Kanaler med tverrsnitt mer enn 0,3 m2.	lm	1	0
21.02.18	TB8.1522992	LAKK - AREAL Konstruksjon: se underposter Antall strøk: 2 Lokalisering: se underposter. Underlag: treverk Materialer: tilpasset underlaget, bestemmes senere. Glanstill: bestemmes senere Emisjonskrav til toppstrøket: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Andre krav: Nei			
21.02.18.1		På veggflater.	m2	1	0

21.02.18.2		På gulvflater.	m2	1	0
21.02.19	TB8.1521992	LAKK - LENGDE Konstruksjon: se underposter Antall strøk: 2 Lokalisering: se underposter. Underlag: treverk Materialer: tilpasset underlaget, bestemmes senere. Glanstall: bestemmes senere Emisjonskrav til toppstrøket: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Andre krav: Nei			
21.02.19.1		Karmlister.	lm	1	0
21.02.19.2		Gulvlister.	lm	1	0
21.02.19.3		Taklister.	lm	1	0
21.02.19.4		Øvrige listverk.	lm	1	0
21.02.20	TB8.15622711	OLJE TIL METNING - AREAL Konstruksjon: Gulv Bruksområde: Innvendig Lokalisering: rom med tregulv. Underlag: tregulv, parkett. Materialer: tilpasset underlaget, bestemmes senere. Emisjonskrav: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Andre krav: Nei	m2	1	0
21.02.21	TB8.15621311	OLJE TIL METNING - LENGDE Konstruksjon: Listverk Bruksområde: Innvendig Lokalisering: rom med tregulv. Underlag: fotlister av tre. Materialer: tilpasset underlaget, bestemmes senere. Emisjonskrav: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Andre krav: Nei	m	1	0
21.02.22	TB8.2200001A	MERKOSTNAD FOR FARGESKILLE Konstruksjon på side 1: Uspesifisert Konstruksjon på side 2: Uspesifisert Bruksområde: Innvendig Lokalisering: angis senere. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Herunder skal oppgis merkostnad for fargeskille ved malerarbeider.	m	1	0
21.02.23	TB8.473001A	MALTE BORD Konstruksjon: Uspesifisert Bruksområde: Innvendig Lokalisering: angis senere. Underlag: varierende Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Herunder skal oppgis merkostnad for maling av bord/bånd.	m	1	0
21.03 Komplette behandlinger					
21.03.1	TY5.222999A	MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG - AREAL Konstruksjon: tidligere pussede malte flater og malte betongflater Behandling: se under; pkt. utførelse Lokalisering: se underposter. Underlag: puss, betong Materialer: tilpasses underlaget, type bestemmes senere. Farge: bestemmes senere Glanstall: bestemmes senere Emisjonskrav til toppstrøket: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Andre krav: c) Utførelse - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - Fylling av små hull - 2 strøk maling			
21.03.1.1		På veggflater.	m2	1	0
21.03.1.2		På himlingsflater.	m2	1	0
21.03.1.3		På søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0
21.03.1.4		På gulvflater.	m2	1	0

21.03.2	TY5.222999A	MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG - AREAL Konstruksjon: Flater med tidligere malt overmalingsprodukt Behandling: se under, pkt. utførelse Lokalisering: se underposter. Underlag: puss, betong, platekledning Materialer: tilpasses underlaget, type bestemmes senere. Farge: bestemmes senere Glanstill: bestemmes senere Emisjonskrav til toppstrøket: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Andre krav: c) Utførelse - Vasking - Sliping - Fylling av små hull - 2 strøk maling			
21.03.2.1		På veggflater.	m2	1	0
21.03.2.2		På himlingsflater.	m2	1	0
21.03.2.3		På søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0
21.03.3	TY5.222999A	MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG - AREAL Konstruksjon: Tidligere malt flate av bygningsplater eller trevirke Behandling: se under; pkt. utførelse Lokalisering: se underposter. Underlag: treverk, platekledning Materialer: tilpasses underlaget, type bestemmes senere. Farge: bestemmes senere Glanstill: bestemmes senere Emisjonskrav til toppstrøket: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Andre krav: c) Utførelse - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 ganger fleksparkling - 2 strøk maling			
21.03.3.1		På veggflater.	m2	1	0
21.03.3.2		På himlingsflater.	m2	1	0
21.03.3.3		På søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0
21.03.3.4		På gulvflater.	m2	1	0
21.03.4	TY5.221319A	MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG - LENGDE Konstruksjon: Listverk Behandling: se under; pkt utførelse Lokalisering: se underposter. Underlag: treverk Materialer: tilpasses underlaget, type bestemmes senere. Farge: bestemmes senere Glanstill: bestemmes senere Emisjonskrav til toppstrøket: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Andre krav: c) Utførelse - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 ganger fleksparkling - 2 strøk maling			
21.03.4.1		Karmlister.	lm	1	0
21.03.4.2		Gulvlister.	lm	1	0
21.03.4.3		Taklister.	lm	1	0
21.03.4.4		Øvrig listverk.	lm	1	0
21.03.5	TE2.5299993A	VEGGBELEGG PÅ GROVKORNET PUSS Konstruksjon: se underposter Type: Tapet Behandling: Sliping 1 gang helsparkling Oppliming Lokalisering: se underposter. Underlag: puss, betong Veggbelegg: bestemmes senere Egenskaper ved brannpåvirkning: bestemmes senere Emisjonskrav til belegget: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder også på underlag av betong.			
21.03.5.1		På veggflater.	m2	1	0
21.03.5.2		På søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0

21.03.6	TE4.299994	VEGGBELEGG PÅ GIPSPLATEKLEDNING MED FORSENKNING I LANGKANTSJØTENE Konstruksjon: se underposter Type: Tapet Behandling: Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 2 ganger skjøtsparkling Oppliming Lokalisering: se underposter. Underlag: platekledning Veggbelegg: type bestemmes senere Egenskaper ved brannpåvirkning: bestemmes senere Emisjonskrav til belegget: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Andre krav: Nei			
21.03.6.1		På veggflater.	m2	1	0
21.03.6.2		På søyle- og bjelkeflater.	m2	1	0

Evalueringssum 21 Malerarbeid

0

22	Byggtapetsering	Enhetspriser				
22.00	Generelt	Alle enhetspriser i dette kapittel skal prises kun med arbeidskostnad. Materialkostnaden vil bli beregnet ut i fra netto dokumentert innkjøpskostnad tillagt oppgitt påslagsprosent på materialer (se eget pkt. angående påslagsprosent på materialer)				
Post nummer	Kode	Type arbeid	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
22.01		Forbehandlinger				
22.01.1	TY1.3599A	FJERNING AV BELEGG Konstruksjon: se underposter Lokalisering: gulv Type belegg: se underposter Underlag: treverk, betong, platekledning Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Postene inkluderer fjerning av lim-/sparkelrester på undergulvet. Videre skal postene inkludere all avfallsbehandling. x) Mengdereglene Postene har varierende enhet.				
22.01.1.1		Linoleum-/vinylbelegg løstliggende	m2	1		0
22.01.1.2		Linoleum-/vinylbelegg hellimt.	m2	1		0
22.01.1.3		Linoleum-/vinylbelegg i trappetrinn hellimt. Prises som løpemeter trappetrinn.	lm	1		0
22.01.1.4		Teppe, løstliggende eller oppspent på piggliste.	m2	1		0
22.01.1.5		Teppe, hellimt	m2	1		0
22.01.1.6		Teppe i trappetrinn hellimt. Prises som løpemeter trappetrinn.	lm	1		0
22.01.2	TA3.422192	SPARKLING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Metode: Flekk- og skjøtsparkling Antall ganger: 2 Lokalisering: angis senere. Flate som skal behandles: gulvflater Andre krav: Nei	m2	1		0
22.01.3	TA3.422139	SPARKLING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Metode: Helsparkling Antall ganger: 2 Lokalisering: angis senere. Flate som skal behandles: gulvflater Andre krav: Nei	m2	1		0
22.02		Gulvbelegg				
22.02.1	TH2.131	HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Materiale: Linoleum Leggemåte: Hellimt Lokalisering: angis senere Type belegg: bestemmes senere. Undergulv: sparklet tregulv eller betonggulv. Emisjonskrav til belegget: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Egenskaper ved brannpåvirkning: angis senere. Andre krav: Nei	m2	1		0

22.02.2	TH2.121	HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt Lokalisering: angis senere Type belegg: bestemmes senere. Undergulv: sparklet tregulv eller betonggulv. Emisjonskrav til belegget: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Egenskaper ved brannpåvirkning: angis senere. Andre krav: Nei	m2	1	0
22.02.3	TH3.11	TEKSTILT BELEGG PÅ GULV Leggemåte: Hellimt Lokalisering: angis senere Type belegg: bestemmes senere. Støtdempende underlag: bestemmes senere Undergulv: sparklet tregulv eller betonggulv. Emisjonskrav til belegget: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Egenskaper ved brannpåvirkning: angis senere. Andre krav: Nei	m2	1	0
22.02.4	TH3.12	TEKSTILT BELEGG PÅ GULV Leggemåte: Oppspent med pigglister Lokalisering: angis senere Type belegg: bestemmes senere. Støtdempende underlag: bestemmes senere Undergulv: sparklet tregulv eller betonggulv. Emisjonskrav til belegget: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Egenskaper ved brannpåvirkning: angis senere. Andre krav: Nei	m2	1	0
22.02.5	TH3.13	TEKSTILT BELEGG PÅ GULV - FLISBELEGG Leggemåte: Fra rommets mudtlinje Lokalisering: angis senere Type belegg: bestemmes senere. Støtdempende underlag: bestemmes senere Undergulv: sparklet tregulv eller betonggulv. Emisjonskrav til belegget: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Egenskaper ved brannpåvirkning: angis senere. Andre krav: Nei	m2	1	0
22.02.6	TH4.1A	VANNTETT VINYLBELEGG Lokalisering: angis senere Type belegg: bestemmes senere. Undergulv: sparklet tregulv eller betonggulv. Emisjonskrav til belegget: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Egenskaper ved brannpåvirkning: angis senere. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag	m2	1	0
		Herunder oppgis tillegg pr. sluk		1	0
		Herunder oppgis tillegg pr. rørgjennomføring		1	0
22.02.7	TW3.111	LIST Type: Fotlist Materiale: Plast Lokalisering: angis senere Mål, form: bestemmes senere Materiale: plast Underlag: sparklet tregulv eller betonggulv. Festemåte: limes Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: bestemmes senere Andre krav: Nei	m	1	0
22.02.8	TW3.113	LIST Type: Fotlist Materiale: Linoleum Lokalisering: angis senere Mål, form: bestemmes senere Materiale: linoleum Underlag: sparklet tregulv eller betonggulv. Festemåte: limes Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: bestemmes senere Andre krav: Nei	m	1	0
22.03		Trappebelegg			

22.03.1	TH2.223A	HALVHARDT BELEGG PÅ GANGTRINN I TRAPP Materiale: Linoleum Lokalisering: angis senere Type belegg: bestemmes senere. Type trapp: se underposter Undergulv: stål, tre eller betong Emisjonskrav til belegget: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Egenskaper ved brannpåvirkning: angis senere. Andre krav: x) Mengdereglene Mengde oppgitt som 1m trinn.				0
22.03.1.1		Belegg i inntrinn, rettløpstrapp	1m	1		0
22.03.1.2		Belegg i inntrinn, sving-/spiraltrapp	1m	1		0
22.03.2	TH2.222A	HALVHARDT BELEGG PÅ GANGTRINN I TRAPP Materiale: Vinyl på rull Lokalisering: angis senere Type belegg: bestemmes senere. Type trapp: se underposter Undergulv: stål, tre eller betong Emisjonskrav til belegget: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Egenskaper ved brannpåvirkning: angis senere. Andre krav: x) Mengdereglene Mengde oppgitt som 1m trinn.				0
22.03.2.1		Belegg i inntrinn, rettløpstrapp	1m	1		0
22.03.2.2		Belegg i inntrinn, sving-/spiraltrapp	1m	1		0
22.03.3	TH2.33	HALVHARDT BELEGG PÅ REPOS Materiale: Linoleum Lokalisering: angis senere Type belegg: bestemmes senere. Undergulv: stål, tre eller betong Form og dimensjon: varierende Emisjonskrav til belegget: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Egenskaper ved brannpåvirkning: angis senere. Andre krav: Nei				0
22.03.3.1		Belegg på repos, rettløpstrapp	m2	1		0
22.03.3.2		Belegg på repos, sving-/spiraltrapp	m2	1		0
22.03.4	TH2.32	HALVHARDT BELEGG PÅ REPOS Materiale: Vinyl på rull Lokalisering: angis senere Type belegg: bestemmes senere. Undergulv: stål, tre eller betong Form og dimensjon: varierende Emisjonskrav til belegget: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Egenskaper ved brannpåvirkning: angis senere. Andre krav: Nei				0
22.03.4.1		Belegg på repos, rettløpstrapp	m2	1		0
22.03.4.2		Belegg på repos, sving-/spiraltrapp	m2	1		0
22.03.5	TH3.21A	TEKSTILT BELEGG PÅ GANGTRINN I TRAPP Leggemåte: Hellimt Lokalisering: angis senere Type belegg: bestemmes senere. Støtdempende underlag: bestemmes senere Type trapp: se underposter Emisjonskrav til belegget: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Egenskaper ved brannpåvirkning: angis senere. Andre krav: x) Mengdereglene Mengde oppgitt som 1m trinn.				0
22.03.5.1		Teppe i inntrinn, rettløpstrapp	1m	1		0
22.03.5.2		Teppe i inntrinn, sving-/spiraltrapp	1m	1		0
22.03.6	TH3.31	TEKSTILT BELEGG PÅ REPOS Leggemåte: Hellimt Lokalisering: angis senere Type belegg: bestemmes senere. Støtdempende underlag: bestemmes senere Type trapp: se underposter Form og dimensjon: varierende Undergulv: stål, tre eller betong Emisjonskrav til belegget: oppgis senere, før arbeidet igangsettes Egenskaper ved brannpåvirkning: angis senere. Andre krav: Nei				0
22.03.6.1		Teppe på repos, rettløpstrapp	m2	1		0
22.03.6.2		Teppe på repos, sving-/spiraltrapp	m2	1		0

22.03.7	TW3.164	LIST Type: Trappenese Materiale: Metall Lokalisering: angis senere Mål, form: bestemmes senere Materiale: metall Underlag: treverk, metall, betong Festemåte: skruer Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: velges senere Andre krav: Nei	m	1	0
---------	---------	--	---	---	---

22.03.8	TW3.161	LIST Type: Trappenese Materiale: Plast Lokalisering: angis senere Mål, form: bestemmes senere Materiale: plast Underlag: treverk, metall, betong Festemåte: limes Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: velges senere Andre krav: Nei	m	1	0
---------	---------	---	---	---	---

Evalueringssum 22 Byggtapetsering **0**

TOTAL EVALUERINGSSUM ENHETSPRISER **0**
