

INSTRUKS FOR SNØBRØYTING AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER I NORDRE LAND KOMMUNE.

1.

Kontraktøren forutsettes å gjøre seg kjent med roden (e) før sesongens begynnelse.

2.

Veger og plasser skal i det tidsrom den er åpen for alminnelig ferdsel, være farbar for billister som er normalt utstyrt for vinterkjøring.

3.

Brøyting av vegger og plasser skal ikke igangsettes ved snøfall under 10 cm, med følgende unntak:

Rode 1 (Torstu)

- Vokksgata. 5 cm.
- Vestheimgata 5 cm.

Rode 2 (Nord for Idrettsvegen)

- Idrettsvegen 5cm
- Lyngvegen opp til Nedre Smebyveg 5cm
- Landmovegen opp til Øvre Smeby 5cm
- Nedre del Skolegata til Lyngvegen 5cm
- Nedre Smebyveg 5 cm.

Rode 4 (Storgata)

Gate:

- Storgata 5 cm.
- Brøytes før kl 6
- NLK tar ansvaret for høvling i Storgata, men assistanse kan bli aktuelt.
- Parkeringslommer før kl 7.

Fortau:

- Det forutsettes sammenhengende brøyting av fortau, og valg av utsyr skal tilpasses dette. Minste bredde målt til 1,80 meter.
- 2 meter bred brøytet fortau.
- Det er også mulig at enkelte vil ha brøytet bakgården, p-plass og lignende. Dette vil grunneier ta direkte med entreprenør.
- Ferdig brøytet før kl 7.

Rode 5 (Sør for Idrettsvegen)

- Moskaulinna 5cm
- Villavegen 5cm
- Barsokvegen 5 cm.

Rode 6 (Østsinniåsen)

- Nybakktåje 5 cm

Rode 8 (Nordsinni vestås)

- Veståsvegen 5 cm

Skal brøytes med freser, grunnet stigningsforhold og kurvatur fra Kværumkrysset til Damhaugen.

Rode 9 (Nordsinni, Gamlebyen)

- Bratterudsvegen (Haugner) 5 cm

Rode 11 (Aust-Torpa, Elverom)

- Veg til skole og barnehage. 5 cm.
- Korsvoll omsorgssenter og helsestasjon. 5 cm
Skal være brøytet før 07:00

Rode 13 (Nord-Torpa, Åmodt)

- Moavegen til Åmodt Kirke 5 cm

4.

Ved snøfall om natten som overstiger grensene satt i pkt. 3, bør veger og plasser være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn. Skoleplasser og trafikkerte veger samt fortau prioriteres.

5.

Vegbanen skal brøytes i full bredde, med full bredde her menes vegstrekningen kjørt tur - retur ut til eventuell brøytstikk / vegkant. Ved kjøring med bruk av plog, skal det ikke belastes kommunen for ekstra tur med snøfreser for opprydding.

6.

Dersom kontraktøren anser bearbeidelse av snøkanter, høvling av vegbanen, tining av stikkrenner eller lignende påkrevd, skal driftsavdelingen kontaktes snarest.

7.

Kontraktøren skal under brøyting vise hensyn til andre trafikanter og vegens naboer. Det skal etterstrebes å legge igjen minst mulig snø i avkjøringer/kryss ved bruk av snøfreser.

8.

Blinkende gult lys skal alltid benyttes ved brøyting, strøing og snørydding.

9.

Vegtrafikklovens bestemmelser skal alltid overholdes og kan ikke fravikes. Overtredelse av denne bestemmelsen stiller føreren i samme strafferettslige stilling som enhver annen trafikant.

10.

Brøyting ved/ rundt kommunal avfallscontainer gjøres på en slik måte at innkaståpninger på containeren er lett tilgjengelig for brukerne. Snøen som ligger på containerne fjernes manuelt på utplasserte containere for hytterrenovasjon/ glassinnsamling. Fjerning av snø oppå containerne gjelder ikke containere utplassert ved kirker og kommunale bygg.

11.

Hvis det oppstår skader på veg, gjerder, eller annet, skal det gis beskjed, og dokumenteres med bilder til Teknisk drift.