

41 Grafisk bedrift

Målgruppe: Trykkerier og kopisenterer

Sist justert; 15.05.2017

Virksomheten skal også oppfylle *Felles kriterier*.

Kriterier merket med § er pålagt i henhold til lov/forskrift.

Se veileder for utfyllende informasjon.

Publisert: 24.05.2017

Kriterie-Id	Arbeidsmiljø
14 §	Arbeidsgiver skal sørge for at sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier som benyttes i virksomheten er tilgjengelig for arbeidstakerne og at arbeidstakerne er kjent med og forstår innholdet i dem. Arbeidsgivere har plikt til å opprette stoffkartotek med sikkerhetsdatablad for helsefarlige kjemikalier.
46 §	Virksomheten skal ha bedriftshelsetjeneste i henhold til FOR 2011-12-06 nr 1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, §13-1. Bedriftshelsetjenesten skal være godkjent i henhold til FOR-2011-12-06-1360, Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger), kap.2.
47 §	Tilstrekkelig med personlig verneutstyr av egnet type og god kvalitet skal være tilgjengelig i henhold til FOR 2011-12-06 nr 1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap.15.
48	Førstehjelpskurs skal gjennomføres for alle ansatte. Repetisjonskurs minst hvert 3. år.
853	Virksomheten skal bruke hjelpemidler for å hindre belastningsskader, som f.eks. trillebord, jekketralle, lift og pallevender.
854	Det skal være installert eget avsug/ventilasjonsanlegg over trykkemaskiner, med mindre lokalenes hovedventilasjons-system overflødiggjør dette.
855 §	Støy i produksjonslokalene skal være under grenseverdiene i henhold til FOR 2006-04-26 nr 456. Dersom grenseverdiene for støy overskrides skal det gjøres støyabsorberende tiltak i produksjonslokalene - f.eks. perforerte gipsplater i vegger/tak og korkbelegg på gulv.
856	Støykilder som f.eks. kompressorer til trykkemaskiner, skal plasseres i avskjermede rom (ikke i daglig bruk).
858	Luftfuktigheten skal være stabil gjennom arbeidsdagen/året. Om nødvendig skal det installeres et befuktningssystem.
1792 §	Bruk av løsemidler skal være i henhold til FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 9.
Kriterie-Id	Innkjøp
859	Husstandard-papir skal ha tredjeparts miljømerking. Alternativt må det dokumenteres at husstandard-papiret oppfyller gjeldende kriterier for denne produktmerkingen.
860	Kunder skal påvirkes til å kjøpe papir med tredjeparts miljømerking.

861 §	Virksomheten skal ikke bruke eller omsette produkter som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier i henhold til produktkontrollforskriften, prioritetslisten og kandidatlisten (Reach). Og gjennomføre substitusjonsvurderinger i henhold til produktkontrollloven §3a.
862	Farger skal være løsemiddelfrie.
863	Vask av maskiner, valser og annet utstyr skal gjøres med miljøvennlige vaskemidler.
991	Virksomheten skal ha medlemskap i ordning for emballasje og emballasjeavfall som er godkjent for bruk av fellesmerket Grønt Punkt®.

Veiledning

<u>Kriterie-Id</u>	<u>Arbeidsmiljø</u>
14	<p>Kravene til sikkerhetsdatablad er gitt i det europeiske kjemikalierregelverket REACH artikkel 31 om krav til sikkerhetsdatablad. Kriterie om stoffkartotek er hjemlet i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav del 2. Les mer om sikkerhetsdatablad ved å klikke på ekstern veiledning.</p> <p>Arbeidsgiver skal foreta risikovurdering av alle stoffer som håndteres i virksomheten, særlig med hensyn til stoffenes helseskadelige egenskaper og eksponeringsforhold. Dersom stoffene/materialene benyttes i så små mengder at det kan sammenlignes med et privat årsforbruk og i praksis ikke vil kunne forårsake noen helserisiko, er det ikke nødvendig å ta med opplysninger om disse i stoffkartoteket. Som eksempel kan nevnes produkter som kjøpes i små mengder per år i forbrukerpakning fra detaljhandel (For eksempel vaske - og rengjøringsmidler som brukes i vanlige husholdninger).</p> <p>Arbeidstakerne og verneombudet skal ha papirkopier av sikkerhetsdatabladene, selv om stoffkartoteket finnes elektronisk. Informasjonen skal være gitt på norsk og være kortfattet og lett forståelig, f.eks marker punktene farlige egenskaper og førstehjelpstiltak. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere som ikke behersker norsk, får tilstrekkelig skriftlig informasjon og opplæring ut fra opplysningene i stoffkartoteket.</p>
46	Klikk på ekstern veiledning for oversikt over hvilke bransjer som er pålagt bedriftshelsetjeneste.
47	Tilstrekkelig med verneutstyr må ses i sammenheng med virksomhetens drift. Utstyret skal være av egnet type og god kvalitet og være tilgjengelig ved arbeidsoperasjoner som medfører støy, støv eller avgassing (eksosavsug, hørselsvern, støvmaske m.v.) Ansatte skal ha gjennomført opplæring i bruk og vedlikehold av verneutstyret der det er avansert utstyr.
48	<p>Hensikten med kriteriet er å sikre at det til en hver tid er personell tilstede i virksomheten som har et oppdatert førstehjelpskurs. Førstehjelpskurs må ledes av kompetent personell.</p> <p>Med kompetent personell menes godkjent bevis som kursholder i førstehjelp eller er godkjent instruktør i førstehjelp.</p>
<u>Kriterie-Id</u>	<u>Innkjøp</u>
861	Substitusjonsplikten er lovfestet i Produktkontrollloven §3a, og innebærer en plikt til å erstatte helse- og miljøskadelige stoffer med mindre farlige alternativer straks dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Klikk på ekstern veiledning for tilgang til produktkontrollloven §3a.
991	Per i dag er Grønt Punkt Norge AS (inkl. alle materialselskapene som inngår her) og Emballasjegjenvinning AS godkjent. Det innebærer at medlemmer/kunder i disse ordningene, ved å søke sub-lisens, lovlig kan benyttes fellesmerket Grønt Punkt® på sin emballasje.