

STRAND KOMMUNE



SUPERPARKEN BYGGETRINN 1

DATO: 28.04.2017


ENTREPRISENUMMER:

13.SNEKKERARBEIDER OG FAST INNREDNING



L2 ARKITEKTER AS
Frognerveien 22, 0263 OSLO
Telefon : +47 22 12 99 50
Org.nr: NO 943273553 MVA
www.L2.no post@L2.no

GULLIK
GULLIKSEN
LANDSKAPSARKITEKTER

Norconsult 

PROCON

Multiconsult

prosjektil 

JoB Arkitekter 

Snekkerarbeider og fast innredning

Rigg og drift

KAP. 01 RIGG OG DRIFT

I dette kapitlet er medtatt:

- Riggings, drift og nedrigging

PRISGRUNNLAG

Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 - 2016.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.

KRAV TIL UTFØRELSE

Kfr. kontraktgrunnlagets del III for overordnede opplysninger vedr. rigg og drift.

Alle ytelser som står i del III skal innkluderes i prisbærende poster.

Entreprenørens byggeplassledelse, anleggsledelse, arbeidsleder/bas etc skal snakke norsk.

Anleggsleder (den personen som har ansvaret for å utføre tjenester/arbeidet) og arbeidsleder/bas skal til en hver tid være på byggeplassen når arbeidet utføres.

Entreprenøren plikter å delta på vernerunder og utbedre tiltak.

Risikoanalyser for alle arbeider som kan medføre risiko ift SHA skal utføres, og evt. tiltak skal medtas.

Nødvendig sikring av byggeplassen i dens ulike faser skal medtas.

Entreprenør skal selv holde nødvendige ovner, lamper og kabler for egne arbeider.

Materialer som tilføres bygget skal lagres tørt og rent på byggeplassen.

Entreprenøren skal tilpasse leveransene til byggeplass etter produksjon og ikke tilføre mer materiell enn det som monteres innenfor 1-2 uker. Se for øvrig kontraktgrunnlagets del III for ytterligere informasjon.

Transport fra containere / materiallager og inn i bygget må entreprenøren selv besørge og bekoste.

Nødvendige hjelpemiddel må medtas.

Ferdige arbeider skal beskyttes mot skader.

Spesialavfall må den enkelte entreprenør selv håndtere og fjerne fra byggeplass.

Avfallsorteringsrapporter skal utarbeides og leveres Rigg/Drift entreprenøren.

FDV:

Drifts og vedlikeholdsinstruks skal utarbeides i henhold til RIF's FDV norm, siste revisjon. Byggherren vil benytte en web basert FDV der maler og eksempler angis. FDV dokumentasjonen skal leveres i henhold til dette. På tegninger avmerker entreprenøren "som bygget" og oversender BH/konsulent for oppdatering.

MOP:

NB! Det er entreprenørens ansvar og sette seg inn i og følge prosjektets miljøoppfølgingsplan.

Prosjekt: SUPERPARKEN BT1 - 15016

Side 13-2

Entreprise: 13 Snekkerarbeider og fast innredning

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.01.11	Rigg				
13.01.11.1	AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Kfr. kontraktgrunnlaget del II og innledende tekst.	RS			
13.01.12	Drift av rigg				
13.01.12.1	AV2.1A DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Kfr. kontraktgrunnlaget del II og innledende tekst.	RS			
13.01.12.2	AV3.1A AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Kfr. kontraktgrunnlaget del II og innledende tekst.	RS			
13.01.12.3	AV4.2A TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Kfr. kontraktgrunnlaget del II og innledende tekst.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:					

Prosjekt: SUPERPARKEN BT1 - 15016		Side 13-3			
Entreprise: 13 Snekkerarbeider og fast innredning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.01.12.4	<p>AO2.22A BYGGRENHOLD</p> <p>Rund sum</p> <p><i>Lokalisering:</i> Hele bygget <i>Krav til utførelse:</i> Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag <i>Rengjøringsfrekvens:</i> Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag <i>Kontrollmetode:</i> Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Kfr. kontraktgrunnlaget del II og innledende tekst.</p> <p>LØPENDE BYGGRENHOLD.</p> <p>Rent Tørt Bygg (RTB) skal utføres etter retningslinjene i Byggedetaljblad 501.107. Rengjøringskvaliteten skal ved overlevering tilfredsstillende kvalitetsnivå 4 gitt i Byggedetaljblad 501.108 og NS-EN-INSTA 800.</p> <p>Det skal legges stor vekt på renhold i utførrelstiden for å oppnå best mulig innemiljø i det ferdige bygg. Det skal være avsug på alt verktøy som krever dette. Materiell og utstyr må i størst mulig grad leveres byggeplass forseglet hvor det er nødvendig å sikre godt sluttresultat.</p>	RS			
13.01.12.5	<p>AQ1.221A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM</p> <p>Rund sum</p> <p>Tidspunkt: Før møblering <i>Lokalisering:</i> Hele bygget <i>Type rom:</i> Varierende <i>Arealangivelse:</i> Berørte areale <i>Krav til renhet:</i> Nivå 3 <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Kfr. kontraktgrunnlaget del II og innledende tekst.</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:					

Fast bygginnredning

KAP. 24 FAST BYGGINNREDNING

I dette kapitlet er medtatt:

- Storkjøkken
- Faste innredninger i spesialrom
- Skilting

PRISGRUNNLAG

Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 - 2016.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.

GENERELT

Alle mål på stedet skal tas / kontrolleres av entreprenøren.

Alle mål oppgitt i tilbudsgrunnlaget er teoretiske og således orienterende for prissettingen. Entreprenøren skal ta kontrollmål på stedet før arbeidene igangsettes, og melde fra om eventuelle avvik til byggeleder.

I postenes enhetspriser skal alle tilslutninger, anslutninger m.v. være medregnet, dersom annet ikke er beskrevet i den enkelte post.

Entreprenøren skal foreta besiktigelse av byggeplassen før og under utførelsen. Besiktigelsen skal inkludere kontroll av andre entreprisets toleranser der de har betydning for egne arbeider. Entreprenøren plikter likeledes å holde løpende kontroll av egen produksjon og utførelse.

Det presiseres at entreprenøren skal samarbeide med entreprenørene for de tekniske entrepriser og øvrige entreprenører som skal utføre arbeider i forbindelse med dette kapittels arbeider, slik at innleggelse av forsterkninger og spikerslag som skal ligge skjult i konstruksjonene er utført før konstruksjonene lukkes. Tid for eventuell detaljplanlegging med andre entreprenører før utførelse, skal være inkludert i de enkelte posters enhetspriser.

Hvor det i de enkelte beskrevne poster mangler utfyllende spesifisering (stikkord med kolon uten tekst bak) skal tilbyder fylle ut spesifiserende tekst dersom han mener dette er vesentlig for presisering av sitt tilbudte arbeid/produkt.

Hvor det i postene er henvist til en eller flere detaljtegning begrenser ikke nødvendigvis akseangivelsen på detaljen arbeidets utstrekning. Det spesifikke arbeidet kan også forekomme på andre detaljer uten at det i posten er henvist til disse.

I enkelte poster er det vist til detaljer som prinsipp. Det presiseres at det bare er deler av disse detaljene som gjelder for den beskrevne post.

Typeangivelse av produkter.

Hvor det i beskrivelsen er angitt produkttype er det fritt opptil tilbyder og tilby et annet produkt med likeverdig kvalitet, egenskaper og utseende. Tilbys det et likeverdig produkt skal det med tilbudet vedlegges produktark hvor evt. avvik/ forskjeller fra beskrevet produkt er angitt.

KRAV TIL MATERIALER OG UTFØRELSE

Generelt

Alle materialer og overflater skal fremlegges og godkjennes av byggherren - i god tid før bestilling.

Alle tilpasninger skal ha samme detaljutførelse og finish som de regelmessige og standardiserte elementer. Slike tilpasninger skal være inkludert i enhetsprisene.

Nødvendige spikerslag for innfesting av innredninger skal inkluderes i de enkelte poster.

Fuging/tetting

Det skal benyttes høyelastiske fugemasser. Alle flater rengjøres før påføring av fugemasse.

Det skal benyttes en overmalbar elastisk fugemasse. Alle synlige fuger skal være jevne, glatte og avsluttes med snorrette overganger (gjelder ikke fuger som senere vil bli tildekket av andre konstruksjoner).

MILJØ

For alle byggevarer og kjemiske produkter som benyttes på byggeplassen skal entreprenøren dokumentere fraværet av miljøgifter. Med miljøgifter menes minimum alle stoffer oppført på norske myndigheters Prioritetsliste og den europeiske kandidatlisten (REACH).

Produkter som kan påvirke innemiljøet skal være lavt forurensende iht. NS-EN 15251:2007.

Trevirke som benyttes skal være sertifisert iht. PEFC, FSC eller tilsvarende. Dette gjelder også trevirke som inngår som en av bestanddelene i et sammensatt produkt. Impregnert trevirke er ikke tillatt benyttet i prosjektet.

Entreprenør bes fremskaffe miljødokumentasjon (EPD) for produkter som benyttes i stort omfang. Produkter som innehar EPD vil bli foretrukket. EPD for gipsplater og isolasjon skal fremlegges.

Rutiner og systemer for produkthåndtering og -kontroll fremgår av Konkurransesgrunnlag del II for utførelsesfasen. Alle entreprenører skal benytte beskrevet system for registrering og kontroll av sine produkter. Ingen produkter skal tas i bruk på byggeplassen før de er godkjent av Byggherre.

DOKUMENTASJON OG GODKJENNING

Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen. Dette gjelder også pålagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal fremlegges byggherren i god tid før utførelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften.

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27	Fast innredning				
13.24.27.1	RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Storkjøkken, rom AH0105, AH0106, AH0107, AH0108. Kfr. V03 - Liste storkjøkken, V04 Plan storkjøkken og skjema 183. Utstyrliste V03 prises med enhetspriser, og summeres på listen. Sum overføres hit. Priset liste skal vedlegges. Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.	RS			
13.24.27.2	RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i klasserom, rom AH0246, AH0247, AH0324, AH0326, AH0334, AH0337. Kfr. 170 Skjema klasserom. Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Whiteboard - Benkeplater - Bakplater i glass - Oppslagstavle - Elevhyller - Ladeskap - Høyskap - Kildesorteringsstasjon - Vaskerenner - Tilpasningsfelt Prisene skal forstås som ferdig levert og montert for 6 klasserom.	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.3	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i grupperom, rom AH0244, AH0248, AH0323, AH0327, AH0336, AH0338.</p> <p>Kfr. 170 Skjema klasserom, samt møbleringsplaner.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Whiteboard - Plassbygde sittebenker (AH0338, AH0323, AH0244)</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert for 6 grupperom.</p>	RS			
13.24.27.4	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i klasserom, rom AH0239, AH0243, AH0318, AH0322, AH0341, AH0346.</p> <p>Kfr. 170.1 Skjema hjørneklasserom, samt møbleringsplaner.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Whiteboard - Benkeplater - Bakplater i glass - Oppslagstavle - Elevhyller - Hyller - Ladeskap - Høyskap - Kildesorteringsstasjon - Vaskerenner - Tilpasningsfelt</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert for 6 klasserom.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.5	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i grupperom, rom AH0241, AH0242, AH0319, AH0321, AH0342, AH0344.</p> <p>Kfr. 170.1 Skjema hjørneklasserom, samt møbleringsplaner.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Whiteboard - Fast, hengslet skjerming - Arbeidsbenk bak i rommet - Pultplater for totalt 9 PCer (AH0342, AH321, AH319, AH0242, AH0241)</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert for 6 grupperom.</p>	RS			
13.24.27.6	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i musikkrom, rom BH0108</p> <p>Kfr. 172 Skjema musikk.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Whiteboard m/notelinje - Absorberende veggteppe - Opphengsvegg</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.7	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i musikk sluse, rom BH0111</p> <p>Kfr. 172 Skjema musikk.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Arbeidsbenk m/vaskerenne</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.8	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i M. øve/kont, rom BH0116</p> <p>Kfr. 172.1 Skjema øverom, musikklager.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Whiteboard m/notelinjer - Fast benk i venteareal</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.9	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i M. øve/kont, rom BH0115</p> <p>Kfr. 172.1 Skjema øverom, musikkklager.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Whiteboard m/notelinje - Arbeidsbenk - Knagger for gitarer - Hjørneabsorbent</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.10	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning M. øve/kont, rom BH0113</p> <p>Kfr. 172.1 Skjema øverom, musikkklager.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Arbeidsbenk - Whiteboard m/notelinje - Speil m/dørstopper</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.11	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i musikkklager, rom BH0107</p> <p>Kfr. 172.1 Skjema øverom, musikkklager.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Hyller - Opphengsvegg - Knagger for gitarer</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.12	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i tekstil og design, rom AH0147</p> <p>Kfr. 173 Skjema tekstil design.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Opphengsvegg - Oppbevaringsskap/-hylle med benkeplate - Elevskuffer, uttakbare - Låsbsart overskap - Kildesorteringstasjon med benkeplate og vaskeremme - Bakplate i glass - Arbeidsbenk - Whiteboard - Førstehjelpsskap</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.13	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i lager tekstil, rom AH0148</p> <p>Kfr. 173 Skjema tekstil design.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Skap til papir, etc. - Spesielskap garn/broderi m/uttakbare skuffer - Glassmonter på hjul - Hyller til stoffruller</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.14	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i keramikk. ovn, rom AH144</p> <p>Kfr. 174 Skjema maling keramikk.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Hyller</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.15	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i maling lager, rom AH0143</p> <p>Kfr. 174 Skjema maling keramikk.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Hyller - Skap - Avtrekkskap - Knagger</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.16	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i maling/keramikk, rom AH0142</p> <p>Kfr. 174 Skjema maling keramikk.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Opphengsvegg - Utstillingsbenk - Kjøkkeninnredning med overskap, underskap og benkeplate med nedfelte kummer - Bakplater i glass - Arbeidsbenk - Whiteboard - Avfallsstasjon med benkeplate med nedfelte kummer</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.17	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i personalrom, rom AH0216</p> <p>Kfr. 175 Skjema personalrom.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Whiteboard - Plassbygget benk - Ståbord/barkonsoll m. underskap og bestikkskuffer - Posthyller - Garderobestang - Kjøkkeninnredning komplett - Kjøleskap - Frysenskap - Høyskap - Opphengsvegg</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.18	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i møte/stille, rom AH0224</p> <p>Kfr. 176 Skjema lærere.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Whiteboard</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.19	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i garderobe, rom AH0223</p> <p>Kfr. 176 Skjema lærere.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Hattehylle m/knaggrekke</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.20	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i kopi, rom AH0227</p> <p>Kfr. 176 Skjema lærere.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Hyller/skap</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.21	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i lærerrom, rom AH0226</p> <p>Kfr. 176 Skjema lærere.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Bok-/oppbevaringsskap - Hylle</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.22	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i mat og helse 1, rom AH01114</p> <p>Kfr. 177 Skjema mat og helse 1.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Opphengsvegger - Komplette kjøkkenstasjoner (3 stk) - Komplette kjøkkenstasjon HC (1 stk) - Komplette kjøkkenstasjon lærer (1 stk) - Whiteboard - Kildesorteringsstasjon med benkeplate og nedfelt vaskerøne - Bakplater i glass - Komplette veggplasserte kjøkkenstasjon med over-, under, høy, og kjøleskap.</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.23	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i M & H Lager, rom AH01115</p> <p>Kfr. 177 Skjema mat og helse 1.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Reoler</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.24	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i M & H Kjøll, rom AH01116</p> <p>Kfr. 177 Skjema mat og helse 1.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Reoler - Kjøleskap - Frysenskap</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.25	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i M & H Vask/gard, rom AH01113</p> <p>Kfr. 177 Skjema mat og helse 1.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Vaskemaskin - Tørketrommel - Benk med nedsenket vask.</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.26	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i mat og helse 2, rom AH0118</p> <p>Kfr. 177.1 Skjema mat og helse 2.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Opphengsvegger - Komplette kjøkkenstasjoner (3 stk) - Komplet kjøkkenstasjon HC (1 stk) - Komplet kjøkkenstasjon lærer (1 stk) - Whiteboard - Kildesorteringsstasjon med benkeplate og nedfelt vaskerønne - Bakplater i glass - Komplet veggplassert kjøkkenstasjon med over-, under, høy, og kjøleskap.</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.27	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i naturfag</p> <p>Kfr. 178 Skjema naturfag, rom AH0124</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komplette demobenk - Whiteboard - Kildesorteringsstasjon med benkeplate og nedfelt vaskerene - Bakplate i glass - Veggskap med glassfronter - Underskap med benkeplate - Glassplate ved nøddusj - Høysskap <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.28	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i naturfag forberedelse, rom AH0126</p> <p>Kfr. 178.1 Skjema naturfag forberedelse</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeidsbenk - Skap for sikkerhetsutstyr - Knagger - Avtrekksskap - Komplette veggplasserte kjøkkenstasjon med over-, underskap. - Kombinert kjøle-/fryseskap - Oppvaskmaskin - Gass-skap med avtrekk - Kjemikalieskap med avtrekk <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.29	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i grovverksted, rom AH0136</p> <p>Kfr. 179 Skjema grovverksted</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Whiteboard - Utstillingshyller - Arbeidsbenk m. underskap</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.30	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i grovv. forrom, rom AH0140</p> <p>Kfr. 179 Skjema grovverksted</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Kildesorteringsstasjon med benkeplate og nedfelt vaskerønne - Bakplate i glass - Elevoppbevaring/høyskap</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.31	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i grovv. lager, rom AH0141</p> <p>Kfr. 179 Skjema grovverksted</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Verktøyskap - Verktøyoppheng - Tavle verktøyoppheng</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.32	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i grovv.lager, rom AH0137</p> <p>Kfr. 179 Skjema grovverksted</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Elevoppbevaring/høyskap</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.33	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i maskin/materiallager, rom AH0135</p> <p>Kfr. 179.1 Skjema maskin</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Arbeidsbenk for maskiner - Stativ for plater og materialer</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.34	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i kontor drift, rom AU0113</p> <p>Kfr. 180 Skjema kontor drift</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Opphengsvegg - Komplette kjøkkeninnredning med over- og underskap og benkeplate med nedfelt kum. - Bakplate i glass</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.35	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i kontor renhold, rom AU0115</p> <p>Kfr. 180.1 Skjema kontor renhold</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Opphengsvegg - Komplette kjøkkeninnredning med over- og underskap og benkeplate med nedfelt kum. - Bakplate i glass</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.36	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i kontor renhold, rom AH0106</p> <p>Kfr. 183 Skjema kantinekjøkken/disk</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Serveringsdisk - Disk for inlevering oppvask</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.37	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i treningsrom, rom AU0101</p> <p>Kfr. 184 Skjema treningsrom</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Høyskap - Kildesorteringsstasjon - Vaskerenner</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.38	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i korps/disp, rom AU0104</p> <p>Kfr. 184 Skjema treningsrom</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Høyskap</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.39	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i bibl.lager, rom AU0103</p> <p>Kfr. 184 Skjema treningsrom</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Reoler</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.40	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i garderober, rom BU0124, BU0121</p> <p>Kfr. 185.3 Skjema garderober u.etg.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Verdiskap - Benkeplate med nedfelt vask</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert for 2 garderober.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.41	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i lærergarderober, rom BU0116, BU0117</p> <p>Kfr. 185.3 Skjema garderober u.etc.</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verdiskap - Låsbare høyskap (gang utenfor rommene) - Armstøtte - Støttehåndtak - Speil - Krok - Sjøppelkurv - Do-børste <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert for lærergarderober.</p>	RS			
13.24.27.42	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i nisjer i korridor/vente kultur, rom BH0105.1</p> <p>Kfr. 172.1 Skjema øverom musikkklager Kfr. 186 Skjema nisjer i ventesoner</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sittebenker - Låsbart skap <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.43	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i nisjer i vestibyle/allrom, rom BH0102</p> <p>Kfr. 186 Skjema nisjer i ventesoner</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Sittebenker</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.44	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i nisjer i trinnareal 5, rom AH0228</p> <p>Kfr. 187 Skjema nisjer trinntorg</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Sittebenker</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.45	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i nisjer i trinnareal 6, rom AH0307</p> <p>Kfr. 187 Skjema nisjer trinntorg</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Sittebenker</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.46	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i resepsjon/forkontor, rom AH0266 og AH0254</p> <p>Kfr. 188 Skjema resepsjon/forkontor</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Arbeidsbenker - Resepsjonsdisk - Lave skap</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.47	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i vestibyle/allerom, rom BH0102</p> <p>Kfr. 189 Skjema lyrer</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Luftelyrer med sittebenker</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.48	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i bibliotek, rom SH0131</p> <p>Kfr. 190 Skjema bibliotek</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Sittensje</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.49	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i grov garderobe, rom AH0234, AH0313, AH0351</p> <p>Kfr. 191 Skjema elevgarderobe</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Sittebenker - Sittebenker med skohyller - Hattehylle med knagger</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert for 3 garderober.</p>	RS			
13.24.27.50	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i renholdssentral, rom AU0119</p> <p>Kfr. 192 Skjema renholdssentral</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Brettebenker - Overskap - Kjøleskap - Vaskemaskiner</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.51	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i bøttekott, rom BU0113</p> <p>Kfr. 193 Skjema BK idrett</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Høyskap - Overskap - Underskap med benkeplate og nedfelt kum.</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.52	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i vakt/sekretariat, rom BU0107</p> <p>Kfr. 197 Skjema sekretariat</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Høyskap - Arbeidsbenk</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.53	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i verksted/lager, rom AU0116</p> <p>Kfr. 194 Skjema verksted/lager</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Åpne hyller - Arbeidsbenk med skuffer</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.54	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i varemottak, rom AU0117</p> <p>Kfr. 198 Skjema helsekontor</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Åpne hyller - Høyskap</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.55	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i helsekontor, rom AH0218 og AH0219</p> <p>Kfr. 194 Skjema helsekontor</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Minikjøkken med overskap, underskap og benkeplate med nedsenket kum - Mini kjøleskap integrert i minikjøkken - Oppslagstavle - Glassplate bak benk</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert for 2 helsekontor</p>	RS			
13.24.27.56	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i helse vente, rom AH0217</p> <p>Kfr. 194 Skjema helsekontor</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Sittebenk i nisje - Tidsskrifthyller</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.57	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i personalgarderober, rom AH0204, AH0208</p> <p>Kfr. 195 Skjema personalgarderober</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Tørkeskap - Verdiskap - Sittebenker med skohyller - Hattehyller - Knaggrekker</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert i 2 garderober</p>	RS			
13.24.27.58	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i lager, rom AH0269</p> <p>Kfr. 196 Skjema møte, kontor, sittenisje</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Vegghengte reoler</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.59	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i møte, rom AH0268</p> <p>Kfr. 195 Skjema møte og kopirom</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Lave skap - Whiteboard</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.60	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i møte, rom AH0271</p> <p>Kfr. 195 Skjema møte og kopirom</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Skap - Whiteboard</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.61	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i arkiv, rom AH0273</p> <p>Kfr. 195 Skjema møte og kopirom</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Skap</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.62	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i kopi/rekv., rom AH0274</p> <p>Kfr. 195 Skjema møte og kopirom</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Arbeidsbenk med skap - Reoler</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.63	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i kommunikasjon, rom AH0254</p> <p>Kfr. 195 Skjema møte og kopirom</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Sittebenk i nisje</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.64	<p>RLA Innredninger, montasjeenheter og supplerende utstyr Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fast innredning i kommunikasjon, rom AH0222</p> <p>Kfr. 195 Skjema møte og kopirom</p> <p>Følgende inventar vist på skjema skal inkluderes: - Sittebenk i nisje</p> <p>Prisene skal forstås som ferdig levert og montert.</p>	RS			
13.24.27.65	<p>RL3.99 INNREDNINGSDETALJ Antall</p> <p>Type: Armstøtte Anvendelse: Armstøtte, HC-toalett Lokalisering: Ved HC-toaletter. Kfr. plantegninger og 185.3 Skjema garderobes u.etg, og 181 Skjema HCWC Materialer: Rustfritt stål Utførelse: kfr. skjema Underlag: Bindingsverksvegg med våtromsplate Festemåte: Skrudd til vegg <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	14		

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.66	RL3.99 INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Støtthåndtak Anvendelse: Støtthåndtak <i>Lokalisering:</i> Ved HC-dusjer. Kfr. 185.3 Skjema garderobes u.etg. <i>Materialer:</i> Rustfritt stål <i>Utførelse:</i> Vertikalt støtthåndtak <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg med våtromsplater <i>Festemåte:</i> Skrudd til vegg <i>Andre krav:</i> Nei	stk	9		
13.24.27.67	RL3.99 INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Støtthåndtak Anvendelse: Støtthåndtak <i>Lokalisering:</i> Ved HC-dusjer. Kfr. 185.3 Skjema garderobes u.etg. <i>Materialer:</i> Rustfritt stål <i>Utførelse:</i> Horisontalt støtthåndtak <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg med våtromsplater <i>Festemåte:</i> Skrudd til vegg <i>Andre krav:</i> Nei	stk	9		
13.24.27.68	RL3.18 INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Speil Anvendelse: Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> Ved vask i toaletter og garderobes Kfr. 181 Skjema HCWC, 182 Skjema WC, 185.3 Skjema garderobes u.etg. <i>Materialer:</i> Speil <i>Utførelse:</i> Speil <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg med våtromsplater <i>Festemåte:</i> Skrudd til vegg <i>Andre krav:</i> Nei	stk	42		

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.69	RL3.31 INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Krok Anvendelse: Yttertøy <i>Lokalisering:</i> Ved toaletter. Kfr. 181 Skjema HCWC, 182 Skjema WC, 185.3 Skjema garderober u.etg. <i>Materialer:</i> Rustfritt stål <i>Utførelse:</i> Type D-line eller likeverdig <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg med våtromsplater <i>Festemåte:</i> Skrudd til vegg <i>Andre krav:</i> Nei	stk	40		
13.24.27.70	RL3.99 INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Sjøppelkurv Anvendelse: Sjøppelkurv <i>Lokalisering:</i> Ved toaletter. Kfr. 181 Skjema HCWC, 182 Skjema WC, 185.3 Skjema garderober u.etg. <i>Materialer:</i> Rustfritt stål <i>Utførelse:</i> Type D-line eller likeverdig <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg med våtromsplater <i>Festemåte:</i> Skrudd til vegg <i>Andre krav:</i> Nei	stk	40		
13.24.27.71	RL3.99 INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Do-børste Anvendelse: Do-børste <i>Lokalisering:</i> Ved toaletter. Kfr. 181 Skjema HCWC, 182 Skjema WC, 185.3 Skjema garderober u.etg. <i>Materialer:</i> Rustfritt stål <i>Utførelse:</i> Type D-line eller likeverdig <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg med våtromsplater <i>Festemåte:</i> Skrudd til vegg <i>Andre krav:</i> Nei	stk	40		

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.72	SKILTING Kfr. vedlegg V11 Ark/lark prosjekterer skilt i samarbeid med leverandør og byggherre. Alle skilt skal ha et felles grafisk uttrykk og skal leveres med beslag for skjult oppheng. Omfang og utforming av skilting skal utformes iht. TEK10-krav. Innvendig skilting skal harmonere med utvendig skilting. Skilt i pålgende underposter skal prises komplett, levert og montert.				
13.24.27.72 .01	RP1.90A FRITTSTÅENDE SKILT UTE Antall Type: Anvisningsskilt Fundamentering/festemåte: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Skilttype 1. kfr. vedlegg V11 <i>Type/materialer:</i> Type 1. Metall. kfr. vedlegg V11 <i>Dimensjon:</i> B x H: 0,8 x 1,9 m <i>Overflatebehandling:</i> Lakkert. Valgfri RAL-farge. kfr. vedlegg V11 <i>Toleransekrav:</i> kfr. vedlegg V11 <i>Underlag/grunnforhold:</i> kfr. vedlegg V11 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Frittstående skilt som viser et enkelt kart over skoletomten. Skal inneholde: skolens navn/logo, adresse, kommunenavn og kommunevåpen, viktige innganger med tilhørende hovedfunksjoner, områdekart med skolebygg som viser innganger og hovedfunksjoner utomhus. Det skal også være en markering på hvor betrakteren av skiltet står. Skiltet skal ha blindeskrift, taktile linjer på kart og ha integrert belysning.	stk	3		

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.72 .02	<p>RP2.319A TAVLE ELLER SKILT Antall</p> <p>Type: Skilt, ensidig Formål: Informasjon Lys: Bakbelyst <i>Lokalisering:</i> Skilttype 2. kfr. vedlegg V11 <i>Utførelse:</i> Fasadeskilt. Bokstaver "TAU SKULE", Lakkert metall, valgfri RAL-farge <i>Dimensjoner:</i> Bokstavhøyde ca 0,5 m <i>Plassering:</i> På fasade <i>Underlag:</i> Tegl <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Skolens navn med bokstaver i lakkert metall. Bokstaver skal være bak-belyste med skjult lyskilde</p>	stk	2		
13.24.27.72 .03	<p>RP2.318 TAVLE ELLER SKILT Antall</p> <p>Type: Skilt, ensidig Formål: Informasjon Lys: Uten lys <i>Lokalisering:</i> Skilttype 3. kfr. vedlegg V11 <i>Utførelse:</i> Inngangsskilt. Bokstaver "HOVEDINNGANG", Lakkert metall, valgfri RAL-farge <i>Dimensjoner:</i> Bokstavhøyde ca 0,2 m <i>Plassering:</i> På fasade <i>Underlag:</i> Tegl <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
13.24.27.72 .04	<p>RP2.318 TAVLE ELLER SKILT Antall</p> <p>Type: Skilt, ensidig Formål: Informasjon Lys: Uten lys <i>Lokalisering:</i> Skilttype 4. kfr. vedlegg V11 <i>Utførelse:</i> Inngangsskilt. Bokstaver "FLERBRUKSHALL", Lakkert metall, valgfri RAL-farge <i>Dimensjoner:</i> Bokstavhøyde ca 0,2 m <i>Plassering:</i> På fasade <i>Underlag:</i> Tegl <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.72 .05	RP2.318 TAVLE ELLER SKILT Antall Type: Skilt, ensidig Formål: Informasjon Lys: Uten lys <i>Lokalisering:</i> Skilttype 5. kfr. vedlegg V11 <i>Utførelse:</i> Inngangsskilt. Bokstaver "BIBLIOTEK", Lakkert metall, valgfri RAL-farge <i>Dimensjoner:</i> Bokstavhøyde ca 0,2 m <i>Plassering:</i> På fasade <i>Underlag:</i> Tegl <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
13.24.27.72 .06	RP2.318 TAVLE ELLER SKILT Antall Type: Skilt, ensidig Formål: Informasjon Lys: Uten lys <i>Lokalisering:</i> Skilttype 6. kfr. vedlegg V11 <i>Utførelse:</i> Inngangsskilt. Bokstaver "KULTURINNGANG" Lakkert metall, valgfri RAL- farge <i>Dimensjoner:</i> Bokstavhøyde ca 0,2 m <i>Plassering:</i> På fasade <i>Underlag:</i> Tegl <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
13.24.27.72 .07	RP2.318 TAVLE ELLER SKILT Antall Type: Skilt, ensidig Formål: Informasjon Lys: Uten lys <i>Lokalisering:</i> Skilttype 7. kfr. vedlegg V11 <i>Utførelse:</i> Inngangsskilt. Bokstaver "ELEV-/ ANSATTEINNGANG" Lakkert metall, valgfri RAL- farge <i>Dimensjoner:</i> Bokstavhøyde ca 0,2 m <i>Plassering:</i> På fasade <i>Underlag:</i> Tegl <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.72 .08	<p>RP2.318A TAVLE ELLER SKILT Antall</p> <p>Type: Skilt, ensidig Formål: Informasjon Lys: Uten lys <i>Lokalisering:</i> Inngang flerbrukshall, kultur, og hovedinngang <i>Utførelse:</i> Anvisningsskilt <i>Dimensjoner:</i> Tilpasset informasjon <i>Plassering:</i> På vegg <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Orienteringstavler med skiltflate i lakkert metall/foliert glass. Tekst og figurer skal være utført i kontrasterende farge og med god lesbarhet. Orienteringstavlen skal ha kommunevåpen, skolens navn/logo, vise hovedfunksjoner fordelt på etasjer og en miniatyr av oversiktsplanene 1 og 2. Alle innganger skal være markert. Det skal også være en markering på hvor betrakteren av skiltet står. Parallelt med visuell skilting skal det være likeverdig taktil blindeskrift for synshemmete.</p>	stk	3		
13.24.27.72 .09	<p>RP2.318A TAVLE ELLER SKILT Antall</p> <p>Type: Skilt, ensidig Formål: Informasjon Lys: Uten lys <i>Lokalisering:</i> Ved trapper og heiser <i>Utførelse:</i> Etasjeskilt. Tall. Lakkert metall, valgfri RAL-farge <i>Dimensjoner:</i> Bokstavhøyde ca 0,2 m <i>Plassering:</i> På vegg <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Visuell og taktil etasjeanvisning.</p>	stk	15		

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.72 .10	<p>RP2.318A TAVLE ELLER SKILT Antall</p> <p>Type: Skilt, ensidig Formål: Informasjon Lys: Uten lys <i>Lokalisering:</i> Dører til hovedfunksjoner som trinnavdelinger, undervisningsrom, administrasjon, grupperom, flerbrukshall ol <i>Utførelse:</i> Dørskilt, foliert <i>Dimensjoner:</i> Opp til 2/3-deler av dør <i>Plassering:</i> På dør <i>Underlag:</i> Dør <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Farget foliert skilt med grafikk som angir funksjon. Grafikken dekker opp til 2/3-deler av døra. Folieringen designes av ARK i samarbeid med BH.</p>	stk	30		
13.24.27.72 .11	<p>RP2.318A TAVLE ELLER SKILT Antall</p> <p>Type: Skilt, ensidig Formål: Informasjon Lys: Uten lys <i>Lokalisering:</i> Dører til kontor <i>Utførelse:</i> Dørskilt, i ramme <i>Dimensjoner:</i> Teksthøyde ca 40 mm <i>Plassering:</i> På dør <i>Underlag:</i> Dør <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Skilt som angir funksjon og romnummer. Farget skilt i ramme. Ramme lakkert i valgfri RAL-farge.</p>	stk	20		

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.72 .12	<p>RP2.318A TAVLE ELLER SKILT Antall</p> <p>Type: Skilt, ensidig Formål: Informasjon Lys: Uten lys <i>Lokalisering:</i> Dører generelt <i>Utførelse:</i> Dørskilt, foliert <i>Dimensjoner:</i> Teksthøyde ca 40 mm <i>Plassering:</i> På dør <i>Underlag:</i> Dør <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Foliert skilt som angir funksjon og romnummer.</p>	stk	205		
13.24.27.72 .13	<p>RP2.318A TAVLE ELLER SKILT Antall</p> <p>Type: Skilt, ensidig Formål: Informasjon Lys: Uten lys <i>Lokalisering:</i> Dører til toaletter, trapp og heis <i>Utførelse:</i> Dørskilt, taktilt <i>Dimensjoner:</i> Teksthøyde ca 40 mm <i>Plassering:</i> På dør <i>Underlag:</i> Dør <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Taktilt skilt som angir funksjon og romnummer.</p>	stk	40		
13.24.27.72 .14	<p>RP2.318A TAVLE ELLER SKILT Antall</p> <p>Type: Skilt, ensidig Formål: Informasjon Lys: Uten lys <i>Lokalisering:</i> Alle dører <i>Utførelse:</i> Teknisk merking <i>Dimensjoner:</i> Teksthøyde ca 40 mm <i>Plassering:</i> På dør <i>Underlag:</i> Dør <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Alle dører skal ha teknisk merking med fullt romnummer plassert på øvre hjørne på hengselkant. Til teknisk merking benyttes overføringstall i kontrasterende farge til døren</p>	stk	330		

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.73	LEDELINJER Iht. TEK10-forskrifter og veileder til universell utforming. Type SureSteel Studs, eller likeverdig. Knotter skal være R13 sklisisikre Antall knotter må beregnes iht. krav. Nødvendige farefelt og oppmerksomhetsfelt inkluderes.				
13.24.27.73 .1	TM2.4A FAREFELT Antall <i>Lokalisering:</i> Kfr. hovedpost <i>Materialkrav:</i> Kfr. hovedpost <i>Belegg:</i> Variabelt, slipt betong og banebelegg <i>Festemåte:</i> Mekanisk festet iht. leverandørens anvisning <i>Utforming:</i> Varselfelt, 60 cm brede <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag 2 trappesjakter : 9,9 lm Interntrapp A -bygg: 4,4 lm Hovedtrapp vestibyle: 3,6 lm Rømn. Idrett: 1,3 lm Aula: 2,6 lm x) Mengderegler Enhet endret fra stk til m. Mengder reguleres.	stk	25		
13.24.27.73 .2	TM2.3A OPPMERKSOMHETSFELT Antall <i>Lokalisering:</i> Kfr. hovedpost <i>Materialkrav:</i> Kfr. hovedpost <i>Belegg:</i> Variabelt, slipt betong og banebelegg <i>Festemåte:</i> Mekanisk festet iht. leverandørens anvisning <i>Utforming:</i> Oppmerksomhetsfelt, 60 cm brede <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag 2 trappesjakter : 9,9 lm Interntrapp A -bygg: 4,4 lm Hovedtrapp vestibyle: 3,6 lm Rømn. Idrett: 1,3 lm Aula: 2,6 lm x) Mengderegler Enhet endret fra stk til m. Mengder reguleres.	stk	25		

Sum denne side:

Akkumulert Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.24.27.73 .3	TM2.2A LEDELINJE Lengde <i>Lokalisering:</i> Kfr. hovedpost <i>Materialkrav:</i> Kfr. hovedpost <i>Belegg:</i> Variabelt, slipt betong og banebelegg <i>Festemåte:</i> Mekanisk festet iht. leverandørens anvisning <i>Utforming:</i> Retningselementer, ledelinjer <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengder reguleres.	m	50,00		
13.24.27.74	PN7.21A TAKSIKRINGSKROKER Antall <i>Lokalisering:</i> Takflater <i>Dimensjon:</i> Kfr. Andre krav <i>Form:</i> Kfr. Andre krav <i>Innfesting:</i> Kfr. Andre Krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett taksikring for alle tak, med stolper festet i takkonstruksjon- med linestrek fra 'Fallprotec' eller likeverdig. c) Utførelse Det må tas med all nødvendig forankring og tekking rundt stolpene x) Mengderegler Enhet endret fra antall til RS	RS			

Sum denne side:

Sum Entreprise 13 Snekkerarbeider og fast innredning:

INNHOLDSFORTEGNELSE

13 Snekkerarbeider og fast innredning	13-1
01 Rigg og drift	13-1
11 Rigg	13-2
12 Drift av rigg	13-2
24 Fast bygginnredning	13-4
27 Fast innredning	13-6