

Pos.nr.	Antall	Beskrivelse:	Fabrikat	Modell	Dim i millimeter	Elektro				Vann og Avløp				Kommentar	Testkjørt	Opplæring	
						KW	Volt/Hz	Fase	F/S	sentralkjøl	Høyde	VV	KV				Høyde
1.1	1	Kombidamper				17,6	400	3	S			x	x				Avløp i sluk
1	1	Håndvask										x	x				
2	1	Kurvogn															
3	1	Oppvaskbenk, utmating med underhyle			1100x650x900												
4	1	Hetteoppvaskmaskin med såpe- og tørremiddel pumpe, skylle- og avløpspumpe				7,1	400	3	S			x			x		avløp i sluk
5	1	Oppvaskbenk med kum			1100x650x900						x	x			x		
6	1	Oppvask innlevering med dører i front og 3 hull for avfall/bestikk			2000x1000x900												
7	1	Utleveringsbenk i htl med brettbane og skapseskjoner under. Leverese med front utad			6100x650+300x900												
8	2	Varneplate				1,5	230	1	S								dobbel stikkontakt
9	1	Kjøledisk			1202x700x900/1550	0,75	230	1	S								
10	2	Dispneser for drikke	Anne leveandør			0,5	230	1	S								
11	1	Kjølebens med 3 dører			1633x700x900	0,75	230	1	S								
12	1	Rustfri arbeidsbenk med skapdøre og skuffeseksjon og kum			1000x700x900							x	x			x	
13	1	Laminat overskap															
14	1	Kjøleskap			595x640x1875	0,75	230	1	S								
15	3	Høyskap i htl			600x580x2100												
16	1	Håndvask										x	x				x
17	1	Alu reol i 4 plan for gryter			800x500x1800												
18	1	Rfr benk med kum og en skuffeseksjon og underhulle			2200x650x900							x	x				x
19	1	Overhulle i 2 plan i rustfritt stål			1500x400												
20	1	Mikser 30L				2	230	1	S								
21	1	Rustfrittarbeidsbord med underhulle på hjul			600x1500x900												
22	1	Trillebord			850x600x900												
23	1	Rustfritt arbeidsbord med underhulle															
23A	1	OP SJON: Kokegryte100L				21	400	3	F			x	x				oppstikk fra gulv
23B	1	OP SJON: Stekepanne J425				13,2	400	3	F			x	x				oppstikk fra gulv
24	1	Kokebord med hele plater				15	400	3	S								
25	1	Avlastningsbenk med underhulle			500x800x900												
25A	1	Veggmontert armatur med lang tut for på fyll av vann til gryter og stekepanne	Annen levrandør									x	x				
26	1	Kombidamper 10x1/1GN med automatisk vaskeprogram				17,6	400	3	S				x				Avløp i sluk
26A	1	Varmeskap som staiv til kombidamper				1,5	230	1	S								
27	1	Lagerreoler i aluminium, 4 plan			1300+1100+1000x500x1800												
28	1	Kjølerom med integrert aggregat, leveres med gylv og hyller			2000x1800x2100	1	230	1	S								Stikk 2300mm over gulv
29	1	Fryseskap 600L			695x855x2010	0,7	230	1	S								Stikk 2100mm over gulv
<p><b>HUSK: Alle 3-fas 400V med NPE.</b> <b>HUSK: Hjelpeskontakter over arbeidsbenker.</b></p>						Total effekt pr. enhet				F=fast tilkobling S= Stikkontakt			Varmtvanns tilkobling	Kaldtvanns tilkobling		Avløps tilkobling	
<b>Sted &amp; dato:</b>																	
		Testkjørt															Opplæring
<b>Signaturer:</b>																	
		Norrøna Storkjøkken AS			Norrøna Storkjøkken AS												Bruker
JA	NEI																
		Kunde har fått tilbud om serviceavtale															
JA	NEI	Vi som kunde bekrefter herved at vi har fått en innføring i daglig rengjøring og vedlikehold av utstyret levert av Norrøna Storkjøkken AS.															
		Vi som kunde er ansvarlig for at denne informasjonen blir viderefremidlet ved turn-over til eventuelt nyansatte.															
		Kunden må signere på at opplæring er gjennomgått, for at garanti skal gjelde.															