



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuoikkan

Ledd- port	1 ___ Kontroll av wire, trinser og trommler 2 ___ Kontroll av hengsler 3 ___ Kontroll av hjul og hjulholdere 4 ___ Kontroll av lager og fjæraksling 5 ___ Kontroll av fjærer 6 ___ Kontroll av pakninger, topp, bunn og side. 7 ___ Kontroll av førings Skinner 8 ___ Kontroll av lås. 9 ___ Kontroll av portbevegelse, sprek, tung eller kniper 10 ___ Service, smøring av hengsler 11 ___ Service, smøring av hjul 12 ___ Service, smøring av endestopp fjærer 13 ___ Service, smøre lås 14 ___ Service, justering av hengsler 15 ___ Service, justering av hjul * 16 ___ Service, justering av fjærer * 17 ___ Service, justere / rette skinner 18 ___ Ved motor drift, se motor	Motor	1 ___ Kontroll av kabler og kontakter for 220/400V+ innfesting 2 ___ Kontroll av spiralkabel 3 ___ Kontroll av kabler til sikkerhet 4 ___ Kontroll av slanger og vire til DW sikkerhet 5 ___ Kontroll av wireslakk brytere 6 ___ Kontroll og rengjøring av fotoselle 7 ___ Kontroll av alle sikkerhetsfunksjoner 8 ___ Kontroll av endebrytere 9 ___ Kontroll av kjede og kjedehjul 10 ___ Kontroll av glide føringer til kjede 11 ___ Kontroll av reimer 12 ___ Kontroll av føringsvogn 13 ___ Kontroll av innfesting til motor. 14 ___ Kontroll av alle deksel til sikkerhet, motor og skap. 15 ___ Kontroll av nødbetjening 16 ___ Service, smøre kjede 17 ___ Service, justere endebrytere 18 ___ Service, justere sikkerhet * 19 ___ Service, justere kjede eller reimer 20 ___ Test av alle portfunksjoner, inkl. fjærstyring
Rulle- port	1 ___ Kontroll av førings Skinner 2 ___ Kontroll av lås. 3 ___ Kontroll av glide plast 4 ___ Kontroll av endestykker 5 ___ Kontroll av lameller 6 ___ Kontroll av nødbetjening 7 ___ Kontroll av fallsikkring 8 ___ Kontroll av lager 9 ___ Kontroll av portbevegelse, sprek, tung eller kniper 10 ___ Service, smøre lager * 11 ___ Service, justere fjær på manuell port 12 ___ Ved motor drift, se motor	Gitter	1 ___ Kontroll av førings Skinner 2 ___ Kontroll av lås. 3 ___ Kontroll av glide plast 4 ___ Kontroll av endestykker 5 ___ Kontroll av ende skruer 6 ___ Kontroll av lameller 7 ___ Kontroll av nødbetjening 8 ___ Kontroll av lager 9 ___ Kontroll av innfestinger 10 ___ Service, smøre lager 11 ___ Ved motor drift, se motor
Folde- port	1 ___ Kontroll av pakn. bunn, side, topp og mellom seksj. 2 ___ Kontroll av hengsler 3 ___ Kontroll av styreskinner i topp 4 ___ Kontroll av styrelager i topp 5 ___ Kontroll av lås og espangolett. 6 ___ Service, smøre hengsler 7 ___ Service, smøre lås og espangolett * 8 ___ Service, justere hengsler 9 ___ Ved motor drift, se motor	Brannport	1 ___ Kontroll av endestopper åpen / lukket 2 ___ Kontroll av nedre styring 3 ___ Kontroll av løpeskinne 4 ___ Kontroll av løpehjul 5 ___ Kontroll av holdemagnet 6 ___ Kontroll av labyrint tetting 7 ___ Kontroll av event. pakning, børstetetting 8 ___ Kontroll av brems 9 ___ Kontroll av demper, hvis montert 10 ___ Kontroll av at porten blir lukket helt 11 ___ Service, smøre alle bevegelige deler 12 ___ Ved motor drift, se motor
Institusjon:		Portnr.:	
Institusjon kont.pers.		Tlf.nr.:	
Tilleggsarb.godkjent av:		Montørens underskrift:	
KODER: V=i orden. M=Må repareres. B=Bør repareres. S=Skiftet. J=Justert.			
PUNKT MERKET MED * UTFØRES SOM TILLEGG ETTER TIMER OG FORBRUKTE DELER			

