

# TIME - OG ENHETSPRISER

Priser oppgis eks. mva

10.10.2017

## GRØFTER

### Beskrivelse av arbeidet

Komplett utgravd grøft for vann, avløp og overvannsrør med fundament, omfylling og gjenfylling. Oppussingsarbeid inklusiv transport. Pris på masse og transport av denne til grøftebunn og nødvendig omfylling, tas med i grøfteprisen. Fundament skal være pukk 16-22mm. Omfyllingsmasse ihht NS3420 og leverandørens leggeanvisninger vedr høyde over røret. Legging av varselbånd skal være inkludert i prisen. Eventuell utskifting av masse skjer etter nærmere avtale med oppdragsgiver. Komprimeres etter NS 3458 . Arbeidet skal utføres i henhold til offentlige krav for kryssing og nærføring av offentlige vegger. Samt standard reglement for vann og avløpsledninger.

Type tjeneste	Enhet	Mengde	Enhetspris	SUM
Samlet grøftepris dybde 0,8 meter bredde inntil 0,5 meter	Pr. meter	50		-
Samlet grøftepris dybde 0,8 meter bredde inntil 1,0 meter	Pr. meter	50		-
Samlet grøftepris dybde 1,5 meter bredde inntil 0,5 meter	Pr. meter	50		-
Samlet grøftepris dybde 1,5 meter bredde inntil 1,0 meter	Pr. meter	50		-
Fjellgrøft, pigging ( maskin og pigg )	Pr. m3	20		-
<b>SUM Grøfter</b>				-

## LEGGING AV RØR

Priser skal inneholde komplett arbeider. Kjøp, levering og legging

Type tjeneste	Enhet	Mengde	Enhetspris	SUM
<b>Uisolerte selvfallsledninger</b>				
Legging m/ sveising av PE 100 rør Ø 200. SDR 17	Pr. meter	150		-
Frostsikring av grunne avløpsrør med XPS plater. Tykkelse 100mm.	Pr m2	20		-
<b>Trykkør</b>				
Legging m/ sveising av PE 100 rør Ø180 SDR 11	Pr. meter	50		-
Legging m/ sveising av PE 100 rør Ø110 SDR 11	Pr. meter	20		

SUM Legging av rør

-

## TIMEPRISER MASKINER OG TILSATSVARER

Skriv inn fast timepris for det enkelte utstyret inkl. fører/bruker

Type utstyr	Enhet	Mengde	Enhetspris	SUM
Gravemaskin m/hjul inntil 15 tonn	Time	10		-
Gravemaskin m/hjul inntil 25 tonn	Time	20		-
Minigraver inntil 3 tonn	Time	10		-
Gravemaskin m/belter inntil 5 tonn	Time	10		-
Gravemaskin m/belter inntil 8 tonn	Time	10		-
Gravemaskin m/belter inntil 12 tonn	Time	10		-
Gravemaskin m/belter inntil 25 tonn	Time	20		-
Gravemaskin m/belter utover 25 tonn	Time	10		-
Mobil heisekran	Time	10		-
Lastebil	Time	10		-
Lastebil med henger	Time	10		-
Komplett Trafikksikring, skiltoppsett, lysregulering, tung sikring pr. sted/kryssing/langsføring	RS	1		-
Trafikkdirigering, pr. person	Time	20		-
Admin. kostnad (søknader for gravemedinger, skiltplan etc.)	Rs	1		-
Asfaltsaging	Meter	50		-
Borttransport og levering av asfalt	m3	10		-
Komplett asfaltering agb 11, pr. tonn	tonn	20		-
Vibroplate, uavhengig av størrelse	Time	20		-
Hjulvals	Time	10		-
Kjøp og transport av veggrus til anleggsområdet	m3	10		-
Kjøp og transport av singel til anleggsområdet	m3	10		-
Kjøp og transport av maskinkult 20 - 120, til anleggsområdet	m3	20		-
Transport av utstyr til og fra anleggsområdet, bil-og svanehenger	Time	10		-
<b>SUM Timepriser maskiner og tilsatsvarer</b>				-

## TIMEPRISER MANNSKAP

**Skriv inn fast timepris for personell**

Type teneste/fag	Enhet	Mengde	Enhetspris	SUM
Anleggsleder	Time	10		-
Formann	Time	10		-
Landmåler/stikker	Time	10		-
Bas på arbeidslaget	Time	10		-
Fagarbeider	Time	10		-
Hjelpemann ( uten fagbrev )	Time	10		-
Lærling	Time	10		-
<b>SUM Timepriser mannskap</b>				-

**TILBUDSSAMMENDRAG**

ENHETSPRISER grøfter	-
ENHETSPRISER legging av rør	-
TIMEPRISER maskiner og tilsatsvarer	-
TIMEPRISER mannskap	-
<b>EKS MVA</b>	-

**Sum eks. mva. overføres til Mercell Post 1.5**