Sak 268 Kongens plasss 5, ombygging delav 1.etg - Kristiansund kommune
NYTT VENTILASJONSANLEGG
Luftmengder under forutsetning av at nye produkter som brukes i hovedsak er kjente og godt utprøvde materialer som vurderes å være lavemiterende. Dette skal dokumenteres.

21.8.2017,jal

Romnr.	Romnavn	Gulvareal (m2)	Emisjonsfaktor (m3/hm2	Personer antall	Personfaktor (m3/h person	Luftmengde personer	Luftmengde emisjon	Luftmengde totalt	Antatt ny prosjektert friskluftmengde (m3/h)	Merknad
	Del av plan 1.etasje									
28	Teamkontor	25,9	3,6	4	26	104	93	197	**300**	sol, VAV?
8	Kontor	9,3	3,6	1	26	26	33	59	**150**	sol
9	Kontor	9,6	3,6	1	26	26	35	61	**150**	sol
10	Kontor	9,3	3,6	1	26	26	33	59	**150**	sol
11	Kontor	16,4	3,6	4	26	104	59	163	**300**	sol, VAV?
12	Kontor	7,7	3,6	1	26	26	28	54	**150**	sol
32	Kontor	7,7	3,6	1	26	26	28	54	**150**	sol
13	Kontor	12,6	3,6	4	26	104	45	149	**300**	sol, VAV?
14	Kontor	12,0	3,6	1	26	26	43	69	**140**	sol
7	Teamkontor	12,6	3,6	4	26	104	45	149	**250**	VAV?
14	Kontor	12,6	3,6	1	26	26	45	71	**140**	sol
29	Korridor/opphold	34,9	3,6	4	26	104	126	230	**250**	inkl wc-rom
4	Kontor	8,3	3,6	1	26	26	30	56	**120**	
5	Kontor	8,8	3,6	1	26	26	32	58	**120**	
6	Kontor	9,7	3,6	1	26	26	35	61	**120**	
33	Kontor	9,8	3,6	1	26	26	35	61	**130**	
30	Korridor	39,5	3,6	1	26	26	142	168	**170**	
15	Gard	16,0	3,6	1	26	26	58	84	**120**	inkl wc-rom
31	Korridor	31,0	3,6	2	26	52	112	164	**170**	
17	Møterom inkl. hvelv	29,7	3,6	10	26	260	107	367	**400**	VAV?
18	Møterom inkl.tekn. rom	37,0	3,6	10	26	260	133	393	**450**	VAV?
31	Lager	34,7	3,6	0	26	0	125	125	**130**	inkl gang og varemottak
Kolonne for antatt prosjektert luftmengde er å betrakte for minimumsluftmengder. Luftmengder skal økes dersom totallentreprenøren finner at det er behov for dette.										
VAV: Behovsstyrt ventilasjon										
Sum denne side		395		55		1 430	1 422	2 852	**4360**	