



TEKNISKE FØRINGSVEIE:

Sjaktere går utfor eksisterende dørnutsparringe i betong/bærevæggen. Dørene gir mulighet for tilsyn og f.eks. stenging av vannlilørslen til leiligheten, uten beboerne har tilgang til disse rommenen.

Ventilasjon samles på loftet, hvor aggregatet må være innenfor 1,6m bredde og 2,2m høyde. (Hvis der ikke skal gjøres inngreb i takkonstruksjonen.) Lengden er mere justerbar.

Ventilasjon fylder mest og med en netto takhøyde på ca. 2400mm kan kanalene ikke ha for mye forgreninger når de kommer utfra sjakten. Minst mulig rørdiameter.

B		Brukertilpassninger		EMHO	09.10.2017
A		Tegnet inn romnummer		EMHO	07.09.2017
REV.		REVIDERINGEN GJELDER		SlGn	DAT0
Lier kommune		GIFSTADBAKKEN 9		Mål	Dato
Lier eiendomsselskap KF		Plan 1. etasje		1:100	10.08.17
Prosjektnr.: 9549		Filnavn: 1478A_1PT		Tegn. nr.	1478A_1PT B
		Tegn. EMHO		Trac	Rev.