

wwt	Keynote	Høyde	Bredde	Dybde	Beskrivelse	Bilde	Antall
NA01	Spesialmøbel				Se NA01 prinsippkisse. Møbel skal festes til vegger med overflate av beiset massivplate har 20 mm massivtre med gips bak. Vegger med overflate av malt gips har 12 mm OSB bak.		1
NA02	Spesialmøbel				Se NA01 prinsippkisse. Møbel skal festes til vegger med overflate av beiset massivplate har 20 mm massivtre med gips bak. Vegger med overflate av malt gips har 12 mm OSB bak.		1
NA03	Spesialmøbel				Se NA01 prinsippkisse. Møbel skal festes til vegger med overflate av beiset massivplate har 20 mm massivtre med gips bak. Vegger med overflate av malt gips har 12 mm OSB bak.		1
NA04	Sittpute	70	3500		Puter i kalskum med vaskebort trekk i kunststør eller lær truk i skoen. Må skulles i to ulike farger som harmonerer med gilt fargekonsept, tilsvarende NCS S 3010-B70G og NCS S 0200-B10G.		79
NB01	Elevebord	750	600	600	Arbeidsbord elev - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert mørk grå/ antrasitt 1-bensunderstell med sarg og fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset elevstol. Det kan godtas at stoloppheng er på stolen og ikke under bordplaten så lenge det er en god måte stolen henger på og ikke er edøleggende på hverken bordplate eller stol. Lyddempende og justerbare knoter på ben. Avrundet MDF kant godkjennes. Spon godkjennes ikke. Med lyddempende knoter menes knoter på ben som stopper skraping og lyd på gulvet når bordstoler flyttes på.		903
NB03	Kateter	800	600	600	Lærerkateter - Med oppbevaring, hylle på toppen, lben skurt, skap med fleksible hyller for oppbevaring. Toppen skal ha utvidelsesmulighet. Kjernemateriale av MDF eller spon. Overflater av hvit høytrykkslaminat. Mulighet for et bredt og vortent utvalg farger samt treningsmater i laminat på skuff og dører. Låstare hjul.		33
NB06	Arbeidsbord	750	1200	800	Arbeidsbord lærer - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert mørk grå/ antrasitt 1-bensunderstell med sarg og fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset elevstol og lyddempende og justerbare knoter på ben.		8
NB07	Arbeidsbord	750	2040	600	Arbeidsbord elev - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert helveiset stålunderstell med sarg og fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset elevstol og lyddempende og justerbare knoter på ben.		3
NB08	Arbeidsbord	750-11	1600	800	Arbeidsbord lærer - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert mørk grå/ antrasitt 1-bensunderstell med sarg og fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset elevstol og lyddempende og justerbare knoter på ben.		11
NB09	Kantinebord	750H	1800	800	Kantinebord - Bordplate med kjernemateriale av kryssfiner eller MDF, avrundet kant og overflate i lys grå melbelleium med lyddemping. Pulverlakkert sammenhengbart understell med fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Bordet må være enkelt å betjene og ha et understell i holdbart solid kvalitet som tåler høy belastning ved sammenlegging over tid. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset kantinestoler og lyddempende og justerbare knoter på ben.		10
NB09a	Tralle				Transporttralle - storellse tilpasset kantinebord type NB09 & NB10 Skal være enkelt å håndtere og tilpasset antall.		1
NB10	Kantinebord	750H	1200	800	Kantinebord - Bordplate med kjernemateriale av kryssfiner eller MDF, avrundet kant og overflate i lys grå melbelleium med lyddemping. Pulverlakkert sammenhengbart understell med fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Bordet må være enkelt å betjene og ha et understell i holdbart solid kvalitet som tåler høy belastning ved sammenlegging over tid. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset kantinestoler og lyddempende og justerbare knoter på ben.		11
NB11	Kantinebord	750H	2200	800	Kantinebord - Bordplate med kjernemateriale av kryssfiner eller MDF, avrundet kant og overflate i lys grå melbelleium med lyddemping. Pulverlakkert sammenhengbart understell med fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Bordet må være enkelt å betjene og ha et understell i holdbart solid kvalitet som tåler høy belastning ved sammenlegging over tid. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset kantinestoler og lyddempende og justerbare knoter på ben.		6
NB11a	Tralle				B09 & NB10 Skal være enkelt å håndtere og tilpasset antall.		1
NB12	Grupperomsbord	750	2600	1000	Grupperomsbord - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert mørk grå/ antrasitt 1-bensunderstell. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset grupperomsstol og lyddempende og justerbare knoter på ben. Oppheng hvor bordet har eksisterende stoler utgår.		6
NB13	Høvsirkelbord	750H	12000	600	Høvsirkelbord - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert helveiset stålunderstell med sarg og fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Skal leveres med lyddempende og justerbare knoter på ben.		2
NB14	Ståbord	900H	1600	600	Vikarbord - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Tett vangs ik utvise som bordplate i bordender fungerer som bein. Skal leveres med lyddempende og justerbare knoter. Et av bordene skal ha magnetvitebord i enden 600x1000mm med enkel ramme i hvit		11

wwt	Keynote	Høyde	Bredde	Dybde	Beskrivelse	Bilde	Antall
NB15	Ståbord	900H	11000	11000	Ståbord rundt - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Alternativt melbelleium med lyddemping. Pulverlakkert helveiset stålunderstell med sarg og fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset grupperomsstol og lyddempende og justerbare knoter på ben.		5
NB16	Arbeidsbord	750-11	1200	800	Lærerkateterbord - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert mørk grå/ antrasitt 1-bensunderstell med sarg og fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset grupperomsstol og lyddempende og justerbare knoter på ben.		41
NB18	Arbeidsbord	750H	600	600	Lærerkateter verktøyet - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert mørk grå/ antrasitt 1-bensunderstell med sarg og fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset grupperomsstol og lyddempende og justerbare knoter på ben.		2
NB19	Grupperomsbord	750H	1800	900	Grupperomsbord - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert helveiset stålunderstell med sarg og fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset grupperomsstol og lyddempende og justerbare knoter på ben.		8
NB20	Grupperomsbord	750H	2400	1000	Grupperomsbord - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert helveiset stålunderstell med sarg og fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset grupperomsstol og lyddempende og justerbare knoter på ben.		2
NB21	Kantinebord	750H	12000	12000	Kantinebord - Bordplate med kjernemateriale av kryssfiner eller MDF, avrundet kant og overflate i lys grå melbelleium med lyddemping. Pulverlakkert sammenhengbart understell med fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Bordet må være enkelt å betjene og ha et understell i holdbart solid kvalitet som tåler høy belastning ved sammenlegging over tid. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset kantinestoler og lyddempende og justerbare knoter på ben.		14
NB22	Grupperomsbord	750H	1600	800	Grupperomsbord - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert mørk grå/ antrasitt 1-bensunderstell. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset stol. Lyddempende og justerbare knoter på ben. Oppheng hvor bordet har eksisterende stoler utgår.		1
NB23	Grupperomsbord	750H	3000	1000	Grupperomsbord - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert mørk grå/ antrasitt 1-bensunderstell. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset grupperomsstol og lyddempende og justerbare knoter på ben.		3
NB24	Grupperomsbord	750H	3600	1000	Grupperomsbord - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert mørk grå/ antrasitt 1-bensunderstell. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset grupperomsstol og lyddempende og justerbare knoter på ben.		1
NB25	Grupperomsbord	750H	1200	900	Grupperomsbord - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert helveiset stålunderstell med sarg og fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset grupperomsstol og lyddempende og justerbare knoter på ben.		1
NB26	Grupperomsbord	750H	800	800	Grupperomsbord - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert mørk grå/ antrasitt 1-bensunderstell med sarg og fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset grupperomsstol og lyddempende og justerbare knoter på ben.		1
NB27	Møtebord	750H	5200	1000	Møtebord - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert mørk grå/ antrasitt 1-bensunderstell. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset grupperomsstol og lyddempende og justerbare knoter på ben.		1
NB28	Kaffebord	430/30	500	500	Kaffebord - Bordplate i integralkum med stålinnlegg i mørk grå. Understell i hvitlakkert ek i to ulike høyder. Kjerne med integralkum med stålinnlegg kan erstattes med tilsvarende kvalitet. Det kreves MDF kjerne med høytrykkslaminat som minimum.		5
NB29	Skydberk	ca 750/85	ca 1500	ca 1500	Skydberk - kvadratisk med flere arbeidsflater for opp til fire personer. Utvise med topplate i helte lakkert bak. Understell i ulike høyder i helte.		4

wwt	Keynote	Høyde	Bredde	Dybde	Beskrivelse	Bilde	Antall
NB30	Arbeidsbord	750H	2600	600	Elevebord SFO - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Alternativt melbelleium med lyddemping. Pulverlakkert helveiset stålunderstell med sarg og fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset elevstol. Det kan godtas at stoloppheng er på stolen og ikke under bordplaten så lenge det er en god måte stolen henger på og ikke er edøleggende på hverken bordplate eller stol.		4
NB31	Arbeidsbord	750H	2500	400	Elevebord SFO - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Alternativt melbelleium med lyddemping. Pulverlakkert helveiset stålunderstell med sarg og fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset elevstol. Det kan godtas at stoloppheng er på stolen og ikke under bordplaten så lenge det er en god måte stolen henger på og ikke er edøleggende på hverken bordplate eller stol.		1
NB32	Arbeidsbord	750H	1400	600	Elevebord fasade - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Pulverlakkert mørk grå/ antrasitt 1-bensunderstell. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset grupperomsstol, ben m lyddempende og justerbare knoter. Det kan godtas at stoloppheng er på stolen og ikke under bordplaten så lenge det er en god måte stolen henger på og ikke er edøleggende på hverken bordplate eller stol.		9
NB33	Arbeidsbord	750H	2600	600	Arbeidsbord SFO - Bordplate med kjernemateriale av MDF, faset skråkant og overflate i hvit høytrykkslaminat. Alternativt melbelleium med lyddemping. Pulverlakkert helveiset stålunderstell med sarg og fire ben i farge mørk grå/ antrasitt. Skal leveres komplett med opphengsbeslag tilpasset elevstol. Det kan godtas at stoloppheng er på stolen og ikke under bordplaten så lenge det er en god måte stolen henger på og ikke er edøleggende på hverken bordplate eller stol.		2
NG00	Garderobeskap	2100H	300	450	Elevgarderobe - Skrog og innvendig hylle i hvitlakkert bjørk kryssfiner og dør i kryssfiner med høytrykkslaminat overflate farge NCS S 4040-Y08R. Kragge i skapets sidevegg for oppheng av sekk, samt krok for oppheng av kler i underkant innvendig hylleplate. Hylleplate for vottor etc, plassert på toppen for boks. Oppsett over dør og rundt skapet så ikke boks faller ned bak eller på siden. Metallstanger i bunm som skyllve. Utforming som på bildet. Håndtak eller hull i dør for åpning. (Kjernemateriale kan alternativt være i MDF) Det er ønsket at farger er så nære som mulig, og helst akkurat farge. Formica lager HPL-laminat til fargekor.		330
NG05	Garderobeskap	2100H	300	450	Elevgarderobe - Skrog og innvendig hylle i hvitlakkert bjørk kryssfiner og dør i kryssfiner med høytrykkslaminat overflate farge NCS S 3050-Y. Kragge i skapets sidevegg for oppheng av sekk, samt krok for oppheng av kler i underkant innvendig hylleplate. Hylleplate for vottor etc, plassert på toppen for boks. Oppsett over dør og rundt skapet så ikke boks faller ned bak eller på siden. Metallstanger i bunm som skyllve. Utforming som på bildet. Håndtak eller hull i dør for åpning. (Kjernemateriale kan alternativt være i MDF) Det er ønsket at farger er så nære som mulig, og helst akkurat farge. Formica lager HPL-laminat til fargekor.		212
NG05a	Garderobeskap	2100H	300	450	Elevgarderobe - Skrog og innvendig hylle i hvitlakkert bjørk kryssfiner og dør i kryssfiner med høytrykkslaminat overflate farge NCS S 3050-Y. Kragge i skapets sidevegg for oppheng av sekk, samt krok for oppheng av kler i underkant innvendig hylleplate. Hylleplate for vottor etc, plassert på toppen for boks. Oppsett over dør og rundt skapet så ikke boks faller ned bak eller på siden. Metallstanger i bunm som skyllve. Utforming som på bildet. Håndtak eller hull i dør for åpning. (Kjernemateriale kan alternativt være i MDF) Det er ønsket at farger er så nære som mulig, og helst akkurat farge. Formica lager HPL-laminat til fargekor.		214
NG06	Skyllve	900	ca 250		Skyllve grovgarderoe - Kjernemateriale og overflate i hvitlakkert bjørk kryssfiner. Ståler i hvit og stål i dryppbakke i bunm, enkel vengering. Høyde tilpasset 5-skyllve med høyde nok for oppbevaring av staver. (Kjernemateriale kan alternativt være i MDF) Det er ønsket at farger er så nære som mulig, og helst akkurat farge. Formica lager HPL-laminat til fargekor.		56
NG07	Knagger		1000		Knaggrett grovgarderoe - platemateriale i hvitlakkert helte bjørk alt, kryssfiner med knagger i stål.		30
NS01	Elevestol	570-84	540B	450D	Elevestol - Sete og rygg i formstøpt mark grå polypropylen. Understell med 5-ben sort hjulryke og gasslift. Bred fotstøtte i plast. Stolen må kunne henges opp på bord og ha flere varianter når det gjelder understell i hjul tilpasset vinylgulv.		320
NS01a	Elevestol	570-84	540B	450D	Elevestol - Sete og rygg i formstøpt mark grå polypropylen. Understell med 5-ben sort hjulryke og gasslift. Stolen må kunne henges opp på bord og ha flere varianter når det gjelder understell i hjul tilpasset vinylgulv.		577
NS02	Lærerstol				Lærerstol - Sort skallstol i plast (polypropylen) med stoppet sete i svart. Understell med 5-ben sort hjulryke i gasslift og hjul tilpasset vinylgulv.		36
NS03	Møterestol	780H/460SH	580	500	Møterestol - Overstoppt skallstol med tekstil i utlittbelegning. Skrog i rygg med 5-ben sort hjulryke i gasslift og hjul tilpasset vinylgulv. Mulighet for andre farger innenfor prosjekts farger, kan henges på bordet med armstener om dette er en god løsning som ikke siller på bordplaten.		66
NS04	Kantinestol	780H/460SH	510	540	Kantinestol - Skallstol i mørk grå formstøpt polypropylen, sokle i rygg og rammeben pulverlakkert mørk grå/ antrasitt stål. Stol skal kunne henges opp på bord og må være stabilbar med minimum 03 stoler er tralle. Mulighet for andre farger innenfor prosjekts farger.		352
NS04a	Tralle		1040	680	Transporttralle - tilpasset kantinestoler NS04		1

wwt	Keynote	Høyde	Bredde	Dybde	Beskrivelse	Bilde	Antall
NO10	Veggplater		1200	900	Leggplater for vegger - Stor flate med leggebrennplater for oppheng på vegg. Oppbevaringsbokser for legg i underkant plate 8 stk (2 plater og 16 bokser).		2
NO11	Oppbevaring	640	400		Oppbevaringshenf SFO - Skrog og overflater i hvitlakkert bjørk kryssfiner. Alt skrog med kjernemateriale i MDF, overflater i hvit laminat. To delte hylle med toppåpning for oppbevaring for baker. To delte hylle i side for oppbevaring av lekekasser. 2 stk lekekasser i transparent plast skal være inkl i leveransen.		4
NO12	Glassmonter	2000H	900	450	Utsillingsmonter elev - Skrog i sokkel med kjernemateriale i MDF, overflater i hvit laminat og ramme i stål. Glass dører åpent fra alle sider for utstilling av utstoppede dyr.		5
NO13	Madras	ca100H	ca1700B	ca1700D	Site/liggemadras - Kaldskum med vaskeb overflate eller avtagbare vasbare trekk (60grader) tilsvarende produkt som vist på foto.		2
NO14	Oppbevaringskap	2100H	1200	400	Hylle SFO - Skrog med kjernemateriale i MDF, overflater i hvit laminat eller lyslakkert helte bjørk kryssfiner. Hylle del i fire med skult oppheng og bakplate og sider som en hel enhet. Spon med høytrykkslaminat og stålaborerende ABS-kantlister kan godkjennes på oppbevaring. Dette gjelder ikke elevgarderobe.		6
NO15	Lagerhylle	2100H	800	400	Enkel oppbevaringshylle i hvit høytrykkslaminat, kjernemateriale i MDF, fiskebillet i hylle, min 5 hyller. Spon med høytrykkslaminat og stålaborerende ABS-kantlister kan godkjennes på oppbevaring. Dette gjelder ikke elevgarderobe.		37
NO16	Lagerhylle	800/900	400	400	Hyllesystem på veggskinner og hyller i høytrykkslaminat og mot kjerne, fiskebillet og solid system. Spon med høytrykkslaminat og stålaborerende ABS-kantlister kan godkjennes på oppbevaring. Dette gjelder ikke elevgarderobe. 8 hyller pr oppsett. Totalt 11 bakk oppsett.		119
NS01	Elevestol	570-84	540B	450D	Elevestol - Sete og rygg i formstøpt mark grå polypropylen. Understell med 5-ben sort hjulryke og gasslift. Bred fotstøtte i plast. Stolen må kunne henges opp på bord og ha flere varianter når det gjelder understell i hjul tilpasset vinylgulv.		27
NS01a	Elevestol	570-84	540B	450D	Elevestol - Sete og rygg i formstøpt mark grå polypropylen. Understell med 5-ben sort hjulryke og gasslift. Stolen må kunne henges opp på bord og ha flere varianter når det gjelder understell i hjul tilpasset vinylgulv.		577
NS02	Lærerstol				Lærerstol - Sort skallstol i plast (polypropylen) med stoppet sete i svart. Understell med 5-ben sort hjulryke i gassift og hjul tilpasset vinylgulv.		36
NS03	Møterestol	780H/460SH	580	500	Møterestol - Overstoppt skallstol med tekstil i utlittbelegning. Skrog i rygg med 5-ben sort hjulryke i gasslift og hjul tilpasset vinylgulv. Mulighet for andre farger innenfor prosjekts farger, kan henges på bordet med armstener om dette er en god løsning som ikke siller på bordplaten.		66
NS04	Kantinestol	780H/460SH	510	540	Kantinestol - Skallstol i mørk grå formstøpt polypropylen, sokle i rygg og rammeben pulverlakkert mørk grå/ antrasitt stål. Stol skal kunne henges opp på bord og må være stabilbar med minimum 03 stoler er tralle. Mulighet for andre farger innenfor prosjekts farger.		352
NS04a	Tralle		1040	680	Transporttralle - tilpasset kantinestoler NS04		1

wwt	Keynote	Høyde	Bredde	Dybde	Beskrivelse	Bilde	Antall
NS05	Krakk		460	460	Krakk - Stoppet stofftrukket sete i stiletterk vaskeb kunstlærtektel. PUH-gummi setemateriale kan aksepteres alternativt i postret sete i kunstlær. Ramme av 22mm lakkert ståler i mørk grå/ antrasitt. Stålvare med noe svikt som ubeger bevegelse. Antisk gummi knoter ferdig påmontert på undersiden av sete, for enkel oppheng på bord. Lav vekt. Sittehytte tilpasset bord H50. Her vil det aksepteres at det ikke henges på bord ved begrunnelse dersom det ikke er mulig å finne produkter som kan henges opp, eller det ikke er mulig pga bordets størrelse. Det trenger ikke å være produkt som er avbetalt, men det er ønskelig med produkt som er beslektet i utseende.		69
NS07	Krakk		460	460	Krakk - Stoppet stofftrukket sete i stiletterk vaskeb kunstlærtektel. PUH-gummi setemateriale kan aksepteres alternativt i postret sete i kunstlær. Stål understell i mørk grå/ antrasitt. Krakk skal være stabil og prøves med mulighet å vige flere ulike farger på bestil.		112
NS09	Modulsøfa	830H/460SH	1320	660	Modulsøfa lærerareal - Stoppet og trukket i stiletterk vaskeb kunstlærtektel. Stålramme med ben i mørk grå/ antrasitt med nozaggljæner og støpt kaldskum. Rygg og vanger i kryssfiner med støpt kaldskum. Modul med lav rygg og med sidevanger. Glidende for vinylgulv.		2
NS10	Pall		16000	16000	Sirkelformet pall felesareal - Stoppet og trukket i stiletterk vaskeb kunstlærtektel. Skal tile hard bruk og ha min 20mm avstandsknoter mot gulv for lettere renhold. Glidende for vinylgulv. Farger innenfor prosjekts farger.		4
NS11	Pall		6000	6000	Sirkelformet pall felesareal - Stoppet og trukket i stiletterk vaskeb kunstlærtektel. Skal tile hard bruk og ha min 20mm avstandsknoter mot gulv for lettere renhold. Glidende for vinylgulv. Fargevalg innenfor prosjekts farger.		4
NS12	Pall		9000	9000	Sirkelformet pall felesareal - Stoppet og trukket i stiletterk vaskeb kunstlærtektel. Skal tile hard bruk og ha min 20mm avstandsknoter mot gulv for lettere renhold. Glidende for vinylgulv. Farger innenfor prosjekts farger.		4
NS13	Barstol				Barstol - Stoppet sete og rygg med tekstil i god kvalitet. Ramme av 22mm lakkert ståler i mørk grå/ antrasitt. Stålvare med noe svikt som ubeger bevegelse. Antisk gummi knoter ferdig påmontert på undersiden av sete, for enkel oppheng på bord. Sittehytte tilpasset bord H50. Fargevalg innenfor prosjekts farger. Her vil det aksepteres at det ikke er mulig å finne produkter som kan henges opp, eller det ikke er mulig pga bordets størrelse. Det trenger ikke å være produkt som er avbetalt, men det er ønskelig med produkt som er beslektet i utseende.		8
NS14	Sittebenk	440H	1800B	250	Sittebenk - For lesekrok klasserom. Kjernemateriale og overflater i hvitlakkert bjørk kryssfiner. Alt: Seteplate og skrog med kjernemateriale i MDF, overflater i hvit høytrykkslaminat.		27