

## Saltdal VGS – Ny heis - Oppdragsbeskrivelse

### Orientering om prosjektet.

Nordland Fylkeskommune ønsker en ny heis ved Saltdal videregående skole.

Dagens heis går over 3 plan og er fra byggeår 1978.

Heis skal fjernes, arbeid med sjakt skal utføres før ny heis skal etableres.

### Følgende skal medtas i tilbudet :

Riving og deponering av eksisterende heis.

Rengjøring og støvbinding av grube.

Levering og montering av krokfeste(r) i tak i sjakt.

Arbeid med ombygging og tilpassing av heissjakt til ny heis.

Ventilasjon, varme og lys for heissjakt. Stillas. Brannetting med dokumentasjon.

Ny heis ferdig montert. Tilpassing rundt heisdører. Rigg og drift. Fraktkostnader.

Kjerneboring og byggetekniskarbeid skal medtas. Automasjon og elektrisk arbeid.

Alle søknader og oppdatering av dokumentasjon.

Merking av utsyr og ledningsnett. Levering av FDV etter endt oppdrag.

Lysåpning for dør 900mm. Åpning på karmdøren skal være «sentralåpnet».

Tilbudt heis er skal være dimensjonert for jekketralle med europall som har lengde på 1200+350mm.

Brannkrav sjaktdør EI-30. Arbeidet skal utføres i henhold til Teknisk forskrift til Plan og

Bygningsloven av 2010 samt de krav som følger av Europaparlaments-og rådsdirektiv 2014/33/EU om tilnærming av medlemsstatens lovgivning om heiser og sikkerhetskomponenter for heiser.

Alle elektriske data oversendes byggherre.

Entreprenør skal utføre egenkontroll av utførelse.

Dokumentasjon av kvalitetssikringsopplegget skal fremlegges.

Kontrollplan og sjekklister skal fortløpende forelegges byggherre.

Utarbeidet DV-instruks i samsvar med gjeldene normer.

Relavante standarder : ISO 4190-1 , NS3420-Z1 , NS-EN 81-1 , NS-EN 81-2 , NS-EN 81-70 , NS-EN 13015.

Tilbyder har ansvar for kontrollmåling før prising av prosjektet.

Mottatt tilbudet skal være uten forbehold.

\* Entreprenør har ansvar for HMS, dokumentasjon, fremdrift og nødvendig opplæring.

\* Entreprenør har ansvar for CE-merking og sørge for at ferdig konstruksjoner og intallasjoner blir CE-merket.

\* Entreprenør har ansvar for alt av opprydding på bygge/anleggsplass, inkl.nødvendig rengjøring.

\* Alle endringer etter kontraktsinngåelse skal avtales med Nordland Fylkeskommune, selv om endringer ikke får konsekvens for kostnader eller fremdrift.

Befaring etter avtale

Send melding gjennom Mercell kommunikasjonsmodul