

Fjellheimen leirskole

Renoveringsarbeider

Anbudsbeskrivelse

**Rivingsarbeider
Betongarbeider
Tømmerarbeider
Rør- og sanitærarbeider
Elektroarbeider**

ENGERDAL KOMMUNE

Hamar 20.06.2017

INTRODUKSJON AV PROSJEKTET

Fjellheimen leirskole ble bygget i 1988 og driver leirskole for psykisk utviklingshemmede.

Det er nå 9 bad og ett soverom som renoveres. I tillegg skal det bygges ett nytt bad. 7 bad er tilknyttet leiligheter, 1 frittsående enkelt bad, 1 større bad og 1 nytt bad tilknyttet soverom.

Fjellheimen leirskole er en miljøfyrtårnbedrift og ønsker at alt avfall skal sorteres og leveres avfallsstasjon. Sluttrapport med sorteringsgrad overleveres byggherre ved prosjektets slutt.

I hovedsak skal det skiftes baderomsplater, gulvbelegg, støpes nye gulv, monteres nye toaletter, dusjer og annet nødvendig sanitærutstyr. Det henvises til etterfølgende beskrivelse

Det stilles krav om universell utforming av rommene som skal renoveres. Ombygging av lintøyrom og kott til bad er for lite til å tilfredstille disse krav.

Prosjekt: Fjellheimen Leirskole - Renovering av bad

Side 00-3

3 TILBUD

I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt nedenfor, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende:

Fjellheimen leirskole, Engerdal kommune

til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på:

kr eks. mva

Prosjekt: Fjellheimen Leirskole - Renovering av bad

Side 00-4

3 TILBUD

Underentreprenører/Underleverandører

Tilbyderen skal angi de underentreprenører eller underleverandører som skal benyttes for entreprisen, samt navnet på underentreprenørene /underleverandørene. Spesifikasjonen er bindende.

Underentreprenør / underleverandør	Fagområde/arbeide

Prosjekt: Fjellheimen Leirskole - Renovering av bad

Side 00-5

3 TILBUD

LISTE OVER BILAG

Følgende dokumenter medfølger som bilag til tilbudet:

Bilag i VEDLEGG

Prosjekt: Fjellheimen Leirskole - Renovering av bad

Side 00-6

3 TILBUD

Bilag AMelding om avholdelse av ferdigbefaring

Entreprenøren skal skriftlig melde fra til byggherren når anleggene er klar for overtakelse.
Nedenforstående tekst skal benyttes uavkortet og uendret.

VEDR. FERDIGBEFARING AV:**Arbeider vedr renovering av Fjellheimen leirskole**

Det meddeles at vårt arbeid og egenkontroll av arbeidene er komplett utført og godkjendt av ansvarlig saksbehandler hos oss og firmaets ledelse. De feil som er fremkommet ved denne egenkontrollen er utbedret. Komplette dokumentasjon i h.t. kontraktens bestemmelser følger vedlagt.

Det varsles herved om at ferdigbefaring av anlegg i henhold til vår entreprise, kan avholdes fra: dato

.

Entr. sign./stempel

Prosjekt: Fjellheimen Leirskole - Renovering av bad
5 ENDRINGS OG REGNINGSARBEIDER

Side 00-7

Generelt

Alle priser er eksklusive merverdiavgift med mindre annet er angitt.

Prosjekt: Fjellheimen Leirskole - Renovering av bad
6 LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA OG TABELLER

Side 00-8

TEGNINGSLISTE

Som vedlegg

KAP ITTELSAMMENDRAG

TILBUD

Kapittel sammendrag

Bygningsdeler

Kapittel:		kr
01	Rigg og drift
05	Betongarbeid
12	Tømrerarbeid
28	Riving ved ombygging og rehab.
31	Rørleggerarbeid
32	Ventilasjonsarbeid
42	Installasjoner for lavspenning

Sum eksklusive merverdiavgift

+ 25 % merverdiavgift

Tilbudssum inkl. merverdiavgift

KAP ITTELSAMMENDRAG

TILBUD

Kapittel sammendrag

Bygningsdeler med underkapitler- tre siffer nivå

Kapittel:

kr

01 Rigg og drift

01.11 Rigging osv.

01.12 Drift av byggeplass

01.13 Entreprenøradministrasjon

05 Betongarbeid

05.252 Gulv på grunn

12 Tømrerarbeid

12.236 Innvendig kledning og overflate

28 Riving ved ombygging og rehab.

28.248 Utstyr og komplettering

28.249 Andre deler av innervegg

28.253 Oppforet gulv, påstøp

31 Rørleggerarbeid

31.300 VVS-installasjoner, generelt

32 Ventilasjonsarbeid

32.300 VVS-installasjoner, generelt

42 Installasjoner for lavspenning

42.419 Andre basisinstallasjoner for elkraft

Sum eksklusive merverdiavgift

+ 25 % merverdiavgift

Tilbudssum inkl. merverdiavgift

GENERELT.

Beskrivelse ved Unionconsult AS.

Denne beskrivelsen er basert på NS3420 Utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

Dette kapitlet omfatter komplett rigg og drift for grunn- og betongarbeider.

Alle beskrevne ytelser i henhold til NS3420 skal være medtatt, og skal dekke alle kapital-, rigg-, drifts- og nedriggingskostnader med de ytelser som inngår for å utføre og fullføre byggearbeidene.

Dette gjelder for egne- og underentreprenørers arbeider. Videre skal det medregnes angitte ytelser til sideentreprenørene og som ikke er medtatt under bygningsmessige hjelpearbeider, eller som er angitt som sideentreprenørens eget ansvar.

Det er opp til den enkelte entreprenør å gjøre seg kjent på arbeidsstedet for å framskaffe nødvendige opplysninger som har betydning for økonomi og fremdrift eller på annet vis har betydning for tilbudsgivningen.

Entreprenøren må selv vurdere omfanget av arbeidet med egen rigg og drift samt felles rigg- og driftsytelser for andre entrepriser. Fjellheimen leirskole stiller spis og skiftefasiliteter til rådighet under byggearbeider så lenge arbeidene forholder seg til fremdrift som beskrevet.

Tilbyderen må sørge for at alle arealer og bygninger som berøres av hans rigging og drift ikke skades. Entreprenøren skal, uten kostnad for byggherren, utbedre alle skader som måtte oppstå.

Poster som ikke blir utfyllt med kronebeløp av Tilbyder, regnes å være inkludert i enhetsprisene annet sted dersom det ikke er tatt spesielle forbehold i følgeskrivet, Teknisk beskrivelse.

Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.11	Rigging osv.				
01.11.1	AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass Rund sum <i>Andre krav: Nei</i>	RS			-----
01.11.2	AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass Rund sum <i>Andre krav: Nei</i>	RS			-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12	Drift av byggeplass				
01.12.1	AM Drift av bygge- eller anleggsplass Rund sum <i>Andre krav: Nei</i>	RS			-----
01.12.2	AO Kvalitetssikrende tiltak Rund sum <i>Andre krav: Nei</i>	RS			-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.13	Entreprisadministrasjon				
01.13.1	AB Forsikringer Rund sum <i>Andre krav: Nei</i>	RS			-----
01.13.2	AE Sikkerhetsstillelse Rund sum <i>Andre krav: Nei</i>	RS			-----
01.13.3	AU Avsluttende dokumentasjon Rund sum <i>Andre krav: Nei</i>	RS			-----
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Rigg og drift:					

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05	Betongarbeid				
05.252	Gulv på grunn				
	Bad 1 - bxl 2300 x 2250mm				
05.252.1.1	LC2.122A ARMERING MED ARMERINGSNETT				
	Masse	kg	23,40		
	Netttype: K 189				
	Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2				
	<i>Lokalisering:</i> Bad				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Inkluderer også all supplerende armering				
05.252.1.2	LG1.1211220 PLASSTØPT NORMALBETONG				
	Volum	m ³	0,52		
	Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen				
	Fasthetsklasse: B20				
	Bestandighetsklasse: M90				
	Kloridklasse: Cl 0,40				
	Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2				
	Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA				
	<i>Lokalisering:</i> Bad				
	<i>Andre krav:</i> Nei				
05.252.1.3	LG8.5222A OVERFLATEBEARBEIDING				
	Areal	m ²	5,20		
	Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen				
	Overflatebearbeiding: Brettskuring				
	Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2				
	<i>Lokalisering:</i> Bad				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	- Fall iht til våtromsnorm				
	- Tilpasning mot sluk				
05.252.1.4	UF5.112220 GULVSLUK				
	Antall	stk	1		
	Type: Baderomssluk				
	Materiale i sluk: Rustfritt stål				
	Materiale i rist: Rustfritt stål				
	Vannlåsløsning: Avtagbar vannlås				
	Montasje: Valgfri				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.252.1.5	<p><i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Kapasitet:</i> Valgfritt <i>Anboringer:</i> Valgfritt <i>Type membran på gulv:</i> Vanntett belegg på støp betong <i>Type gulvoverflate:</i> Vinylbelegg <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>LB1.5112A FORSKALING AV DEKKE Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer også - Nedstøping av varmekabler.</p>	m ²	5,20		
05.252.1.6	<p>WR2.311A ELEKTRISK VARMEELEMENT Antall Elementtype: Enleder varmekabel Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig elementeffekt (selvregulerende) Anvendelse: Romoppvarming <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Oppvarmet areal:</i> 5,2 <i>Underlag:</i> Sponplate <i>Overdekning:</i> Valgfritt <i>Nominell spenning:</i> Valgfritt <i>Effekt:</i> Etter areal <i>Elementkobling:</i> Valgfritt <i>Tilkobling:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer innstallasjon og tilkobling ny termostat på vegg.</p> <p>Bad 2 - bxl 2300 x 2200mm</p>	stk	1		
05.252.2.1	<p>LC2.122A ARMERING MED ARMERINGSNETT Masse Netttype: K 189 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2</p>	kg	23,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også all supplerende armering				
05.252.2.2	LG1.1211220 PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse: B20 Bestandighetsklasse: M90 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	0,51		
05.252.2.3	LG8.5222A OVERFLATEBEARBEIDING Areal Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag - Fall iht til våtromsnorm - Tilpasning mot sluk	m ²	5,10		
05.252.2.4	UF5.112220 GULVSLUK Antall Type: Baderomssluk Materiale i sluk: Rustfritt stål Materiale i rist: Rustfritt stål Vannlåsløsning: Avtagbar vannlås Montasje: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Kapasitet:</i> Valgfritt <i>Anboringer:</i> Valgfritt <i>Type membran på gulv:</i> Vanntett belegg på støp betong <i>Type gulvoverflate:</i> Vinylbelegg <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.252.2.5	LB1.5112A FORSKALING AV DEKKE Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også - Nedstøping av varmekabler.	m ²	5,10		
05.252.2.6	WR2.311A ELEKTRISK VARMEELEMENT Antall Elementtype: Enleder varmekabel Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig elementeffekt (selvregulerende) Anvendelse: Romoppvarming <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Oppvarmet areal:</i> 5,1 <i>Underlag:</i> Sponplate <i>Overdekning:</i> Valgfritt <i>Nominell spenning:</i> Valgfritt <i>Effekt:</i> Etter areal <i>Elementkobling:</i> Valgfritt <i>Tilkobling:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer innstallasjon og tilkobling ny termostat på vegg. Bad 3 - bxl 2300 x 2200mm	stk	1		
05.252.3.1	LC2.122A ARMERING MED ARMERINGSNETT Masse Netttype: K 189 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også all supplerende armering	kg	23,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.252.3.2	LG1.1211220 PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse: B20 Bestandighetsklasse: M90 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	0,51		
05.252.3.3	LG8.5222A OVERFLATEBEARBEIDING Areal Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag - Fall iht til våtromsnorm - Tilpasning mot sluk	m ²	5,10		
05.252.3.4	UF5.112220 GULVSLUK Antall Type: Baderomssluk Materiale i sluk: Rustfritt stål Materiale i rist: Rustfritt stål Vannlåsøsning: Avtagbar vannlås Montasje: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Kapasitet:</i> Valgfritt <i>Anboringer:</i> Valgfritt <i>Type membran på gulv:</i> Vanntett belegg på støp betong <i>Type gulvoverflate:</i> Vinylbelegg <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
05.252.3.5	LB1.5112A FORSKALING AV DEKKE Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i>	m ²	5,10		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.252.3.6	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer også - Nedstøping av varmekabler.</p> <p>WR2.311A ELEKTRISK VARMEELEMENT Antall</p> <p>Elementtype: Enleder varmekabel Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig elementeffekt (selvregulerende) Anvendelse: Romoppvarming <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Oppvarmet areal:</i> 5,1 <i>Underlag:</i> Sponplate <i>Overdekning:</i> Valgfritt <i>Nominell spenning:</i> Valgfritt <i>Effekt:</i> Etter areal <i>Elementkobling:</i> Valgfritt <i>Tilkobling:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p>	stk	1		
05.252.4.1	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer innstallasjon og tilkobling ny termostat på vegg.</p> <p>Bad 4 - bxl 2300 x 1900mm</p> <p>LC2.122A ARMERING MED ARMERINGSNETT Masse</p> <p>Netttype: K 189 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i></p>	kg	19,80		
05.252.4.2	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer også all supplerende armering</p> <p>LG1.1211220 PLASSTØPT NORMALBETONG Volum</p> <p>Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse: B20 Bestandighetsklasse: M90 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ³	0,44		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.252.4.3	<p>LG8.5222A OVERFLATEBEARBEIDING Areal Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer også - Tilpasning mot sluk</p>	m ²	4,40		
05.252.4.4	<p>LB1.5112A FORSKALING AV DEKKE Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer også - Nedstøping av varmekabler.</p>	m ²	4,40		
05.252.4.5	<p>WR2.311A ELEKTRISK VARMEELEMENT Antall Elementtype: Enleder varmekabel Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig elementeffekt (selvregulerende) Anvendelse: Romoppvarming <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Oppvarmet areal:</i> 4,4 <i>Underlag:</i> Sponplate <i>Overdekning:</i> Valgfritt <i>Nominell spenning:</i> Valgfritt <i>Effekt:</i> Etter areal <i>Elementkobling:</i> Valgfritt <i>Tilkobling:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer innstallasjon og tilkobling ny termostat på vegg.</p>	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.252.5.1	Bad 5 - bxl 2300 x 2250mm LC2.122A ARMERING MED ARMERINGSNETT Masse Nettype: K 189 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også all supplerende armering	kg	23,40	-----	-----
05.252.5.2	UF5.112220 GULVSLUK Antall Type: Baderomssluk Materiale i sluk: Rustfritt stål Materiale i rist: Rustfritt stål Vannlåsøsning: Avtagbar vannlås Montasje: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Kapasitet:</i> Valgfritt <i>Anboringer:</i> Valgfritt <i>Type membran på gulv:</i> Vanntett belegg på støp betong <i>Type gulvoverflate:</i> Vinylbelegg <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1	-----	-----
05.252.5.3	LG1.1211220 PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse: B20 Bestandighetsklasse: M90 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	0,52	-----	-----
05.252.5.4	LG8.5222A OVERFLATEBEARBEIDING Areal Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i>	m ²	5,20	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.252.5.5	<p>a) Omfang og prisgrunnlag - Fall iht til våtromsnorm - Tilpasning mot sluk</p> <p>LB1.5112A FORSKALING AV DEKKE Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i></p>	m ²	5,20		
05.252.5.6	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer også - Nedstøping av varmekabler.</p> <p>WR2.311A ELEKTRISK VARMEELEMENT Antall Elementtype: Enleder varmekabel Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig elementeffekt (selvregulerende) Anvendelse: Romoppvarming <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Oppvarmet areal:</i> 5,2 <i>Underlag:</i> Sponplate <i>Overdekning:</i> Valgfritt <i>Nominell spenning:</i> Valgfritt <i>Effekt:</i> Etter areal <i>Elementkobling:</i> Valgfritt <i>Tilkobling:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p>	stk	1		
05.252.6.1	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer innstallasjon og tilkobling ny termostat på vegg.</p> <p>Bad 6 - bxl 2300 x 1900mm</p> <p>LC2.122A ARMERING MED ARMERINGSNETT Masse Netttype: K 189 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i></p>	kg	19,80		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.252.6.2	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer også all supplerende armering</p> <p>UF5.112220 GULVSLUK</p> <p>Antall</p> <p>Type: Baderomssluk Materiale i sluk: Rustfritt stål Materiale i rist: Rustfritt stål Vannlåsøsning: Avtagbar vannlås Montasje: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Kapasitet:</i> Valgfritt <i>Anboringer:</i> Valgfritt <i>Type membran på gulv:</i> Vanntett belegg på støp betong <i>Type gulvoverflate:</i> Vinylbelegg <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
05.252.6.3	<p>LG1.1211220 PLASSTØPT NORMALBETONG</p> <p>Volum</p> <p>Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse: B20 Bestandighetsklasse: M90 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ³	0,44		
05.252.6.4	<p>LG8.5222A OVERFLATEBEARBEIDING</p> <p>Areal</p> <p>Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag - Fall iht til våtromsnorm - Tilpasning mot sluk</p>	m ²	4,40		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.252.6.5	LB1.5112A FORSKALING AV DEKKE Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også - Nedstøping av varmekabler.	m ²	4,40		
05.252.6.6	WR2.311A ELEKTRISK VARMEELEMENT Antall Elementtype: Enleder varmekabel Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig elementeffekt (selvregulerende) Anvendelse: Romoppvarming <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Oppvarmet areal:</i> 4,4 <i>Underlag:</i> Sponplate <i>Overdekning:</i> Valgfritt <i>Nominell spenning:</i> Valgfritt <i>Effekt:</i> Etter areal <i>Elementkobling:</i> Valgfritt <i>Tilkobling:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer innstallasjon og tilkobling ny termostat på vegg. Bad 7 - bxl 2300 x 1900mm	stk	1		
05.252.7.1	LC2.122A ARMERING MED ARMERINGSNETT Masse Netttype: K 189 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også all supplerende armering	kg	19,80		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.252.7.2	UF5.112220 GULVSLUK Antall Type: Baderomssluk Materiale i sluk: Rustfritt stål Materiale i rist: Rustfritt stål Vannlåsløsning: Avtagbar vannlås Montasje: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Kapasitet:</i> Valgfritt <i>Anboringer:</i> Valgfritt <i>Type membran på gulv:</i> Vanntett belegg på støp betong <i>Type gulvoverflate:</i> Vinylbelegg <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
05.252.7.3	LG1.1211220 PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse: B20 Bestandighetsklasse: M90 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	0,44		
05.252.7.4	LG8.5222A OVERFLATEBEARBEIDING Areal Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fall iht til våtromsnorm - Tilpasning mot sluk 	m ²	4,40		
05.252.7.5	LB1.5112A FORSKALING AV DEKKE Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i>	m ²	4,40		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.252.7.6	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer også - Nedstøping av varmekabler.</p> <p>WR2.311A ELEKTRISK VARMEELEMENT</p> <p>Antall</p> <p>Elementtype: Enleder varmekabel Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig elementeffekt (selvregulerende) Anvendelse: Romoppvarming <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Oppvarmet areal:</i> 4,4 <i>Underlag:</i> Sponplate <i>Overdekning:</i> Valgfritt <i>Nominell spenning:</i> Valgfritt <i>Effekt:</i> Etter areal <i>Elementkobling:</i> Valgfritt <i>Tilkobling:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p>	stk	1		
05.252.8.1	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer innstallasjon og tilkobling ny termostat på vegg.</p> <p>Bad 8 - bxl 4350 x 2850mm</p> <p>LC2.122A ARMERING MED ARMERINGSNETT</p> <p>Masse</p> <p>Nettype: K 189 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i></p>	kg	55,80		
05.252.8.2	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer også all supplerende armering</p> <p>UF5.112220 GULVSLUK</p> <p>Antall</p> <p>Type: Baderomssluk Materiale i sluk: Rustfritt stål Materiale i rist: Rustfritt stål Vannlåsøsning: Avtagbar vannlås Montasje: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt</p>	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.252.8.3	<p><i>Kapasitet: Valgfritt</i> <i>Anboringer: Valgfritt</i> <i>Type membran på gulv: Vanntett belegg på støp betong</i> <i>Type gulvoverflate: Vinylbelegg</i> <i>Andre krav: Nei</i></p> <p>LG1.1211220 PLASSTØPT NORMALBETONG Volum</p> <p>Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse: B20 Bestandighetsklasse: M90 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering: Bad</i> <i>Andre krav: Nei</i></p>	m ³	1,20		
05.252.8.4	<p>LG8.5222A OVERFLATEBEARBEIDING Areal</p> <p>Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering: Bad</i> <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>- Fall iht til våtromsnorm - Tilpasning mot sluk</p>	m ²	12,40		
05.252.8.5	<p>LB1.5112A FORSKALING AV DEKKE Areal forskaling</p> <p>Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering: Bad</i> <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer også - Nedstøping av varmekabler.</p>	m ²	12,40		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.252.8.6	<p>WR2.311A ELEKTRISK VARMEELEMENT Antall Elementtype: Enleder varmekabel Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig elementeffekt (selvregulerende) Anvendelse: Romoppvarming <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Oppvarmet areal:</i> 12,4 <i>Underlag:</i> Sponplate <i>Overdekning:</i> Valgfritt <i>Nominell spenning:</i> Valgfritt <i>Effekt:</i> Etter areal <i>Elementkobling:</i> Valgfritt <i>Tilkobling:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer innstallasjon og tilkobling ny termostat på vegg.</p> <p>Ombygd til bad - bxl 4250 x 1400mm, eks lintøyrom</p>	stk	1		
05.252.9.1	<p>LC2.122A ARMERING MED ARMERINGSNETT Masse Nettype: K 189 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer også all supplerende armering</p>	kg	14,40		
05.252.9.2	<p>UF5.112220A GULVSLUK Antall Type: Baderomssluk Materiale i sluk: Rustfritt stål Materiale i rist: Rustfritt stål Vannlåsøsning: Avtagbar vannlås Montasje: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Kapasitet:</i> Valgfritt <i>Anboringer:</i> Valgfritt <i>Type membran på gulv:</i> Vanntett belegg på støp betong <i>Type gulvoverflate:</i> Vinylbelegg Andre krav:</p>	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	a) Omfang og prisgrunnlag Post omfatter og tett igjen ett stk. eksisterende sluk.				
05.252.9.3	LG1.1211220 PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse: B20 Bestandighetsklasse: M90 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	0,32		
05.252.9.4	LG8.5222A OVERFLATEBEARBEIDING Areal Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i>	m ²	3,20		
	a) Omfang og prisgrunnlag - Fall iht til våtromsnorm - Tilpasning mot sluk				
05.252.9.5	LB1.5112A FORSKALING AV DEKKE Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad <i>Andre krav:</i>	m ²	3,20		
	a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også - Nedstøping av varmekabler.				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.252.9.6	<p>WR2.311A ELEKTRISK VARMEELEMENT Antall Elementtype: Enleder varmekabel Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig elementeffekt (selvregulerende) Anvendelse: Romoppvarming <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Oppvarmet areal:</i> 3,2 <i>Underlag:</i> Sponplate <i>Overdekning:</i> Valgfritt <i>Nominell spenning:</i> Valgfritt <i>Effekt:</i> Etter areal <i>Elementkobling:</i> Valgfritt <i>Tilkobling:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer innstallasjon og tilkobling ny termostat på vegg.</p> <p>Renovering av felles bad - bxl 4400x1650mm</p>	stk	1		
05.252.10.1	<p>LC2.122A ARMERING MED ARMERINGSNETT Masse Nettype: K 189 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Flikkes og males til uten synlige spikerhull. Inkluderer også all supplerende armering</p>	kg	32,40		
05.252.10.2	<p>UF5.112220 GULVSLUK Antall Type: Baderomssluk Materiale i sluk: Rustfritt stål Materiale i rist: Rustfritt stål Vannlåsløsning: Avtagbar vannlås Montasje: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Kapasitet:</i> Valgfritt <i>Anboringer:</i> Valgfritt <i>Type membran på gulv:</i> Vanntett belegg på støp betong</p>	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.252.10.3	<p>Type gulvoverflate: Vinylbelegg Andre krav: Nei</p> <p>LG1.1211220 PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse: B20 Bestandighetsklasse: M90 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Bad Andre krav: Nei</p>	m ³	0,72		
05.252.10.4	<p>LG8.5222A OVERFLATEBEARBEIDING Areal Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.a) - Fall iht til våtromsnorm - Tilpasning mot sluk</p>	m ²	7,20		
05.252.10.5	<p>LB1.5112A FORSKALING AV DEKKE Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bad Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer også - Nedstøping av varmekabler.</p>	m ²	7,20		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.252.10. 6	<p>WR2.311A ELEKTRISK VARMEELEMENT Antall</p> <p>Elementtype: Enleder varmekabel Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig elementeffekt (selvregulerende) Anvendelse: Romoppvarming <i>Lokalisering:</i> Bad, støpes ned i gulv. <i>Oppvarmet areal:</i> 7,2 <i>Underlag:</i> Sponplate <i>Overdekning:</i> Valgfritt <i>Nominell spenning:</i> Valgfritt <i>Effekt:</i> Etter areal <i>Elementkobling:</i> Valgfritt <i>Tilkobling:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer innstallasjon og tilkobling ny termostat på vegg.</p>	stk	1		

Sum denne side:

Sum Kapittel 05 Betongarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12	Tømrerarbeid				
12.236	Innvendig kledning og overflate				
	Bad 1 - bxl 2300 x 2250mm				
12.236.1.1	QK5.3329A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I VÅTROM				
	Areal	m ²	19,00		
	Platem ateriale: Baderomsplater <i>Lokalisering:</i> På vegg <i>Type:</i> Egnete baderomsplater for dusjbelastning <i>Format:</i> Standard. <i>Andre krav:</i>				
	b) Materialer				
	Glatte og hvite baderomsplater				
12.236.1.2	TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG				
	Utbrettet areal	m ²	5,20		
	<i>Lokalisering:</i> På gulv på grunn. <i>Type belegg:</i> Vinyl med valgfrie standardfarger <i>Undergulv:</i> Brettskurt betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Valgfritt <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>				
	b) Materialer				
	Sklisikkert gulvbelegg.				
12.236.1.3	R12.113111148218000A VINDU				
	Antall	stk	1		
	Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags vindu, utadslående Vindusbetegnelse: V1 Materiale: Tre, beiset Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m ² K) Luftydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V1 <i>Dimensjon:</i> 8x12M <i>Krav til glass:</i> Se over <i>Karm:</i> Tre				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.1.4	<p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Beises utvendig med Tyrilin, farge gylden.</p> <p>QM5.31233A KARMLIST Lengde</p> <p>Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse</p> <p>Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.</p>	m	4,00		
12.236.1.5	<p>QM6.2233 INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde</p> <p>Materiale: Heltre furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Dimensjon:</i> Valgfri</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	4,00		
12.236.1.7	<p>QM5.31232A KARMLIST Lengde</p> <p>Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Rundt dør <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse</p> <p>Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.</p>	m	5,10		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.1.8	TB8.15146111 MALING - ANTALL Antall Konstruksjon: Dørblad Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 1 <i>Lokalisering:</i> Dør inn til bad, gnag og soverom <i>Underlag:</i> Laminerte dørblad <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Som eksisterende <i>Glanstall:</i> Som eksisterende <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
12.236.1.9	RL1.9000 INNREDNING Antall Type: HC Håndtak på vegg Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Anvendelse:</i> Støttefunksjon for beboer <i>Dimensjoner:</i> HC standard <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.236.1.10	RF7.321 SPEIL PÅ VEGG Antall <i>Lokalisering:</i> Over håndvask på bad <i>Type speil:</i> Speil med ledlys og stikkuttak over speil. Enkel hylle i underkant. <i>Monteringsmåte:</i> Fastmontert på vegg <i>Tilleggsbeskyttelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> b x h 600x800mm <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.236.1.11	RL1.5038 INNREDNING Antall Type: Hylle Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Ved siden av speil <i>Anvendelse:</i> Personlig pleieutstyr <i>Dimensjoner:</i> Bredde ca 400mm <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.1.1 2	<p>QAA Forberedende og tilhørende arbeider for trekonstruksjoner Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Tilhørende og nødvendig supplerende arbeider ifbm bygningsmessige arbeider pr rom.</p> <p>Bad 2 - bxl 2300 x 2200mm</p>	RS			
12.236.2.1	<p>QK5.3329A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I VÅTROM Areal Platem ateriale: Baderomsplater <i>Lokalisering:</i> På vegg <i>Type:</i> Egnete baderomsplater for dusjbelastning <i>Format:</i> Standard <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <p>Glatte og hvite baderomsplater</p>	m ²	19,00		
12.236.2.2	<p>TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG Utbrettet areal <i>Lokalisering:</i> På gulv på grunn. <i>Type belegg:</i> Vinyl med valgfrie standardfarger <i>Undergulv:</i> Brettskurt betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Valgfritt <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <p>Sklisikkert gulvbelegg.</p>	m ²	5,10		
12.236.2.3	<p>R12.113111148218000A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags vindu, utadslående Vindusbetegnelse: V1 Materiale: Tre, beiset Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K) Luftydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert</p>	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.2.4	<p><i>Lokalisering:</i> I yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V1 <i>Dimensjon:</i> 8x12M <i>Krav til glass:</i> Se over <i>Karm:</i> Tre <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Beises utvendig med Tyrilin, farge gylden.</p> <p>QM5.31233A KARMLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse</p> <p>Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.</p>	m	4,00		
12.236.2.5	<p>QM6.2233 INNENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde Materiale: Heltre furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Dimensjon:</i> Valgfri <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	4,00		
12.236.2.7	<p>QM5.31232A KARMLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Rundt dør <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse</p> <p>Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.</p>	m	5,10		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.2.8	TB8.15146111 MALING - ANTALL Antall Konstruksjon: Dørblad Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 1 <i>Lokalisering:</i> Dør inn til bad, gnag og soverom <i>Underlag:</i> Laminerte dørblad <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Som eksisterende <i>Glanstall:</i> Som eksisterende <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
12.236.2.9	RL1.9000 INNREDNING Antall Type: HC Håndtak på vegg Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Anvendelse:</i> Støttefunksjon for beboer <i>Dimensjoner:</i> HC standard <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.236.2.1 0	RF7.321 SPEIL PÅ VEGG Antall <i>Lokalisering:</i> Over håndvask på bad <i>Type speil:</i> Speil med ledlys og stikkuttak over speil. Enkel hylle i underkant. <i>Monteringsmåte:</i> Fastmontert på vegg <i>Tilleggsbeskyttelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> b x h 600x800mm <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.236.2.1 1	RL1.5038 INNREDNING Antall Type: Hylle Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Ved siden av speil <i>Anvendelse:</i> Personlig pleieutstyr <i>Dimensjoner:</i> Bredde ca 400mm <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.2.1 2	QAA Forberedende og tilhørende arbeider for trekonstruksjoner Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilhørende og nødvendig supplerende arbeider ifbm bygningsmessige arbeider pr rom. Tilhørende og nødvendig supplerende arbeider ifbm bygningsmessige arbeider pr rom. Bad 3 - bxl 2300 x 2200mm	RS			
12.236.3.1	QK5.3329A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I VÅTROM Areal Platem ateriale: Baderomsplater <i>Lokalisering:</i> På vegg <i>Type:</i> Egnete baderomsplater for dusjbelastning <i>Format:</i> Standard <i>Andre krav:</i> b) Materialer Glatte og hvite baderomsplater	m ²	18,80		
12.236.3.2	TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG Utbrettet areal <i>Lokalisering:</i> På gulv på grunn. <i>Type belegg:</i> Vinyl med valgfrie standardfarger <i>Undergulv:</i> Brettskurt betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Valgfritt <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> b) Materialer Sklisikkert gulvbelegg.	m ²	5,10		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.3.3	R12.113111148218000A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags vindu, utadslående Vindusbetegnelse: V1 Materiale: Tre, beiset Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K) Luftydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V1 <i>Dimensjon:</i> 8x12M <i>Krav til glass:</i> Se over <i>Karm:</i> Tre <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Beises utvendig med Tyrilin, farge gylden.	stk	1		
12.236.3.4	QM5.31233A KARMLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.	m	4,00		
12.236.3.5	QM6.2233 INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde Materiale: Heltre furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Dimensjon:</i> Valgfri <i>Andre krav:</i> Nei	m	4,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.3.7	QM5.31232A KARMLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Rundt dør <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.	m	5,10		
12.236.3.8	TB8.15146111 MALING - ANTALL Antall Konstruksjon: Dørblad Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 1 <i>Lokalisering:</i> Dør inn til bad, gnag og soverom <i>Underlag:</i> Laminerte dørblad <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Som eksisterende <i>Glanstall:</i> Som eksisterende <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
12.236.3.9	RL1.9000 INNREDNING Antall Type: HC Håndtak på vegg Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Anvendelse:</i> Støttefunksjon for beboer <i>Dimensjoner:</i> HC standard <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.236.3.10	RF7.321 SPEIL PÅ VEGG Antall <i>Lokalisering:</i> Over håndvask på bad <i>Type speil:</i> Speil med ledlys og stikkuttak over speil. Enkel hylle i underkant. <i>Monteringsmåte:</i> Fastmontert på vegg <i>Tilleggsbeskyttelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> b x h 600x800mm	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.3.1 1	<p><i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>RL1.5038 INNREDNING Antall Type: Hylle Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Ved siden av speil <i>Anvendelse:</i> Personlig pleieutstyr <i>Dimensjoner:</i> Bredde ca 400mm <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
12.236.3.1 2	<p>QAA Forberedende og tilhørende arbeider for trekonstruksjoner Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Tilhørende og nødvendig supplerende arbeider ifbm bygningsmessige arbeider pr rom.</p>	RS			
12.236.4.1	<p>Bad 4 - bxl 2300 x 1900mm</p> <p>QK5.3329A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I VÅTROM Areal Platem ateriale: Baderomsplater <i>Lokalisering:</i> På vegg <i>Type:</i> Egnete baderomsplater for dusjbelastning <i>Format:</i> Standard <i>Andre krav:</i></p>	m ²	17,30		
12.236.4.2	<p>b) Materialer</p> <p>Glatte og hvite baderomsplater</p> <p>TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG Utbrettet areal <i>Lokalisering:</i> På gulv på grunn. <i>Type belegg:</i> Vinyl med valgfrie standardfarger <i>Undergulv:</i> Brettskurt betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Valgfritt <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p>	m ²	4,40		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.4.3	b) Materialer Sklisikkert gulvbelegg. RI2.113111148218000A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags vindu, utadslående Vindusbetegnelse: V1 Materiale: Tre, beiset Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m ² K) Luftydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V1 <i>Dimensjon:</i> 8x12M <i>Krav til glass:</i> Se over <i>Karm:</i> Tre <i>Andre krav:</i>	stk	1		
12.236.4.4	a) Omfang og prisgrunnlag Beises utvendig med Tyrilin, farge gylden. QM5.31232A KARMLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i>	m	4,00		
12.236.4.5	c) Utførelse Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull. QM6.2233 INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde Materiale: Heltre furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Dimensjon:</i> Valgfri <i>Andre krav:</i> Nei	m	4,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.4.7	QM5.31233A KARMLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt dør <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.	m	5,10		
12.236.4.8	TB8.1514611 MALING - ANTALL Antall Konstruksjon: Dørblad Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 1 <i>Lokalisering:</i> Dør inn til bad, gnag og soverom <i>Underlag:</i> Laminerte dørblad <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Som eksisterende <i>Glanstall:</i> Som eksisterende <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
12.236.4.9	RL1.9000 INNREDNING Antall Type: HC Håndtak på vegg Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Anvendelse:</i> Støttefunksjon for beboer <i>Dimensjoner:</i> HC standard <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.236.4.10	RF7.321 SPEIL PÅ VEGG Antall <i>Lokalisering:</i> Over håndvask på bad <i>Type speil:</i> Speil med ledlys og stikkuttak over speil. Enkel hylle i underkant. <i>Monteringsmåte:</i> Fastmontert på vegg <i>Tilleggsbeskyttelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> b x h 600x800mm	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.4.1 1	<p><i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>RL1.5038 INNREDNING Antall Type: Hylle Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Ved siden av speil <i>Anvendelse:</i> Personlig pleieutstyr <i>Dimensjoner:</i> Bredde ca 400mm <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
12.236.4.1 2	<p>QAA Forberedende og tilhørende arbeider for trekonstruksjoner Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Tilhørende og nødvendig supplerende arbeider ifbm bygningsmessige arbeider pr rom.</p>	RS			
12.236.5.1	<p>Bad 5 - bxl 2300 x 2250mm</p> <p>QK5.3329A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I VÅTROM Areal Platem ateriale: Baderomsplater <i>Lokalisering:</i> På vegg <i>Type:</i> Egnete baderomsplater for dusjbelastning <i>Format:</i> Standard <i>Andre krav:</i></p>	m ²	19,00		
12.236.5.2	<p>b) Materialer</p> <p>Glatte og hvite baderomsplater</p> <p>TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG Utbrettet areal <i>Lokalisering:</i> På gulv på grunn. <i>Type belegg:</i> Vinyl med valgfrie standardfarger <i>Undergulv:</i> Brettskurt betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Valgfritt <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p>	m ²	4,40		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.5.3	b) Materialer Sklisikkert gulvbelegg. RI2.113111148218000A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags vindu, utadslående Vindusbetegnelse: V1 Materiale: Tre, beiset Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m ² K) Luftydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V1 <i>Dimensjon:</i> 8x12M <i>Krav til glass:</i> Se over <i>Karm:</i> Tre <i>Andre krav:</i>	stk	1		
12.236.5.4	a) Omfang og prisgrunnlag Beises utvendig med Tyrilin, farge gylden. QM5.31233A KARMLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i>	m	4,00		
12.236.5.5	c) Utførelse Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull. QM6.2233 INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde Materiale: Heltre furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Dimensjon:</i> Valgfri <i>Andre krav:</i> Nei	m	4,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.5.7	QM5.31232A KARMLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Rundt dør <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.	m	5,10		
12.236.5.8	TB8.15146111 MALING - ANTALL Antall Konstruksjon: Dørblad Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 1 <i>Lokalisering:</i> Dør inn til bad, gnag og soverom <i>Underlag:</i> Laminerte dørblad <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Som eksisterende <i>Glanstall:</i> Som eksisterende <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
12.236.5.9	RL1.9000 INNREDNING Antall Type: HC Håndtak på vegg Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Anvendelse:</i> Støttefunksjon for beboer <i>Dimensjoner:</i> HC standard <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.236.5.10	RF7.321 SPEIL PÅ VEGG Antall <i>Lokalisering:</i> Over håndvask på bad <i>Type speil:</i> Speil med ledlys og stikkuttak over speil. Enkel hylle i underkant. <i>Monteringsmåte:</i> Fastmontert på vegg <i>Tilleggsbeskyttelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> b x h 600x800mm	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.5.1 1	<p><i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>RL1.5038 INNREDNING Antall Type: Hylle Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Ved siden av speil <i>Anvendelse:</i> Personlig pleieutstyr <i>Dimensjoner:</i> Bredde ca 400mm <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
12.236.5.1 2	<p>QAA Forberedende og tilhørende arbeider for trekonstruksjoner Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Tilhørende og nødvendig supplerende arbeider ifbm bygningsmessige arbeider pr rom.</p> <p>Bad 6 - bxl 2300 x 1900mm</p>	RS			
12.236.6.1	<p>QK5.3329A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I VÅTROM Areal Platem ateriale: Baderomsplater <i>Lokalisering:</i> På vegg <i>Type:</i> Egnete baderomsplater for dusjbelastning <i>Format:</i> Standard <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <p>Glatte og hvite baderomsplater</p>	m ²	17,30		
12.236.6.2	<p>TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG Utbrettet areal <i>Lokalisering:</i> På gulv på grunn. <i>Type belegg:</i> Vinyl med valgfrie standardfarger <i>Undergulv:</i> Brettskurt betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Valgfritt <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt</p>	m ²	4,40		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <p>Sklisikkert gulvbelegg.</p>				
12.236.6.3	<p>RI2.113111148218000A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags vindu, utadslående Vindusbetegnelse: V1 Materiale: Tre, beiset Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K) Luftydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V1 <i>Dimensjon:</i> 8x12M <i>Krav til glass:</i> Se over <i>Karm:</i> Tre <i>Andre krav:</i></p>	stk	1		
12.236.6.4	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Beises utvendig med Tyrilin, farge gylden.</p> <p>QM5.31233A KARMLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i></p>	m	4,00		
12.236.6.5	<p>c) Utførelse</p> <p>Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.</p> <p>QM6.2233 INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde Materiale: Heltre furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Dimensjon:</i> Valgfri <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	4,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.6.7	QM5.31232A KARMLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Rundt dør <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.	m	5,10		
12.236.6.8	TB8.15146111 MALING - ANTALL Antall Konstruksjon: Dørblad Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 1 <i>Lokalisering:</i> Dør inn til bad, gnag og soverom <i>Underlag:</i> Laminerte dørblad <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Som eksisterende <i>Glanstall:</i> Som eksisterende <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
12.236.6.9	RL1.9000 INNREDNING Antall Type: HC Håndtak på vegg Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Anvendelse:</i> Støttefunksjon for beboer <i>Dimensjoner:</i> HC standard <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.236.6.10	RF7.321 SPEIL PÅ VEGG Antall <i>Lokalisering:</i> Over håndvask på bad <i>Type speil:</i> Speil med ledlys og stikkuttak over speil. Enkel hylle i underkant. <i>Monteringsmåte:</i> Fastmontert på vegg <i>Tilleggsbeskyttelse:</i> Valgfritt	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.6.1 1	<p><i>Dimensjon:</i> bxh 600x800mm <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>RL1.5038 INNREDNING Antall Type: Hylle Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Ved siden av speil <i>Anvendelse:</i> Personlig pleieutstyr <i>Dimensjoner:</i> Bredde ca 400mm <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
12.236.6.1 2	<p>QAA Forberedende og tilhørende arbeider for trekonstruksjoner Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Tilhørende og nødvendig supplerende arbeider ifbm bygningsmessige arbeider pr rom.</p>	RS			
12.236.7.1	<p>Bad 7 - bxl 2300 x 1900mm</p> <p>QK5.3329A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I VÅTROM Areal Platem ateriale: Baderomsplater <i>Lokalisering:</i> På vegg <i>Type:</i> Egnete baderomsplater for dusjbelastning <i>Format:</i> Standard <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <p>Glatte og hvite baderomsplater</p>	m ²	17,30		
12.236.7.2	<p>TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG Utbrettet areal <i>Lokalisering:</i> På gulv på grunn. <i>Type belegg:</i> Vinyl med valgfrie standardfarger <i>Undergulv:</i> Brettskurt betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Valgfritt <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt</p>	m ²	4,40		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.7.3	<p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <p>Sklisikkert gulvbelegg.</p> <p>R12.113111148218000A VINDU Antall</p> <p>Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags vindu, utadslående Vindusbetegnelse: V1 Materiale: Tre, beiset Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K) Luftydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V1 <i>Dimensjon:</i> 8x12M <i>Krav til glass:</i> Se over <i>Karm:</i> Tre <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Beises utvendig med Tyrilin, farge gylden.</p>	stk	1		
12.236.7.4	<p>QM5.31232A KARMLIST Lengde</p> <p>Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse</p> <p>Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.</p>	m	4,00		
12.236.7.5	<p>QM6.2233 INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde</p> <p>Materiale: Heltre furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Dimensjon:</i> Valgfri <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	4,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.7.7	QM5.31233A KARMLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt dør <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Gjøres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.	m	5,10		
12.236.7.8	TB8.15146111 MALING - ANTALL Antall Konstruksjon: Dørblad Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 1 <i>Lokalisering:</i> Dør inn til bad, gnag og soverom <i>Underlag:</i> Laminerte dørblad <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Som eksisterende <i>Glanstall:</i> Som eksisterende <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
12.236.7.9	RL1.9000 INNREDNING Antall Type: HC Håndtak på vegg Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Anvendelse:</i> Støttefunksjon for beboer <i>Dimensjoner:</i> HC standard <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.236.7.10	RF7.321 SPEIL PÅ VEGG Antall <i>Lokalisering:</i> Over håndvask på bad <i>Type speil:</i> Speil med ledlys og stikkuttak over speil. Enkel hylle i underkant. <i>Monteringsmåte:</i> Fastmontert på vegg <i>Tilleggsbeskyttelse:</i> Valgfritt	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.7.1 1	<p><i>Dimensjon:</i> b x h 600x800mm <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>RL1.5038 INNREDNING Antall Type: Hylle Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Ved siden av speil <i>Anvendelse:</i> Personlig pleieutstyr <i>Dimensjoner:</i> Bredde ca 400mm <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
12.236.7.1 2	<p>QAA Forberedende og tilhørende arbeider for trekonstruksjoner Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Tilhørende og nødvendig supplerende arbeider ifbm bygningsmessige arbeider pr rom.</p>	RS			
12.236.8.1	<p>Bad 8 - b x l 4350 x 2850mm</p> <p>QK5.3329A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I VÅTROM Areal Platem ateriale: Baderomsplater <i>Lokalisering:</i> På vegg <i>Type:</i> Egnete baderomsplater for dusjbelastning <i>Format:</i> Standard <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <p>Glatte og hvite baderomsplater</p>	m ²	31,70		
12.236.8.2	<p>TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG Utbrettet areal <i>Lokalisering:</i> På gulv på grunn. <i>Type belegg:</i> Vinyl med valgfrie standardfarger <i>Undergulv:</i> Brettskurt betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Valgfritt <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt</p>	m ²	12,40		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.8.7	<p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <p>Sklisikkert gulvbelegg.</p> <p>QM5.31233A KARMLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt dør <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i></p>	m	5,10		
12.236.8.8	<p>c) Utførelse</p> <p>Gjæres i 45 grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.</p> <p>QB3A Takkonstruksjoner av heltre Rund sum <i>Andre krav:</i></p>	RS			
12.236.8.9	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Forsterkning av takkonstruksjon for oppheng av skinne til personløfter.</p> <p>PB2.3A Avstivnings- og støttekonstruksjoner Rund sum <i>Andre krav:</i></p>	RS			
12.236.8.10	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Levering og montering av skinner til personløfter. Tilgjengelighet for denne i hele rommet.</p> <p>TB8.15146111 MALING - ANTALL Antall Konstruksjon: Dørblad Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 1 <i>Lokalisering:</i> Dør inn til bad, gnag og soverom <i>Underlag:</i> Laminerte dørblad</p>	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.8.1 1	<p><i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Som eksisterende <i>Glanstall:</i> Som eksisterende <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>RL1.9000 INNREDNING Antall</p> <p>Type: HC Håndtak på vegg Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Anvendelse:</i> Støttefunksjon for beboer <i>Dimensjoner:</i> HC standard <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1	-----	-----
12.236.8.1 2	<p>RF7.321 SPEIL PÅ VEGG Antall</p> <p><i>Lokalisering:</i> Over håndvask på bad <i>Type speil:</i> Speil med ledlys og stikkuttak over speil. Enkel hylle i underkant. <i>Monteringsmåte:</i> Fastmontert på vegg <i>Tilleggsbeskyttelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> bxh 600x800mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1	-----	-----
12.236.8.1 3	<p>RL1.5038 INNREDNING Antall</p> <p>Type: Hylle Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Ved siden av speil <i>Anvendelse:</i> Personlig pleieutstyr <i>Dimensjoner:</i> Bredde ca 400mm <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1	-----	-----
12.236.8.1 4	<p>QAA Forberedende og tilhørende arbeider for trekonstruksjoner Rund sum</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p>	RS		-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.9.1	<p>Tilhørende og nødvendig supplerende arbeider ifbm bygningsmessige arbeider pr rom.</p> <p>Ombygd til bad - bxl 4250 x 1400mm</p> <p>QK5.3329A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I VÅTROM Areal Platem ateriale: Baderomsplater <i>Lokalisering:</i> På vegg <i>Type:</i> Egnete baderomsplater for dusjbelastning <i>Format:</i> Standard <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <p>Glatte og hvite baderomsplater</p>	m ²	14,70		
12.236.9.2	<p>TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG Utbrettet areal <i>Lokalisering:</i> På gulv på grunn. <i>Type belegg:</i> Vinyl med valgfrie standardfarger <i>Undergulv:</i> Brettskurt betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Valgfritt <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <p>Sklisikkert gulvbelegg.</p>	m ²	3,20		
12.236.9.3	<p>R12.113111128218000A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags vindu, utadslående Vindusbetegnelse: V1 Materiale: Tre, malt Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K) Luftydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V1 <i>Dimensjon:</i> 8x12M <i>Krav til glass:</i> Se over <i>Karm:</i> Tre <i>Andre krav:</i></p>	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.9.7	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Beises utvendig med Tyrilin, farge gylden.</p> <p>QM5.31233A KARMLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt dør <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i></p>	m	5,10		
12.236.9.8	<p>c) Utførelse</p> <p>Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.</p> <p>QB2.81112A ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall Type bindingsverk: Enkelt Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> Eks lintøyrom/kott <i>Åpning for:</i> Dør <i>Mål på åpning:</i> 920x2120mm <i>Dimensjon bindingsverk:</i> 48x98mm <i>Forsterkning:</i> Ingen <i>Andre krav:</i></p>	stk	1		
12.236.9.9	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer flytting av døråpning med tilhørende igjentetting av eksisterende døråpning.</p> <p>TB8.15146111 MALING - ANTALL Antall Konstruksjon: Dørblad Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 1 <i>Lokalisering:</i> Dør inn til bad, gnag og soverom <i>Underlag:</i> Laminerte dørblad <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Som eksisterende <i>Glanstall:</i> Som eksisterende <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	3		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.9.1 0	RL1.9000 INNREDNING Antall Type: HC Håndtak på vegg Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Anvendelse:</i> Støttefunksjon for beboer <i>Dimensjoner:</i> HC standard <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.236.9.1 1	RF7.321 SPEIL PÅ VEGG Antall <i>Lokalisering:</i> Over håndvask på bad <i>Type speil:</i> Speil med ledlys og stikkuttak over speil. Enkel hylle i underkant. <i>Monteringsmåte:</i> Fastmontert på vegg <i>Tilleggsbeskyttelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> bxh 600x800mm <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.236.9.1 2	RL1.5038 INNREDNING Antall Type: Hylle Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Ved siden av speil <i>Anvendelse:</i> Personlig pleieutstyr <i>Dimensjoner:</i> Bredde ca 400mm <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.236.9.1 3	QAA Forberedende og tilhørende arbeider for trekonstruksjoner Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag - Tilhørende og nødvendig supplerende arbeider ifbm bygningsmessige arbeider pr rom. - Riving av vegg bestående av bindingsverk og	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.10.1	<p>plater på begge sider mellom eks. lintøyrom og kott. - Hulltagning for dør mellom soverom og bad.</p> <p>Renovering av felles bad - bxl 4400x1650mm</p> <p>QK5.3329A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I VÅTROM</p> <p>Areal</p> <p>Platem ateriale: Baderomsplater <i>Lokalisering:</i> På vegg <i>Type:</i> Egnete baderomsplater for dusjbelastning <i>Format:</i> Standard <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <p>Glatte og hvite baderomsplater</p>	m ²	26,20		
12.236.10.2	<p>TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG</p> <p>Utbrettet areal</p> <p><i>Lokalisering:</i> På gulv på grunn. <i>Type belegg:</i> Vinyl med valgfrie standardfarger <i>Undergulv:</i> Brettskurt betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Valgfritt <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <p>Sklisikkert gulvbelegg.</p>	m ²	7,30		
12.236.10.3	<p>R12.113111148218800A VINDU</p> <p>Antall</p> <p>Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags vindu, utadslående Vindusbetegnelse: V1 Materiale: Tre, beiset Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K) Luftydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V1 <i>Dimensjon:</i> 8x12M <i>Krav til glass:</i> Se over <i>Karm:</i> Tre <i>Andre krav:</i></p>	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.10.4	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Beises utvendig med Tyrilin, farge gylden.</p> <p>QM5.31233A KARMLIST</p> <p>Lengde</p> <p>Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse</p> <p>Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.</p>	m	4,00		
12.236.10.5	<p>QM6.2233 INNVENDIG UTFORING FOR VINDU</p> <p>Lengde</p> <p>Materiale: Heltre furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Dimensjon:</i> Valgfri <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	4,00		
12.236.10.6	<p>TB8.15146111 MALING - ANTALL</p> <p>Antall</p> <p>Konstruksjon: Dørblad Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 1 <i>Lokalisering:</i> Dør inn til bad, gnag og soverom <i>Underlag:</i> Laminerte dørblad <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Som eksisterende <i>Glanstall:</i> Som eksisterende <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
12.236.10.7	<p>QAA Forberedende og tilhørende arbeider for trekonstruksjoner</p> <p>Rund sum</p> <p><i>Andre krav:</i></p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.10.8	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Tilhørende og nødvendig supplerende arbeider ifbm bygningsmessige arbeider pr rom.</p> <p>RL1.9000 INNREDNING Antall</p> <p>Type: HC Håndtak på vegg Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Anvendelse:</i> Støttefunksjon for beboer <i>Dimensjoner:</i> HC standard <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
12.236.10.9	<p>RF7.321 SPEIL PÅ VEGG Antall</p> <p><i>Lokalisering:</i> Over håndvask på bad <i>Type speil:</i> Speil med ledlys og stikkuttak over speil. Enkel hylle i underkant. <i>Monteringsmåte:</i> Fastmontert på vegg <i>Tilleggsbeskyttelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> bxh 600x800mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
12.236.10.10	<p>RL1.5038 INNREDNING Antall</p> <p>Type: Hylle Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Ved siden av speil <i>Anvendelse:</i> Personlig pleieutstyr <i>Dimensjoner:</i> Bredde ca 400mm <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
12.236.10.11	<p>QM5.31232A KARMLIST Lengde</p> <p>Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Rundt dør <i>Type/profil:</i> Glatt</p>	m	5,10		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.11.1	<p><i>Dimensjon: 12x58mm</i> <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse</p> <p>Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.</p> <p>Renovering av soverom 4300x2850mm</p> <p>QK3.11111222A PANEL PÅ VEGG INNVENDIG Areal</p> <p>Treslag: Furu Utførelse: Utførelsesklasse A Kvalitet: Kvalitetsklasse 1 Profiltype: Skyggepanel med skrå kant Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende <i>Lokalisering:</i> På soverom <i>Dimensjon:</i> 19x148mm <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse</p> <p>Panel settes opp uten synlig spikerhull, grunnet, sparklet og malt 2 strøk i valgfri farge.</p>	m ²	31,50		
12.236.11.2	<p>TH2.131 HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal</p> <p>Materiale: Linoleum Leggemåte: Hellimt <i>Lokalisering:</i> På soverom <i>Type belegg:</i> Linoluem <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Valgfritt <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	12,30		
12.236.11.3	<p>R12.113111148218000A VINDU Antall</p> <p>Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags vindu, utadslående Vindusbetegnelse: V1 Materiale: Tre, beiset Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K) Luftydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I yttervegg</p>	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.11.4	<p>Vindu type nr.: V1 Dimensjon: 8x12M Krav til glass: Se over Karm: Tre Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Beises utvendig med Tyrilin, farge gylden.</p> <p>QM5.31233A KARMLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.</p>	m	4,00		
12.236.11.5	<p>QM6.2233 INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde Materiale: Heltre furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Rundt vindu <i>Dimensjon:</i> Valgfri <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	4,00		
12.236.11.6	<p>QM5.11232 GULVLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Overgang gulv/vegg <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	13,40		
12.236.11.7	<p>QM5.31232A KARMLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig malt</p>	m	5,10		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.11.8	<p><i>Lokalisering:</i> Rundt dør <i>Type/profil:</i> Glatt <i>Dimensjon:</i> 12x58mm <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse</p> <p>Gjæres i 45grader i hjørner. Flikkes og males til uten synlige spikerhull.</p> <p>TB8.15146111 MALING - ANTALL Antall</p> <p>Konstruksjon: Dørblad Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 1 <i>Lokalisering:</i> Dør inn til bad, gnag og soverom <i>Underlag:</i> Laminerte dørblad <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Som eksisterende <i>Glanstall:</i> Som eksisterende <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
12.236.11.9	<p>RH2.2113090188888 INNERDØR - HENGSLER - UTEN GLASS Antall</p> <p>Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Valgfri Overflatemateriale: Tredør, Laminat overflate Slagretning: Valgfri Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav <i>Lokalisering:</i> Dør mellom sov og bad <i>Dørtype:</i> Laminat <i>Dimensjon:</i> 10x21 M <i>Terskel:</i> Flat <i>Overflatebehandling:</i> Valgfri farge <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Inkl låskasse og dørhåndtak <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
12.236.11.10	<p>RF7.321 SPEIL PÅ VEGG Antall</p> <p><i>Lokalisering:</i> Over håndvask på bad <i>Type speil:</i> Speil med ledlys og stikkuttak over speil. Enkel hylle i underkant. <i>Monteringsmåte:</i> Fastmontert på vegg <i>Tilleggsbeskyttelse:</i> Valgfritt</p>	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.236.11.11	<p><i>Dimensjon:</i> bxh 600x800mm <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>RL1.5038 INNREDNING Antall</p> <p>Type: Hylle Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Ved siden av speil <i>Anvendelse:</i> Personlig pleieutstyr <i>Dimensjoner:</i> Bredde ca 400mm <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
12.236.11.12	<p>RL1.9000 INNREDNING Antall</p> <p>Type: HC Håndtak på vegg Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Anvendelse:</i> Støttefunksjon for beboer <i>Dimensjoner:</i> HC standard <i>Underlag:</i> Bindingsverksvegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		

Sum denne side:

Sum Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehab.

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28	Riving ved ombygging og rehab.				
28.1	CD1A Forberedende arbeider for miljøsanering, demontering og riving	RS			
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Alt avfall skal fjernes.				
28.248	Utstyr og komplettering				
28.248.1	CD3.14218A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall	stk	9		
	Bygningsdel: Utstyr og komplettering <i>Lokalisering:</i> Bad, eks. lintøyrom, soverom <i>Tilgjengelighet:</i> I Yttervegg av bindingsverk <i>Konstruksjon:</i> Bindingsverksvegg med plater <i>Byggeår:</i> 1988 <i>Materialer:</i> Sanitærutstyr <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Avfall <i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Inkluderer demontering av alt sanitærutstyr på totalt 9 rom.				
	- Alle håndvasker skal monteres monteres.				
	- Blandebatteri, toalett og dusjhoder skal til avfall.				
28.248.2	CD3.14218A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall	stk	10		
	Bygningsdel: Utstyr og komplettering <i>Lokalisering:</i> Bad, eks. lintøyrom, soverom <i>Tilgjengelighet:</i> I Yttervegg av bindingsverk <i>Konstruksjon:</i> Bindingsverksvegg med plater <i>Byggeår:</i> 1988 <i>Materialer:</i> Garnityr <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Avfall <i>Andre krav:</i>				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehab.:

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehab.

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.248.3	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer demontering og remontering av garnityr som papirholder, håndkleholder, såpedispenser etc.</p> <p>Antall er definert som fastmontert utstyr på 10 stk rom.</p> <p>CD3.14218A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall</p> <p>Bygningsdel: Utstyr og komplettering <i>Lokalisering:</i> Bad, eks. lintøyrom, soverom <i>Tilgjengelighet:</i> I Yttervegg av bindingsverk <i>Konstruksjon:</i> Bindingsverksvegg med plater <i>Byggeår:</i> 1988 <i>Materialer:</i> Garnityr <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Avfall <i>Andre krav:</i></p>	stk	9		
28.248.4	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer demontering av speil med lys og stikkontakt.</p> <p>CD4.14234 RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall</p> <p>Bygningsdel: Vinduer, dører, porter <i>Lokalisering:</i> Bad, eks. lintøyrom, soverom <i>Tilgjengelighet:</i> I Yttervegg av bindingsverk <i>Materialer:</i> Trevinduer <i>Byggeår:</i> 1988 <i>Dimensjon:</i> 8x12M <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bindingsverk <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Avfall <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	8		
28.249	Andre deler av innervegg				
28.249.2	<p>CD4.12999A RIVING - AREAL Areal</p> <p>Bygningsdel: Baderomsplater <i>Lokalisering:</i> Bad i leiligheter 1-7 <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Materialer:</i> Ukjent</p>	m ²	231,50		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehab.:

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehab.

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.249.3	<p><i>Byggeår:</i> 1988 <i>Dimensjon:</i> Ikke kjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> Trestendervegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Posten omfatter alle kostnader vedr avfall levert til avfallsdeponi.</p> <p>CD4.12242A RIVING - AREAL Areal</p> <p>Bygningsdel: Ikke-bærende innervegger <i>Lokalisering:</i> Mellom eks lintøyrom og kott <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Materialer:</i> Bindingsverk, plater og andre kompletterende komponenter <i>Byggeår:</i> 1988 <i>Dimensjon:</i> Lettvegg av 48x98mm bindingsverk + ett lag gips på begge sider. Inkl behandlet duk. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Trestendervegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Avfall <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Areal er målt ensidig</p> <p>Posten omfatter alle kostnader vedr avfall levert til avfallsdeponi.</p>	m ²	3,50		
28.249.4	<p>CD4.12242A RIVING - AREAL Areal</p> <p>Bygningsdel: Ikke-bærende innervegger <i>Lokalisering:</i> På felles bad. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Materialer:</i> Spanskvegg <i>Byggeår:</i> 1988 <i>Dimensjon:</i> Eksterende <i>Konstruksjon/bæring:</i> Lettvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Nei <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Avfall <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p>	m ²	6,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehab.:

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehab.

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.253	<p>Areal er målt ensidig</p> <p>Posten omfatter alle kostnader vedr avfall levert til avfallsdeponi.</p> <p>Oppforet gulv, påstøp</p>				
28.253.2	<p>CD4.12252A</p> <p>RIVING - AREAL</p> <p>Areal</p> <p>Bygningsdel: Gulv på grunn <i>Lokalisering:</i> Bad i leiligheter 1-7, samt soverom, eks lintøyrom og felles bad. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Materialer:</i> Betong <i>Byggeår:</i> 1988 <i>Dimensjon:</i> Antatt 80mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ingen <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Avrettet undergulv <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer riving av betonggulv med istøpte varmekabler samt gulvbelegg.</p> <p>Posten omfatter alle kostnader vedr avfall levert til avfallsdeponi.</p>	m ²	68,60		

Sum denne side:

Sum Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehab.:

Kapittel: 31 Rørleggerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
31	Rørleggerarbeid				
31.300	VVS-installasjoner, generelt				
31.300.1	UF1.21116301 KLOSETT - KOMPLETT Antall Brukskategori: For normal bruk Materiale: Porselen Plassering: På vegg Montering: På ramme i veggen Spylesystem: Valgfritt Vannlås: Synlig <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Farge:</i> Hvit <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Sete:</i> Valgfritt <i>Sisterne:</i> Valgfritt <i>Avstengningsventil:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	10		
31.300.2	UF4.223012A TERMOSTATISK BLANDEBATTERI Antall Anvendelse: Dusj Betjening: Valgfri Trykkstøtdemping: Uten trykkstøtdemping Trykkregulering: Med automatisk trykkregulering <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Materiale:</i> Valgfritt <i>Tilbehør:</i> Inkludert dusjhode, regulerbart på stang <i>Plassering:</i> I dusjsone <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer nødvendige bygningsmessige arbeider og montering.	stk	10		
31.300.3	UF4.223012A TERMOSTATISK BLANDEBATTERI Antall Anvendelse: Dusj Betjening: Valgfri Trykkstøtdemping: Uten trykkstøtdemping Trykkregulering: Med automatisk trykkregulering <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Materiale:</i> Valgfritt <i>Tilbehør:</i> Inkludert dusjhode, håndholdt, montert med festbraket ved blandebatteri. <i>Plassering:</i> Utenfor dusjsone <i>Andre krav:</i>	stk	10		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 31 Rørleggerarbeid:

Kapittel: 31 Rørleggerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
31.300.4	<p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer nødvendige bygningsmessige arbeider og montering.</p> <p>UF1.119999 SERVANT - KOMPLETT Antall</p> <p>Type servant: Remontering av demontert håndvask Materiale: Demontert håndvask av porselen Plassering: Samme sted som før demontering Montering: Remontering <i>Lokalisering:</i> På 9 stk bad <i>Dimensjon:</i> Standard <i>Farge:</i> Hvitt <i>Utforming:</i> Eksisterende <i>Blandebatteri:</i> Se egen post, 31.2 <i>Bunnventil:</i> Inkluderes i denne post <i>Vannlås:</i> Inkluderes i denne post <i>Avstengningsventil:</i> Nei <i>Veggrosett:</i> Nei <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	9	-----	-----
31.300.5	<p>UF1.111160 SERVANT - KOMPLETT Antall</p> <p>Type servant: Baderomsservant Materiale: Porselen Plassering: På vegg Montering: Valgfri <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Dimensjon:</i> Standard <i>Farge:</i> Hvitt <i>Utforming:</i> Eksisterende <i>Blandebatteri:</i> Se egen post, 31.2 <i>Bunnventil:</i> Inkluderes i denne post <i>Vannlås:</i> Inkluderes i denne post <i>Avstengningsventil:</i> Nei <i>Veggrosett:</i> Nei <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1	-----	-----
31.300.6	<p>UF4.223011A TERMOSTATISK BLANDEBATTERI Antall</p> <p>Anvendelse: Dusj Betjening: Valgfri Trykkstøtdemping: Uten trykkstøtdemping Trykkregulering: Uten automatisk trykkregulering <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Materiale:</i> Solid utførelse <i>Tilbehør:</i> Inkludert dusjhode, håndholdt, montert</p>	stk	10	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 31 Rørleggerarbeid:

Kapittel: 31 Rørleggerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
31.300.7	<p>med festbraket ved blandebatteri. <i>Plassering:</i> I dusjsone <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer nødvendige bygningsmessige arbeider og montering.</p> <p>UF1.4129910A BADEKAR - KOMPLETT Antall Brukerkategori: For bevegelseshemmede Form: Hev/senk badekar Materiale: Plast Plassering: Frittstående Montering: Valgfri <i>Lokalisering:</i> På bad <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Hvitt <i>Utforming:</i> Eksisterende <i>Blandebatteri:</i> Eksisterende <i>Dusjgarnityr:</i> Eksisterende <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Inkluderer remontering av demontert hev/senk badekar.</p>	stk	1		
31.300.8	<p>UBA Innendørs rørledninger Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Posten inkluderer riving og etablering av nytt sluk og vanntilførsel som har vært i eksisterende skillvegg mellom kott og lintøyrom.</p>	RS			

Sum denne side:

Sum Kapittel 31 Rørleggerarbeid:

Kapittel: 32 Ventilasjonsarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
32	Ventilasjonsarbeid				
32.300	VVS-installasjoner, generelt				
32.300.1	VE2.211104 AVTREKKSVENTIL				
	Antall	stk	10		
	Form: Sirkulær				
	Materiale Galvanisert stål				
	Tilbehør: Uspesifisert				
	Montasje: Veggmontert				
	<i>Lokalisering:</i> På Nytt bad, tidligere lintøyrom og kott				
	<i>Luftmengde:</i> Valgfritt				
	<i>Lydkrav:</i> Valgfritt				
	<i>Dimensjon på ventil:</i> Valgfritt				
	<i>Dimensjon på kanalanslutning:</i> Valgfritt				
	<i>Andre krav:</i> Nei				

Sum denne side:

Sum Kapittel 32 Ventilasjonsarbeid:

Kapittel: 42 Installasjoner for lavspenning

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
42	Installasjoner for lavspenning				
42.419	Andre basisinstallasjoner for elkraft				
42.419.1	WHA Enheter for fast sammenkobling Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer nødvendig tilpasning, koblinger, demontering og remontering for el-innstallasjon. Inkluderer også to stk stikkuttak pr rom der dette er fra før. Eksisterende el fremføring benyttes, kun selve deksel byttes.	RS			
42.419.2	WT1.691919031A LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE Antall Lyskildetype: LED, taklampe Antall lyskilder: 1 Bruksområde: I tak på bad Kapslingsgrad: IP20 Avdekning type: Hvit skjerm Materiale i avdekning: Valgfritt Optisk egenskap for avdekning: Diffus refleksjon Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning <i>Lokalisering:</i> I tak på bad og soverom <i>Armaturens form:</i> Rund <i>Armaturens mål:</i> ca 30cm i diameter <i>Lystekniske krav:</i> Valgfritt <i>Montasje:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer ny lysbryter med nødvendig tilkobling.	stk	20		

Sum denne side:

Sum Kapittel 42 Installasjoner for lavspenning:

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Generelt	00-1
1 FORSIDE	00-1
2 INTRODUKSJON AV PROSJEKTET	00-2
3 TILBUD	00-3
5 ENDRINGS OG REGNINGSARBEIDER	00-7
6 LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA OG TABELLER	00-8
KAP ITTELSAMMENDRAG	00-9
01 Rigg og drift	01-1
11 Rigging osv.	01-2
12 Drift av byggeplass	01-3
13 Entreprieadministrasjon	01-4
05 Betongarbeid	05-1
252 Gulv på grunn	05-1
12 Tømrerarbeid	12-1
236 Innvendig kledning og overflate	12-1
28 Riving ved ombygging og rehab.	28-1
248 Utstyr og komplettering	28-1
249 Andre deler av innervegg	28-2
253 Oppforet gulv, påstøp	28-4
31 Rørleggerarbeid	31-1
300 VVS-installasjoner, generelt	31-1
32 Ventilasjonsarbeid	32-1
300 VVS-installasjoner, generelt	32-1
42 Installasjoner for lavspenning	42-1
419 Andre basisinstallasjoner for elkraft	42-1

ANBUDSSKJEMA

01.11	Rigging osv.	_____
01.12	Drift av byggeplass	_____
01.13	Entrepriseadministrasjon	_____
01	Rigg og drift	_____
05.252	Gulv på grunn	_____
05	Betongarbeid	_____
12.236	Innvendig kledning og overflate	_____
12	Tømrerarbeid	_____
28.248	Utstyr og komplettering	_____
28.249	Andre deler av innervegg	_____
28.253	Oppforet gulv, påstøp	_____
28	Riving ved ombygging og rehab.	_____
31.300	VVS-installasjoner, generelt	_____
31	Rørleggerarbeid	_____
32.300	VVS-installasjoner, generelt	_____
32	Ventilasjonsarbeid	_____
42.419	Andre basisinstallasjoner for elkraft	_____
42	Installasjoner for lavspenning	_____