



BETONGKONSTRUKSJONER:
 FORUTSETNINGER: NS-EN1990, NS-EN1992, NS-EN13670 OG NS3420
 FASTHETSKLASSE: B35
 KLORIDKLASSE: C1 0.4
 BESTANDIGHETSKLASSE: M45
 UTFØRELSESKLASSE: EXC 2

ARMERINGSKVALITET: B500NC
 OVERDEKNING: GENERELT NOMINELL: 50 mm
 UK FUNDAMENT: 70 mm
 TILLATTE AVVIK: +/- 10 mm

HENVISNINGER:
 A101
 A102
 A104

GENERELLE ANMERKNINGER:
 PROSJEKTERING FORUTSETNINGER: NS-EN 1990-1998
 PÅLITELIGHETSKLASSE: 1
 EKSPONERINGSKLASSE: XC2
 KONTROLLKLASSE: NORMAL

Tegningstittel: STØTTEMUR
 Dokumentnummer: 55657001 -B -A103 -B -1

Rev	Tilbud	Endring	UR	NONIKA	NOKIRK	30/11
1	Tilbud					
Oppdragsgiver	Hadsel Kommune		Utlent av	NONIKA	Kontrollert av	NOKIRK
Tittel	Carport Hadsel kommune		Dato	30/11-2017	Ansvarlig	Approver
Format	A1		Målestokk			
Tegningsstatus	Tilbud		Sweco oppdragsnr.	55657001		
Fagdisiplin	B		Sweco oppdragsleder	Kurt Nystad		
Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-loepenr)	A103		Status	Rev.		
B	A103		B	1		