

K6202 Person og sengeheis til SUS2023 prosjektet

Tilbudsfrist: 11.01.2018, kl 12.00

Svar på spørsmål pr 08.12.2017. Svar i blått

Spørsmål 1

Gjelder dokument: C2 Teknisk beskrivelse

Spørsmål til tilbudsunderlag: Generelt er det noen avvik mellom tabell og beskrivelse på heiser :

- Beskrivelse brannheis 81.621.1 og 81.621.7, Tabell viser brannheis 81.621.2 og 81.621.8
- Beskrivelse 20.621.5 sier dørbredde 1,6, tabell sier 1,571.621.2, tabell 5 stopp uten gjennomgang, beskrivelse 5 stopp 10 dører
- 71.621.1, gjennomgang eller ikke?
- 81.621.8, 25000 kg beskrivelse sier 1000 kg
- 20.621.7 tabell sengeheis, beskrivelse isolatheis

Svar på spørsmål 1

- Følgende heiser skal være brannheiser: Heis 81.621.2 og 81.621.8
- Heis 20.621.5 skal ha dørbredde 1,6m
- Heis 71.621.2 skal ha 5 stopp og 10 dører med gjennomgang på alle etasjer.
- Heis 71. 621.1 skal ikke ha gjennomgang
- Heis 81.621.8 skal ha 2500kg
- Heis 20.621.7 er isolatheis med sengeheismål

Spørsmål 2

Gjelder dokument: C2 Teknisk beskrivelse

Opsjon AGV, ingen øvrige krav en beskrivelse? Holde heis, informasjon i / utenfor heis?

Svar på spørsmål 2

Det forutsettes at en eventuell AGV-styring må omfatte standard prosedyrer som automatisk tilkalling av heis, beskjedgiving om tømning av heis, holde heis på etasjeplan samt kjøre AGV til ønsket etasje for deretter å gå inn i normal trafikk.

Spørsmål 3

Gjelder dokument: Vedlegg 1 – F.1 Prissammenstilling

Fremdrift, det er forspurt fast pris, når skal heisene monteres og overleveres?

Svar på spørsmål 3

Kontraktsum og timepriser reguleres etter oppgitt indeks i punkt 2.1.

Punkt 2.2 - Opsjon på fastpristillegget, utgår.

Revidert *Vedlegg 1 – F.1 Prissammenstilling* legges ut på Doffin/TED, og på webhotellet «SUS2023 – Anbudsmapper»

Spørsmål 4

Gjelder dokument: C2 Teknisk beskrivelse

Generelt, Duplex heiser med forskjellige antall stopp, skal det inkluderes noen ekstra styrefunksjoner?

Svar på spørsmål 4

Dupleks heiser med ulik antall stopp er aktuelt der hvor en av heisene skal opp til teknisk etasje på tak eller ned til kjeller. Styring forutsettes ivaretatt med kortleserfunksjon i heiskupe. På etasjeplan avsettes egen oppkallsknapp.

Spørsmål 5

Gjelder dokument: C2 Teknisk beskrivelse

Generelt, Heiser med gjennomgang, hvor er dører plassert?

Svar på spørsmål 5

Følgende heiser er spesifisert med gjennomgang:

Heis 20.621.4: Gjennomgang i alle etasjer, unntatt U3

Heis 71.621.2: Gjennomgang i alle etasjer

Heis 81.621.2: Gjennomgang i alle etasjer

Heis 81.621.7: Gjennomgang i alle etasjer

Spørsmål 6

Stoltype 3,4 og 5. Skal disse heisene være universelt utformet iht. 81-70? UU11001-1? eller ingen av delene (innredning inkluderer ikke speil mm)

Svar på spørsmål 6

Beskrivelsens krav til universell utforming opprettholdes for alle heiser.

Heisene skal tilfredsstillende NS-EN 81-70. I tillegg skal heisstol utrustes og innredes iht. UU-NS11001 del 1 i forhold kontraster og materialvalg.