

# AREALPROGRAM STOKMARKNES SKOLE (EKSKL. GYMANLEGG)

AREALPROGRAM		
<b>NØKKELTALL</b>		
Antall elever	210	Ungdomsskolen
Antall arbeidsenheter	9	Her tenker vi ordinære undervisningsrom (klasserom)
Antall elever i hver arbeidsenhet	30	
Antall basisgrupper i hver arbeidsenhet	1	Grupperom?
Antall adm. personale	8	Nye lokaler for ledelsen + helsesøster, ppd og norsk2?
Antall pedagogisk personale	20	Arbeidsrom for lærere
Andre ansatte	8	renholdere, vaktmester, assistenter m.m.
	<b>AREALPROGRAM</b>	<b>Merknad</b>
<b>ALLMENT LÆRINGSAREAL (arbeidsenheter):</b>		
Elevenes arbeidsplasser/baseareal	420,0	2 m2 pr. elev
Auditorium/formidling/gruppe/fellesareal	315,0	auditorium
SFO-base	-	
Elevgarderober	105,0	med plass til skohyller og oppbevaringsskap
Elevtoaletter (inkl. HC-toalett)	31,5	Forskrifter?
Nærlager	90,0	ett lager i hver arbeidsenhet (dataskap?)
Lærerarbeidsplasser/møterom/prod.rom	120,0	6 m2 pr. lærer (kopirom+toalett)
<b>Sum allment læringsareal (arbeidsenheter):</b>	<b>1 081,5</b>	
<b>SPESIALISERT LÆRINGSAREAL:</b>		
Bibliotek/mediatek/data	60,0	datarom, nytt i eksisterende bygg
Heimkunnskap (inkl. lager)	200,0	heimkunnskap med fire arbeidsstasjoner, grovkjøkken, lager til valg
Musikk/drama (m/lager og øvingsrom)	200,0	Nytt i eksisterende rom
Våtrom/vekstrom (småskolen)		ikke behov
Natur- og miljøfag	150,0	Renoveres i eksisterende bygg
Teknologi, matematikk		
Kunst og håndverk (inkl. lager)	400,0	Renoveres o nytt keramittrom og lager
Grupperom		9 grupperom a 16 m2 (ett pr klasserom)
Kroppsøving (saler/scene/garderober/birom)	-	dobbel gymsal + svømmebasseng
<b>Sum spesialisert læringsareal</b>	<b>1 010,0</b>	
<b>ADMINISTRASJON OG PERSONAL:</b>		
Kontor og møterom for administrasjonen	80,0	rektor, inspektører, forkontor/ekspedisjon (se B-8) (20 m2 * 4)
Kopi/arkiv/lager/rekvisita/post (adm)	20,0	
Personalgarderobe/dusj/WC	36,0	2 garderober, med plass til oppbevaringsskap (ikke scene - aud.)
Personalrom og hvilerom	72,0	
<b>Sum administrasjon og personal:</b>	<b>208,0</b>	
<b>ANDRE AREALER:</b>		
Samlingsrom/kantine	300,0	
Elevtjenester	80,0	rådgiver/sosiallærer/skolehelsetj. m/HC-toalett/PPT/logoped/spes.p
Elevråd		
Renholdssentral/bøttekott, med lager	30,0	I sammenheng med kantine og skolekjøkken for logistikk
Driftspersonell (eiers rom)	15,0	Kontor
IKT/Telefoni		
Tilsyns- og nærmiljørom		
Lager/boder/verksted/avfallsrom	300,0	
Tekniske rom		Areal vil avhenge av tekniske løsninger
<b>Sum andre arealer:</b>	<b>725,0</b>	
		M2 Pr. elev:
<b>Samlet nettoareal</b>	<b>3 025</b>	14,4
35 % påslag; tekniske rom, vegger, trafikkareal, inngangsparti/foaje, møteplasser m.m.	1 059,0	
		M2 Pr. elev:
<b>Samlet bruttoareal</b>	<b>4 084</b>	19,4