

Fig. 463



Fig. 463

#### Taktil markering

Før man kommer til trappa ovenfra, er det et farefelt med runde knotter. Farefeltet er så bredt at man ikke risikerer å skritte over det, og det avsluttes i gangtrinnbredde før trappa. Håndlista overlapper farefeltet, så den er lett å finne. Trinnforkantene er markert med lysere stein. Trappas nedre avslutning er markert med et oppmerksomhetsfelt med tverrgående ribber. Oppmerksomhetsfeltet går helt inn til opptrinnet.