

KAPASITETS- OG FUNKSJONSTABELL				DIMENSJONERINGS- OG KOMPONENTINFORMASJON													RAMBOLL	
SPENNING: 230 V																		
Tavle nr:				Kapazität		Trykk / kraft		Lokal		Driftskontroll / SD							Rambøll AS - Drammen	
Plassering: Teknisk rom 238 i 2 etg.								Tavle		I			O				Erik Børresens allé 7	
																	3015 Drammen	
																	Telefon: 32 25 45 00	
																	www.ramboll.no	
																	MERKNADER	
																	A = Automasjonsentreprenør	
																	V = Ventilasjonsentreprenør	
																	R = Rørentreprenør	
																	E = Elektroentreprenør	
																	X = Eksisterende	
Ref.	Objektnavn	Mengde		Diff. trykk		Leveres av entrepriser:	Lokal lampe, Drift / Feil	Lokal bryter AV / PÅ / AUTO	DI	DI	AI	PI	DO	AO	SUM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
360.11 VENTILASJONSANLEGG																		
Ventilasjonsaggregat																		
	Kapasitet	23.500	m ³ /h	Ca. 350 Pa ≤ 24 kW	3x230V	V										Styres fra integrert autom. i vent.aggr.		
Brannspjeld																		
						V										Ingen nye brannspjeld i rom 238		
Varmeanlegg for ventilasjon																		
JP401	Sirkulasjonspumpe	Ca. 0,93	l/s	Ca. 15 kPa ≤ 1,0 kW	3x230V	R										Ny pumpe dimensjoneres av entreprenøren.		
																Styres fra integrert autom. i vent.aggr.		
SB401	Reguleringsventil m/motor	Ca. 0,93	l/s		230V	R										Ny ventil reguleres fra integrert autom. i vent.aggr.		
RT401	Temperaturgiver															Signal til integrert autom. i vent.aggr.		
RT402	Temperaturgiver															Signal til integrert autom. i vent.aggr.		
Lier kommune																		
Tranby skole																		
Teknisk rom 238																		
Ventilasjonsanlegg 360.11																		
29.03.17	Tilbudsforespørsel					1												
Dato	Revisjon gjelder					Rev	Saksnr: 1350019163	Dato: 01.02.2017				SIDE 1 / 1						