



KONKURRANSEGRUNNLAG

DEL 2. KRAVSPESIFIKASJON

Åpen anbudskonkurranse
etter forskriftens del I og III
for anskaffelse av

Inventar til Karihola barnehage

Kravspesifikasjonen for innkjøpet består av følgende dokumenter:

- **DEL 2.1. Generelle krav til møbler og inventar** (denne)
- **DEL 2.2. Lister med referansebilder.**
 - 2.2.1 Visuell beskrivelse Bord
 - 2.2.2 Visuell beskrivelse Sittemøbler
 - 2.2.3 Visuell beskrivelse Diverse inventar
 - 2.2.4 Visuell beskrivelse Personalrom
- **DEL 2.3 Kravspesifikasjon/tilbudsskjema**
- **DEL 2.4. Skjemategninger**
 - 2.4.1 Skjema Lagervegg høy
 - 2.4.2 Skjema Lagervegg lav
 - 2.4.3 Prinsippskisse Reolvegg
 - 2.4.4 Skjema Innredning vaktmesterkontor
- **DEL 2.5. Møbleringsplaner**
 - 2.5.1 Plan 1
 - 2.5.2 Plan 2 mot øst
 - 2.5.3 Plan 2 mot vest

Generelle krav til møbler og inventar

Det forutsettes at valgte leverandør tar en gjennomgang på bygget med byggherre eller arkitekt før bestilling av møblene. Tilbyder har ansvar for å kontrollere mål opp mot sine tilbudte produkter, før bestilling. Der det ikke er mulig med plassering iht. angitt plassering/tegning, må dette avklares med interiørarkitekt i hvert enkelt tilfelle. Alle møbler tilbudt i barnas aktive areal skal være særskilt tilpasset barnehagebruk m.h.t hard bruk/slitasje, klemsikring, giftstoffer og renhold. Alle deler til fast innredning og/eller møbler kontrolleres av leverandør slik at mål og størrelser gjør det mulig å ta deler og møbler inn i bygget uten ekstraordinære tiltak.

Garanti:

Alle tilbudte produkter skal ha minimum 5 års garantitid som gjelder fra produktet er levert.

Gjenbruk:

En del møbler skal gjenbrukes. Disse er ikke synlig i listene/mengdeskjema men er vist i møbleringsplanene.

Avvik fra oppgitte mål i kravspesifikasjonen:

Oppdragsgiver ønsker i utgangspunktet de målene som er angitt i tilbudsskjemaet, men vil akseptere mindre avvik der det ikke er kritisk. Inneholder tilbudet samlet sett for store avvik, står det i fare for å avvises.

Fargepalett:

Barnehagen skal ha en gjennomgående og helhetlig fargepalett. Tilbudte produkter skal kunne tilbys i en fargepalett som i størst mulig grad oppfyller utvalgte farger.

Lekeareal:


-Palett for Høytrykkslaminat og malte overflater:



-Palett for kryssfiner m malte overflater:



Linoleum overflater bordplater:



Kontorer:

-Palett for malte overflater:



-Palett for høytrykkslaminat overflater:



-Palett seteskall og benunderstell stoler:




-Palett for tekstiler stoler:




Personal- og møterom:

-Palett seteskall og benunderstell stoler:



-Palett for tekstiler stoler:




-Palett for høytrykkslaminat overflater:



Samlingsrom:

-Palett seteskall og benunderstell stoler:



-Palett for høytrykkslaminat overflater:



Møtestoler administrasjon og samlingsrom:

Besøksstoler skal oppfylle kravene i standarden: EN 13761

-Skallstol skal kunne levers i polypropylen farget seteskall som samstemmer med fargepalett.

-Stoppet/tekstilkledd seteskall som samstemmer med fargepalett.

-Understell skal kunne leveres i variantene meie-fot og 4-ben i pulverlakkert i flere farger som samstemmer med seteskallfarger.

-Med og uten armlene.

-Skal kunne leveres i stabelbare varianter

-Skal kunne leveres i høyde 620mm i tillegg til vanlig sittehøyde.

-Tekstiler:

- ✓ skal ha en slitestyrke – Martindaletest, på minimum 50.000 til offentlig miljø/hard bruk, i henhold til standarden: EN ISO 12947-2
- ✓ skal ha en pilling på minimum 4 i henhold til standarden: EN ISO 12947-2.
- ✓ skal ha en lysekthet på minimum 5 i henhold til standarden: EN ISO-105 B02:1999.
- ✓ skal ha en gniekthet (tørr) på minimum 4 i henhold til standarden: EN-ISO 105x12, og gniekthet (våt) på minimum 3 i henhold til: EN-ISO 105x12.
- ✓ Prisgruppe minimum over middels (4-5). Med dette ønsker oppdragsgiver å indikere hvilket nivå tilbudet bør ligge på, kvalitetsmessig. Dette tilsvarer godt over middels kvalitet, for de fleste tekstiler.

Tekstiler for Kontorarbeidsstoler:

- ✓ skal ha en slitestyrke – Martindaletest, på minimum 80.000 til offentlig miljø/hard bruk, i henhold til standarden: EN ISO 12947-2
- ✓ skal ha en pilling på minimum 4 i henhold til standarden: EN ISO 12947-2.
- ✓ skal ha en lysekthet på minimum 5 i henhold til standarden: EN ISO-105 B02:1999.
- ✓ skal ha en gniekthet (tørr) på minimum 4 i henhold til standarden: EN-ISO 105x12, og gniekthet (våt) på minimum 3 i henhold til: EN-ISO 105x12.
- ✓ Prisgruppe minimum over middels (4-5)

Tekstiler for Kontorarbeidsstoler for teamarbeidsplasser:

- ✓ skal ha en slitestyrke – Martindaletest, på minimum 80.000 til offentlig miljø/hard bruk, i henhold til standarden: EN ISO 12947-2
- ✓ skal ha en pilling på minimum 4 i henhold til standarden: EN ISO 12947-2.
- ✓ skal ha en lysekthet på minimum 5 i henhold til standarden: EN ISO-105 B02:1999.
- ✓ skal ha en gniekthet (tørr) på minimum 4 i henhold til standarden: EN-ISO 105x12, og gniekthet (våt) på minimum 3 i henhold til: EN-ISO 105x12.
- ✓ Prisgruppe minimum over middels (4-5)

Tekstiler for skjermvegger :

- ✓ skal ha en pilling på minimum 4 i henhold til standarden: EN ISO 12947-2.
- ✓ skal ha en lysekthet på minimum 5 i henhold til standarden: EN ISO-105 B02:1999.
- ✓ skal ha en gniekthet (tørr) på minimum 4 i henhold til standarden: EN-ISO 105x12, og gniekthet (våt) på minimum 3 i henhold til: EN-ISO 105x12.
- ✓ Skal kunne leveres i farger som samstemmer med fargepalett.

Tekstiler og fyll i stoppede møbler i lekearealer:

De tilbudte produktene

- ✓ skal ikke bestå av materialer med et innhold av halogenererte flammehemmere som overstiger 0,1 vekt % av materialet, eller andre helseskadelige stoffer.
- ✓ skal ha en slitestyrke – Martindaletest, på minimum 50.000 til offentlig miljø/hard bruk, i henhold til standarden: EN ISO 12947-2
- ✓ skal ha en pilling på minimum 4 i henhold til standarden: EN ISO 12947-2.
- ✓ skal ha en lysekthet på minimum 5 i henhold til standarden: EN ISO-105 B02:1999.
- ✓ skal ha en gniekthet (tørr) på minimum 4 i henhold til standarden: EN-ISO 105x12, og gniekthet (våt) på minimum 3 i henhold til: EN-ISO 105x12.