



HALL OG TRIBUNE RØYKVENTILERES I IHT. HO-3/2000.
 - RØYKLUKER I TAK
 - TILLUFT VIA DØR

DIM. 500 PERSONER

DIM. 70 PERSONER

entreplass

MERKNADER:

RISIKOKLASSE: 2/3/5
 BRANNKLASSE: 1

HOVEDBÆRESYSTEM: R-30
 SEKUNDÆRT BÆRESYSTEM: R-30
 BÆRESYSTEM BRANNCELLEBEGRENSENDE VEGG EI60: R-60

FOR KRAV TIL OVERFLATER OG KLEDNINGER SE BRANNKONSEPT

BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2

KFR RIE-TEG FOR Plassering av DETEKTORER, MANUELLE MELDERE, NØDLYS ETC
 KFR RIV-TEG FOR Plassering av MANUELT SLOKKEUTSTYR ETC

TEGNINGENE ER Å ANSE SOM KONSEPTTEGNINGER, OG SKAL LESES SAMMEN MED BRANNKONSEPTET
 TEGNINGENE SKAL LESES I FARGER I MINIMUM STØRRELSE A3

SYMBOLFORKLARING:

- - - BRANNCELLEVEGG EI 30 [B30]
- - - BRANNCELLEVEGG EI 60 [B60]
- - - E30 [F30]
- ➔ RØMNINGSRETNING
- ➔ ADKOMST/ANGREPSVEI BRANNVESEN
- RØMNINGSVEI
- RØMNING I TRAPP

DØRSKJEMA:

NR.:	TYPE:
1	El ₂ 30-Sa [B30]
2	El ₂ 30-CSa [B30S]
3	E30-CSa [F30S]
4	El ₂ 60-CSa [B60S]
5	E90 [F90]

VINDUSKJEMA:

NR.:	TYPE:
A	E60 [F60]

00	BRANNDOKUMENTASJON RAMMESØKNAD	2017-12-13	UEHE	UAJ	UAJ
Revisjon	Ramme	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
RAMMESØKNAD					
RAMBOLL					
Ramboll Norge AS - Region Midt-Norge Mellomliå 79 - 7493 Trondheim - Tel 73 84 10 00					
Bergen Kommune Tunesflaten idrettshall					RIBR
Plan 1 BRANNTeknikk					Oppdragsnummer 1350017214 Dokumentasjonsnivå UEHE F50mm 20171213_Brannregulering.dwg Målestokk 1:200
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type
		01	F	200	20 100
					Prosjektstatus Revisjon Status
					00