



Kurs	Vern	Kabeltype	Beskrivelse
S01	250A 3P	2x3x95mm AL	Tilførsel hovedtavle kurs
F01	10A 2P/C	-	Styrestrøm
F1	13A 2P/C	3g1,5 CU	Varmekabel Personalinngang
F2	XXA	PFXP 4gXXmm	433.501 snøsmelte fordeling for varmekabler på tak
F3	63A 3P/C	-	Varmekabel Fortausvarme utkoblet
F4	63A 3P/C	-	Varmekabel Fortausvarme utkolbet
F5	63A 3P/C	-	Varmekabel Fortausvarme utkoblet
F6	40A 2P/C	2x6mm CU	Varmekabel hovedinngang
F7	16A 3P/C	4g2,5mm CU	Varmekabel takrenne over 3 etg.
F8	16A 3P/C	4g2,5mm CU	Varmekabel takrenne over 3 etg.
F9	16A 3P/C	4g2,5mm CU	Varmekabel ved vinduer 4 etg.
F10	16A 2P/C	3g1,5mm CU	Varmekabel takrenne bakgård
F11	16A 3P/C	4g2,5mm CU	Varmekabel over vinduer 4 etg.
F12	16A 3P/C	-	Ledig

F2 benyttes til forsyning til ny fordeling 433-501
Kursen er i dag frakoblet.