



- SH01 Systemhimling 600x600 A-kant Lyddalborberende plater, Klasse A, Undervangrom og grupperom, leilingsrom og korridorer, kontor og stilerom, sluse.
- SH02 Systemhimling 600x1200 D-kant 20% Lyddalborberende plater, absorpsjonsfaktor  $\alpha=0.5-0.6$  DanoliteMicro MZF nedf. 50 mm min ut i hulrommet 50 % Lyddalborberende plater Blackbox, enseleilingsrom, evngangrom
- SH03 Systemhimling 600x600 E-kant Lyddalborberende plater, absorpsjonsfaktor  $\alpha=0.5-0.6$  DanoliteMicro MZF nedf. 50 mm min ut i hulrommet Slusegangrom
- SH04 Systemhimling 600x600 A-kant Lyddalborberende plater, Klasse A, 50-100 mm ekstra mineralull studio
- SH05 Systemhimling 600x600 A-kant Hygienehimling Gøledekor
- SH06 Systemhimling 600x600 A-kant Himling uten krav Lager, wc

TEGNINGSNR. A25-301

B	12.02.18	Justeringer iht. lyd- og brannplaner
A	08.02.18	Justeringer for eks. betongvegger og stålsøyler
REV.	DATE	REVISJON GJELDER



RIB: RIBR: Cowi AS  
 RIAku: Cowi AS

TILTAKSHAVER  
 Vågan Kommune

PROSJEKTNAVN <b>SVOLVÆR SKOLE</b>	FASE Anbud
TEGNINGSSTITTEL <b>Himlingsplan 3. etasje</b>	SIGN. KTRL. ACN SR
	DATE 12.02.2018
	MÅLESTOKK 1:100
	GNR. / BNR.

TEGNINGSNR. A25-301	REV. B	PROSJEKTNR. 1736
------------------------	-----------	---------------------