



VEFSN KOMMUNE

SKJERVENGAN BARNEHAGE REHABILITERING FASADER

KONTRAKTSGRUNNLAG - DEL C2

TEKNISK BESKRIVELSE

FEBRUAR 2018

Vefsn kommune innbyr til tilbudskonkurranse og inviterer dem herved til å gi tilbud på:

"Skjervengan Barnehage - Fasaderehabilitering"

Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen

Tilbudsbefaring

Det vil bli avholdt tilbudsbefaring **torsdag** den **01.03 2018 kl. 10.00** med fremmøte ved Skjervengan Barnehage, Helga Viks veg 4, 8657 Mosjøen.

Utgifter mv. i forbindelse med tilbudet/tilbudsbefaringen dekkes av den enkelte entreprenør/leverandør. Oppdragsgiver vil føre referat som vil bli distribuert til/gjort tilgjengelig for samtlige interessenter.

Tilbudslevering - frist

Henv. eget dokument: "Del I - Konkurransebeskrivelse"

Tilbudsåpning

Det vil ikke bli holdt offisiell åpning av tilbudene.

Mo i Rana den 14.02.2018

Norconsult AS

Kari Dalåsen

I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og evt. forbehold som er gitt i medfølgende tilbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende: **Skjervengan Barnehage - Fasaderehabilitering.**

til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på:

kr eks. mva.

Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:

Entreprenøren har sentral godkjenning nr.:

REGNING SARBEIDER

Tilleggs- og endringsarbeid bestilt skriftlig som regningsarbeid, betales etter følgende regler:

- a) Medgått tid:
I henhold til daglig førte timesedler forelagt byggherrens representant for attestasjon hver uke, godtgjøres med timepris som er fast for hele byggeperioden.
Timeprisen inkluderer verktøygodtgjørelse, generalomkostninger, administrasjon, fortjeneste, osv., samt eventuelt tillegg for stigning i lønninger og sosiale utgifter.

Følgende timepriser benyttes:

Fagarbeider kr. pr. time

Hjelparbeider kr. pr. time

Lærling kr. pr. time

Maskinleiesatser for de maskiner som er tenkt anvendt på anlegget:

Maskinleiesatsene skal inkludere alle kostnader som avskrivninger, renter, kjørelønn, sosiale utgifter, drivstoff, smøremidler, driftsreparasjoner, reservedeler, indirekte kostnader, bastillegg og fortjeneste.

Maskintype kr. pr. time

Maskintype kr. pr. time

- b) Materiale:
Selvkost tillagt %
- c) Maskinleie:
I henhold til utleiebyråenes nettosatser, tillagt %
- d) Transport:
I henhold til transportsentralens nettosatser, tillagt %

B10 TILBUDSSKJEMA

VEDSTÅELSESRIST:

Entreprenøren vedstår seg sitt tilbud i 90 kalenderdager etter anbudsfristens utløp.

Opplysninger om underentreprenører og samarbeidende firmaer er gitt i skjema B.20.

Vefsn kommune tar **forbehold om finansiering og godkjenning** før kontrakt signeres.

Undertegnede bekrefter med dette at alle anbudsdokumenter ihht vedleggslisten er mottatt og gjennomgått og at eventuelle anmerkninger og /eller forbehold er medtatt i tilbudsbrevet. (Anmerkninger som ikke er medtatt i tilbudsbrevet ansees som ugyldige.)

..... den

Tilbyder stempel og signatur

Adresse

Telefon

Telefaks

E-post

Prosjekt: Skjervengan Barnehage - Fasaderehabilitering

Side 00-6

B10 TILBUDSSKJEMA

Kapittel:**kr**

01	Etablering, drift og avvikling	
12	Tømrerarbeider	
18	Blikkenslagerarbeider	
21	Malerarbeider	
26	Bygningsm. arb. for elektro	
28	Riving ved ombygging og rehabilitering	
99	Timearbeider/tilleggsarbeider	

Sum-----
.....-----
+ 25 % mva.-----
Sum inkl. mva.

Prosjekt: Skjervengan Barnehage - Fasaderehabilitering

Side 00-7

B20 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA

(Skal fylles ut av tilbyder, skatteattester og HMS-attest for underentreprenører, skal fremlegges på forlangende)

EGNE FAG

Entreprenøren skal oppgi hvilke fag de selv leverer.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bruk av underentreprenører

Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører:

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

4.....

.....

5.....

.....

6.....

.....

Manglende utfylling kan medføre avvisning av tilbud.

Eventuelle endringer av underentreprenører / leverandører skal godkjennes av byggherren.

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201701) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger				
01.11	Tilrigging og nedrigging				
01.11.1	AV1.1 ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Barnehagetomt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
01.11.2	AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
01.11.3	AV3.1 AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Barnehagetomt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
01.11.4	AQ1.229A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM Rund sum TIDSPUNKT: Etter at arbeider med fasaden er ferdig <i>Lokalisering:</i> Fasader som er berørt av rehabilitering <i>Type rom:</i> Fasader <i>Arealangivelse:</i> <i>Krav til renhet:</i> <i>Andre krav:</i>	RS			-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12	a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder vinduer og nye beslag. Utvendig Drift av byggeplass				
01.12.1	AV2.1 DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
01.12.2	AM1.31A HOVEDBEDRIFT Rund sum <i>Andre krav:</i>	RS			-----
01.14	a) Omfang og prisgrunnlag Det henvises til vedlagt SHA-plan Andre felleskostnader				
01.14.1	UTSKRIFT AV TEGNINGER Tegninger sendes ut kun elektronisk. Denne post omfatter utskrift/kopiering av tegninger og dokumenter etter eget behov. Rund sum	RS			-----

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12	Tømrerarbeider				
12.23	Yttervegger				
12.23.1	SF1.221 VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG Areal <i>Lokalisering:</i> Fløy A og brystning fløy C <i>Materiale:</i> asfaltpapp, diffusjonsåpen <i>Tykkelse:</i> <i>Skjøtemetode:</i> Klemmes med overlapp med <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	180,00		
12.23.2	QK1.11520A SLØYFER BAK UTLEKTING - UTVENDIG - AREAL Areal Forbehandling: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Fløy A og brystning fløy C <i>Dimensjon sløyfer:</i> 23mm <i>Underlag:</i> Pappkledd leca isoblokk 250mm <i>Senteravstand:</i> 600mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder vertikale sløyfer for lufting bak utlektet trekledning. Innfestingsmidler skal være beregnet for utvendig bruk og for innfesting i Leca isoblokk. Antall festemiddel og plassering dimensjoneres av leverandør for gjeldende egenlast og vindlast. Type skruer: "ESSVE Heavyload lettbetongskruer" eller tilsvarende. Tilpasninger mot eksisterende konstruksjoner inkluderes.	m ²	180,00		
12.23.3	QK1.111220A UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL Areal Formål: Kledning Forbehandling: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Fløy A og brystning fløy C <i>Dimensjon lekter:</i> 36mm <i>Underlag:</i> Sløyflekter på leca isoblokk 250mm <i>Senteravstand:</i> 600mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder for vertikal bordkledning. Innfestingsmidler skal være beregnet for utvendig bruk, type trekledning og for innfesting i Leca isoblokk. Antall festemiddel og plassering dimensjoneres av leverandør for gjeldende	m ²	180,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.23.4	egenlaster og vindlaster. Type skruer: "ESSVE Heavyload lettbetongskruer" eller tilsvarende Tilpasninger mot eksisterende konstruksjoner inkluderes. QK1.11520A SLØYFER BAK UTELEKTING - UTVENDIG - AREAL Areal Forbehandling: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Fløy C <i>Dimensjon sløyfer:</i> 23mm <i>Underlag:</i> Bindingsverk <i>Senteravstand:</i> 600mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder vertikale sløyfer for lufting bak utlektet trekledning. Innfestingsmidler skal være beregnet for utvendig bruk og for innfesting i bindingsverk. Antall festemiddel og plassering dimensjoneres av leverandør for gjeldende egenlaster og vindlaster. Tilpasninger mot eksisterende konstruksjoner inkluderes.	m ²	65,00	-----	-----
12.23.5	QK1.111220A UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL Areal Formål: Kledning Forbehandling: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Fløy C <i>Dimensjon lekter:</i> 36mm <i>Underlag:</i> Sløyflektet på bindingsverk <i>Senteravstand:</i> 600mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder for vertikal bordkledning. Innfestingsmidler skal være beregnet for utvendig bruk, type trekledning og for innfesting i bindingsverk. Antall festemiddel og plassering dimensjoneres av leverandør for gjeldende egenlaster og vindlaster. Tilpasninger mot eksisterende konstruksjoner inkluderes.	m ²	65,00	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.23.6	QM2.122A VANNBRETT FOR BESLAG Lengde Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> Fløy A og C. Panelkledde lecavegger <i>Plassering:</i> Under og over vinduer <i>Type/profil:</i> Skråskåret, samme helning som i lecavegg <i>Dimensjon:</i> 98x48mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Monteres med skruer beregnet for leca: Type "ESSVE Heavyload lettbetongskruer" eller tilsvarende. I innfestingspunkter monteres en oljeherdet filmbelagt kryssfinérplate ca 150x150x16mm som forsterkning av forbindelsen. Henv detaljtegning A50-00-01. Inkluderes i pris. x) Mengderegler Alle bredder kontrollmåles før bestilling V5: 4x4M 4,20 V6: 4x12,8M 5,04 V7: 9,6x12,8M 7,84 V8: 19,6x12,8M 23,76 V9: 19,6x20,9M 3,96 V10: 9,6x20,9M 1,96 V11: 19,6x4M 11,88 V13: 13,8 x 13,8M 0,00 V14: 13,8 x 5,9M 0,00	m	58,64		
12.23.7	QM2.122A VANNBRETT FOR BESLAG Lengde Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> Fløy A og C. Lecavegger <i>Plassering:</i> Over dører <i>Type/profil:</i> Skråskåret, samme helning som i lecavegg <i>Dimensjon:</i> 98x48mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Monteres med skruer beregnet for leca: Type "ESSVE Heavyload lettbetongskruer" eller tilsvarende. I innfestingspunkter monteres en oljeherdet filmbelagt kryssfinérplate ca 150x150x16mm som forsterkning av forbindelsen. Henv detaljtegning A50-00-01. Inkluderes i pris. x) Mengderegler Alle bredder kontrollmåles før bestilling	m	2,14		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.23.8	YD1: 12 x 24,8M 1,22	m	9,24	-----	-----
	YD2: 9 x 24M 0,92				
12.23.8	QM2.122A VANNBRETT FOR BESLAG Lengde Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> Fløy C. Bindingsverkvegger med ny panel <i>Plassering:</i> Under og over vinduer <i>Type/profil:</i> Skråskåret, samme helning som eksisterende <i>Dimensjon:</i> 98x48mm <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Alle bredder kontrollmåles før bestilling V5: 4x4M 0,84 V6: 4x12,8M 0,00 V7: 9,6x12,8M 0,00 V8: 19,6x12,8M 0,00 V9: 19,6x20,9M 0,00 V10: 9,6x20,9M 0,00 V11: 19,6x4M 0,00 V13: 13,8 x 13,8M 2,80 V14: 13,8 x 5,9M 5,60	m	9,24	-----	-----
12.23.9	QM2.122A VANNBRETT FOR BESLAG Lengde Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> Fløy C. Panelkledd lecavegg <i>Plassering:</i> Under vinduer <i>Type/profil:</i> Skråskåret <i>Dimensjon:</i> 48x98mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder gjennomgående sålbenk under vinduer i overgang til lecavegg c) Utførelse Monteres med skruer beregnet for leca: Type "ESSVE Heavyload lettbetongskruer" eller tilsvarende. I innfestingspunkter monteres en oljeherdet filmbelagt kryssfinérplate ca 150x150x16mm som forsterkning av forbindelsen. Henv. detaljtegning A50-00-01. Inkluderes i pris. x) Mengderegler Kontrollmåles før bestilling	m	12,00	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.23.10	QM2.122A VANNBRETT FOR BESLAG Lengde Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> Fløy A. Panelkledd lecavegg <i>Plassering:</i> Overgang panelkledd lecavegg og oppforet tretak over 2.etg. <i>Type/profil:</i> Skråskåret <i>Dimensjon:</i> 48x98mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Monteres med skruer beregnet for leca: Type "ESSVE Heavyload lettbetongskruer" eller tilsvarende. I innfestingspunkter monteres en oljeherdet filmbelagt kryssfinérplate ca 150x150x16mm som forsterkning av forbindelsen. Henv. detaljtegning A50-00-01. Inkluderes i pris. x) Mengdereglene Kontrollmåles før bestilling	m	40,00		
12.23.11	QY2.1532A DEMONTERING OG REMONTERING - LENGDE Lengde <i>Lokalisering:</i> Yttervegger fløy A <i>Beskrivelse av delprodukt:</i> Sementbaserte fasadeplater <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder platefelt på oppforet tretak (over 2.etg) Hensikten er å montere ny overgangsbeslag i overgang til ny kledning på Leca.	m	40,00		
12.23.12	QK2.111113919A KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - STÅENDE BORD Areal Treslag: Furu Profiltype: Dobbelfalset kledning med 60 grader skrå (kort skrå) Etterfølgende overflatebehandling: Farge avklares med arkitekt Kvalitet: Kvalitetsklasse 1 Forbehandling: Royalimpregnert <i>Lokalisering:</i> Fløy A og brystning fløy C <i>Andre krav:</i> b) Materialer Type: Møre Royal eller tilsvarende. Varierende bredder. c) Utførelse Veksle vilkårlig mellom tre ulike bredder	m ²	180,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.23.13	QK2.11113919A KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - STÅENDE BORD Areal Treslag: Furu Profiltype: Dobbelfalset kledning med 60 grader skrå (kort skrå) Etterfølgende overflatebehandling: Farge avklares med arkitekt Kvalitet: Kvalitetsklasse 1 Forbehandling: Royalimpregnert <i>Lokalisering:</i> Fløy C <i>Andre krav:</i> b) Materialer Type: Møre Royal eller tilsvarende. Varierende bredder c) Utførelse Veksle vilkårlig mellom tre ulike bredder	m ²	65,00	-----	-----
Sum denne side:					
Sum Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18	Blikkenslagerarbeider				
18.23	Yttervegger				
18.23.1	PN4.11167A SÅLBENKBESLAG				
	Antall	stk	11		
	Utforming: Vanlig				
	Materiale: Aluminium				
	Overflate: Lakkert				
	<i>Lokalisering:</i> Fløy A og C. Panelkledd lecavegger				
	<i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm				
	<i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt				
	<i>Lengde:</i> 500mm inkl oppkant sider				
	<i>Utfoldet bredde:</i> 310mm				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Gjelder uk vinduer				
	x) Mengderegler				
	Alle mål kontrollmåles før bestilling				
	V5: 4x4M				5
	V6: 4x12,8M				6
18.23.2	PN4.11167A SÅLBENKBESLAG				
	Antall	stk	5		
	Utforming: Vanlig				
	Materiale: Aluminium				
	Overflate: Lakkert				
	<i>Lokalisering:</i> Fløy A. Panelkledd lecavegger				
	<i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm				
	<i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt				
	<i>Lengde:</i> 1060mm inkl oppkant sider				
	<i>Utfoldet bredde:</i> 310mm				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Gjelder uk vinduer				
	x) Mengderegler				
	Alle mål kontrollmåles før bestilling				
	V7: 9,6x12,8M				4
	V10: 9,6x20,9M				1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.23.3	PN4.11167A SÅLBENKBESLAG Antall Utforming: Vanlig Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A og C. Panelkledd leacavegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 2060mm inkl oppkant sider <i>Utfoldet bredde:</i> 310mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag gjelder uk vinduer x) Mengderegler Alle mål kontrollmåles før bestilling V8: 19,6x12,8M 6 V9: 19,6x20,9M 2 V11: 19,6x4M 3	stk	11		
18.23.4	PN4.11167A SÅLBENKBESLAG Antall Utforming: Vanlig Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy C. Bindingsverkvegger med ny panel <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 500mm <i>Utfoldet bredde:</i> 250mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder uk vinduer x) Mengderegler Alle mål kontrollmåles før bestilling V5: 4x4M 1	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.23.5	PN4.11167A SÅLBENKBESLAG Antall Utforming: Vanlig Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy C. Bindingsverkvegger med ny panel <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 1480mm <i>Utfoldet bredde:</i> 250mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder uk vinduer x) Mengderegler Alle mål kontrollmåles før bestilling V13: 13,8 x 13,8M 1 V14: 13,8 x 5,9M 2	stk	3		
18.23.6	PN4.11167A SÅLBENKBESLAG Antall Utforming: Vanlig Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy C. Panelkledd lecavegg <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> ca 12m inkl ev skjøter <i>Utfoldet bredde:</i> 310mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder gjennomgående sålbenkbeslag under vinduer i overgang til lecavegg. x) Mengderegler Kontrollmåles før bestilling	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.23.7	PN4.12167A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: Vanlig Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A og C. Panelkledd leacavegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 400mm <i>Utfoldet bredde:</i> 250mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder ok vinduer x) Mengderegler Alle mål kontrollmåles før bestilling V5: 4x4M 5 V6: 4x12,8M 6	stk	11		
18.23.8	PN4.12167A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: Vanlig Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A og C. Panelkledd leacavegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 960mm <i>Utfoldet bredde:</i> 250mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder ok vinduer x) Mengderegler Alle mål kontrollmåles før bestilling V7: 9,6x12,8M 4 V10: 9,6x20,9M 1	stk	5		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.23.9	PN4.12167A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: Vanlig Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A og C. Panelkledde lecavegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 1960mm <i>Utfoldet bredde:</i> 250mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder ok vinduer x) Mengderegler Alle mål kontrollmåles før bestilling V8: 19,6x12,8M 6 V9: 19,6x20,9M 2 V11: 19,6x4M 3	stk	11		
18.23.10	PN4.12167A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: Vanlig Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A og C. Panelkledde lecavegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 1200mm <i>Utfoldet bredde:</i> 250mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder ok ytterdører x) Mengderegler Alle mål kontrollmåles før bestilling YD1: 12 x 24,8M 1	stk	1		

--	--

--

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.23.11	PN4.12167A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: Vanlig Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A og C. Panelkledd lecavegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 1200mm <i>Utfoldet bredde:</i> 250mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder ok ytterdører x) Mengdereglar Alle mål kontrollmåles før bestilling YD2: 9 x 24M	stk	1		
18.23.12	PN4.12167A VANNBRETTBESLAG Antall endret til samlet lengde Utforming: Vanlig Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A. Panelkledd lecavegg <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 42m inkl ev skjøter <i>Utfoldet bredde:</i> 250mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder overgang lecavegg og platekledd oppforet yttertak 2.etg x) Mengdereglar Kontrollmåles før bestilling Mengde endret til samlet lengde	m	42,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.23.13	PN4.13267A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu med smyg Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A og C. Panelkledde lecavegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 400mm - tilpasses <i>Utfoldet bredde:</i> ca 150mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Kontrollmåles før bestilling x) Mengderegler Totalt antall beslag er angitt V5: 4x4M 10 V11: 19,6x4M 6	stk	16		
18.23.14	PN4.13267A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu med smyg Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A og C. Panelkledde lecavegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 1280mm - tilpasses <i>Utfoldet bredde:</i> ca 150mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Kontrollmåles før bestilling x) Mengderegler Totalt antall beslag er angitt V6: 4x12,8M 12 V7: 9,6x12,8M 8 V8: 19,6x12,8M 12	stk	32		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.23.15	PN4.13267A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu med smyg Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A og C. Panelkledde lecavegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 2090mm - tilpasses <i>Utfoldet bredde:</i> ca 150mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Kontrollmåles før bestilling x) Mengderegler Totalt antall beslag er angitt V9: 19,6x20,9M 4 V10: 9,6x20,9M 2	stk	6		
18.23.16	PN4.13267A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu med smyg Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy C. Panelkledde bindingsverkvegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 400mm - tilpasses <i>Utfoldet bredde:</i> ca 120mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Kontrollmåles før bestilling x) Mengderegler Totalt antall beslag er angitt V5: 4x4M 2	stk	2		

--	--

--

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.23.17	PN4.13267A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu med smyg Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy C. Panelkledde bindingsverkvegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 590mm - tilpasses <i>Utfoldet bredde:</i> ca 120mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Kontrollmåles før bestilling x) Mengderegler Totalt antall beslag er angitt V14: 13,8 x 5,9M	stk	4		
18.23.18	PN4.13267A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu med smyg Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy C. Panelkledde bindingsvervegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 1380mm - tilpasses <i>Utfoldet bredde:</i> ca 120mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Kontrollmåles før bestilling x) Mengderegler Totalt antall beslag er angitt V13: 13,8 x 13,8M	stk	2		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.23.19	PN4.13267A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu med smyg Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A og C. Panelkledd leccavegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 400mm - tilpasses <i>Utfoldet bredde:</i> ca 200mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder smyg og vinduer c) Utførelse Bukkes ned foran vindu og ned bak vannbrettbeslag. Kontrollmåles før bestilling x) Mengdereglar Totalt antall beslag er angitt V5: 4x4M 5 V6: 4x12,8M 6	stk	11		
18.23.20	PN4.13267A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu med smyg Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A og C. Panelkledd leccavegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 960mm - tilpasses <i>Utfoldet bredde:</i> ca 200mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder smyg og vinduer c) Utførelse Bukkes ned foran vindu og ned bak vannbrettbeslag. Kontrollmåles før bestilling x) Mengdereglar Totalt antall beslag er angitt V7: 9,6x12,8M 4 V10: 9,6x20,9M 1	stk	5		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.23.21	PN4.13267A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu med smyg Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A og C. Panelkledd lecavegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 1960mm - tilpasses <i>Utfoldet bredde:</i> ca 200mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder smyg og vinduer c) Utførelse Bukkes ned foran vindu og ned bak vannbrettbeslag. Kontrollmåles før bestilling x) Mengderegler Totalt antall beslag er angitt V8: 19,6x12,8M 6 V9: 19,6x20,9M 2 V11: 19,6x4M 3	stk	11		
18.23.22	PN4.13467A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På dør med smyg Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A. Panelkledd lecavegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 2480mm - tilpasses <i>Utfoldet bredde:</i> ca 150mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Kontrollmåles før bestilling x) Mengderegler Totalt antall beslag er angitt YD1: 12 x 24,8M 2	stk	2		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.23.23	PN4.13467A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På dør med smyg Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A. Panelkledde lecavegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 2400mm - tilpasses <i>Utfoldet bredde:</i> ca 150mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Kontrollmåles før bestilling x) Mengdereglar Totalt antall beslag er angitt YD2: 9 x 24M	stk	2		
18.23.24	PN4.13467A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På dør med smyg Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A. Panelkledde lecavegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 1200mm - tilpasses <i>Utfoldet bredde:</i> ca 150mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder smyg ok ytterdør c) Utførelse Kontrollmåles før bestilling x) Mengdereglar Totalt antall beslag er angitt YD1: 12 x 24,8M	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.23.25	PN4.13467A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På dør med smyg Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy A. Panelkledde lecavegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 900mm - tilpasses <i>Utfoldet bredde:</i> ca 150mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder smyg ok ytterdør c) Utførelse Kontrollmåles før bestilling x) Mengderegler Totalt antall beslag er angitt YD2: 9 x 24M	stk	1		
18.23.26	PN4.13267A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu med smyg Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy C. Panelkledde bindingsverkvegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 400mm - tilpasses <i>Utfoldet bredde:</i> ca 120mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder smyg ok vinduer c) Utførelse Bukkes ned foran vindu og ned bak vannbrettbeslag. Kontrollmåles før bestilling x) Mengderegler Totalt antall beslag er angitt V5: 4x4M	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.23.27	PN4.13267A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu med smyg Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Fløy C. Panelkledd bindingsverkvegger <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet/belegg:</i> Farge avklares med arkitekt <i>Lengde:</i> 1380mm - tilpasses <i>Utfoldet bredde:</i> ca 120mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder smyg ok vinduer c) Utførelse Bukkes ned foran vindu og ned bak vannbrettbeslag. Kontrollmåles før bestilling x) Mengderegler Totalt antall beslag er angitt V13: 13,8 x 13,8M V14: 13,8 x 5,9M	stk	3		
18.23.28	PN6.21199931A NEDLØPSRØR Lengde Fester: Eksisterende Materiale: Eksisterende Overflate: Eksisterende Dimensjon: 100 mm Tverrsnitt: Sirkelformet <i>Lokalisering:</i> Fløy A <i>Innfesting:</i> Eksisterende fester benyttes men med nye skruer beregnet for trekledning <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Post gjelder de- og remontering av 2 stk nedløpsrør. Tilpasninger til eksisterende oppstikk fra grunnen inkluderes.	m	12,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.23.29	PN6.222A BEND AV METALL FOR NEDLØPSRØR Antall <i>Lokalisering:</i> Fløy A <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder nye bend til eksisterende nedløpsrør som skal flyttes ut på ny kledning. Tilpasses eksisterende takrenne og ny lengde. b) Materialer Som eksisterende. c) Utførelse Farge som eksisterende.	stk	2		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:					

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21	Malerarbeider				
21.22	Bæresystemer				
21.22.1	TB7.199206A MALEBEHANDLING PÅ METALL - LENGDE Lengde Konstruksjon: Søylar og bjelker Bruksområde: Utvendig Metall: Uspesifisert Behandling: Grunnstrøk 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Søyle for bæring av tak og balkong fløy A og ved hovedinngang <i>Underlag:</i> Stålsøyler og -bjelker. HUP <i>Materialer:</i> Tilpasset underlag og bruksområde <i>Farge:</i> Avklares senere med arkitekt <i>Glanstall:</i> Avklares senere med arkitekt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Rengjøring av underlag før behandling inkluderes x) Mengderegler Reguleres og kan ev trekkes helt ut av prosjekt	m	20,00		
21.23	Yttervegger				
21.23.1	TB6.443197A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Listverk Treslag: Endeved, trykkimpregnert trevirke Behandling: Olje til metning <i>Lokalisering:</i> Vannbrett under sålbenbenkbeslag <i>Underlag:</i> Trykkimpregnert trevirke <i>Materialer:</i> <i>Farge:</i> Som fasadepanel <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Total antall ender oppgitt	stk	88		
21.23.2	TB6.419997A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - LENGDE Lengde endret til rund sum Konstruksjon: Utvendig trekledning Treslag: Royalimpregnert trevirke Behandling: Olje til metning <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Underlag:</i> Royalimpregnert trevirke <i>Materialer:</i> .	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Farge:</i> Som fasadepanel <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder alle synlige snittflater på trekledning (Royalimpregnert). Over vinduer, brystning osv x) Mengderegler Lengde er endret til rund sum				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.3	TB2.54417 MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Seising 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Fløy A, akse D (overbygd veggareal) <i>Underlag:</i> Pusset og malerbehandlet leca <i>Materialer:</i> Tilpasset underlag for utendørs bruk <i>Farge:</i> Som øvrige vegger i huken <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	5,00	-----	-----
Sum denne side:					
Sum Kapittel 21 Malerarbeider:					

Kapittel: 26 Bygningsm. arb. for elektro

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Bygningsm. arb. for elektro				
26.29	Andre bygningstekniske deler				
26.29.1	WT1A				
	Armaturer for belysning				
	Antall	stk	1		
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Gjelder de- og remontering av utelampe på				
	vegghjørne i fløy A				

Sum denne side:

Sum Kapittel 26 Bygningsm. arb. for elektro:

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28	Riving ved ombygging og rehabilitering				
28.23	Yttervegger				
28.23.1	CD4.14238A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Utstyr og komplettering <i>Lokalisering:</i> Fløy A. Yttervegger <i>Tilgjengelighet:</i> 1. og 2.etasje <i>Materialer:</i> Stål/alu <i>Byggeår:</i> 2005 <i>Dimensjon:</i> Til vinduer fra 5x5M til ca 20x21M. Og ytterdører <i>Konstruksjon/bæring:</i> Nei <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Nei <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder sålbenk- og vindusbeslag og beslag rundt dører. Beslag er pusset inn. Fjerning av løse pussrester og utførelse av flikk slik at det er klart for montering av nye beslag inkluderes.	stk	26		
28.23.2	CD4.14238A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Utstyr og komplettering <i>Lokalisering:</i> Fløy C. Brystning i yttervegg <i>Tilgjengelighet:</i> 1.etg <i>Materialer:</i> Stål/alu <i>Byggeår:</i> 2005 <i>Dimensjon:</i> Til vinduer fra 5x5M til ca 20x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> Nei <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Nei <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder sålbenk- og vindusbeslag som er pusset inn i brystningsvegg av leca. Fjerning av løse pussrester og utførelse av flikk slik at det er klart for montering av nye beslag inkluderes.	stk	4		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.23.3	CD4.11238A RIVING - LENGDE Lengde Bygningsdel: Utstyr og komplettering <i>Lokalisering:</i> Fløy C. Yttervegg <i>Tilgjengelighet:</i> Brystning 1.etg <i>Materialer:</i> Stål/alu <i>Byggeår:</i> 2005 <i>Dimensjon:</i> <i>Konstruksjon/bæring:</i> Nei <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Nei <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Klart for ny montering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder sålbenk- og vindusbeslag i overkant lecabrystning. Beslag er pusset inn. Fjerning av løse pussrester og utførelse av flikk slik at det er klart for montering av nye beslag inkluderes.	m	12,00		
28.23.4	CD4.11238A RIVING - LENGDE Lengde Bygningsdel: Utstyr og komplettering <i>Lokalisering:</i> Fløy A. Yttervegger <i>Tilgjengelighet:</i> Overgang vegg 2.etg og yttertak <i>Materialer:</i> Stål/alu <i>Byggeår:</i> 2005 <i>Dimensjon:</i> <i>Konstruksjon/bæring:</i> Nei <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Nei <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Klart for ny montering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Montert på lecabrystning og inn under platekledning.	m	40,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.23.5	CD4.12235A RIVING - AREAL Areal Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate <i>Lokalisering:</i> Fløy C <i>Tilgjengelighet:</i> 1. og 2. etg <i>Materialer:</i> Sementfiberplater og lekter av tre <i>Byggeår:</i> 2005 <i>Dimensjon:</i> Varierende <i>Konstruksjon/bæring:</i> Nei <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Nei <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder riving av eksisterende platekledning og lekter på fløy C. Ev papp inkluderes	m ²	65,00		
28.23.6	CD3.11235A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - LENGDE Lengde Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate <i>Lokalisering:</i> Fløy A <i>Tilgjengelighet:</i> Oppbygd yttertak over 2.etg. <i>Konstruksjon:</i> <i>Byggeår:</i> 2005 <i>Materialer:</i> Sementfiberplater og lekter av tre <i>Dimensjon:</i> Varierende <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Nei <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder de og remontering av platekledning/lekter som er nødvendig for å fjerne overgangsbeslag over lecavegg og for å montere nye beslag over ny kledning.	m	40,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.23.7	CH2.9A SLISSING Lengde sliss Materiale: Sementfiberplater <i>Lokalisering:</i> Fløy C <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Yttervegg <i>Dimensjon/tverrsnitt:</i> Tilpasses utlekting/kledning på fløy A <i>Formål:</i> Ny overgang med kledning på nabofløy <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder slissing yttervegg mot fløy A. Gjelder både kledning og utlekting. Dersom kledning må demonteres før kapping skal dette inkluderes i pris.	m	5,00		
28.23.8	CD4.14265 RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp <i>Lokalisering:</i> Fløy A <i>Tilgjengelighet:</i> Tak over 2 etg <i>Materialer:</i> Stål/alu <i>Byggeår:</i> 2005 <i>Dimensjon:</i> ø100. Lengde ca 6m pr stk <i>Konstruksjon/bæring:</i> Nei <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Nei <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> . <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		

Sum denne side:

Sum Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Kapittel: 99 Timearbeider/tilleggsarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
99	Timearbeider/tilleggsarbeider GENERELT Dette kapittel omfatter enkelte poster for antatte tilleggsarbeider vedrørende bygningsmessige arbeider. Timer vil bli godtgjort etter faktiske mengder (timelister). Alle poster blir ført til sum og er med i konkurransegrunnlaget. Dette kapittel tas dermed ut av kontrakt, hvor oppgjør vil skje etter timelister og avtalte endrings- og tilleggsarbeider. (iht kontraktsfestet timepriser) Alle priser er eks. mva. NB! Timerisene skal være samsvarende med oppgitte timepriser i tilbudsskjema.				
99.1	TIMEARBEIDER FAGARBEIDER Fagarbeider Antall timer	time	50,00	-----	-----
99.2	TIMEARBEIDER HJELPEARBEIDER Hjelpearbeider Antall timer	stk	50	-----	-----
99.3	PÅSLAG MATERIALER: Grunnlag 25 000,- eks. mva Påslagandel (Grunnlag x påslagsprosent) Påslagsprosent (%) må være tilsvarende som angitt i tilbudsskjema. Rund sum	RS			-----

Sum denne side:

Sum Kapittel 99 Timearbeider/tilleggsarbeider:

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Alminnlig del	00-1
00 FORSIDE	00-1
-- ID-side	00-2
A10 TILBUDSINNBYDELSE	00-3
B10 TILBUDSSKJEMA	00-4
B20 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA	00-7
01 Etablering, drift og avvikling	01-1
11 Tilrigging og nedrigging	01-1
12 Drift av byggeplass	01-2
14 Andre felleskostnader	01-2
12 Tømrerarbeider	12-1
23 Yttervegger	12-1
18 Blikkenslagerarbeider	18-1
23 Yttervegger	18-1
21 Malerarbeider	21-1
22 Bæresystemer	21-1
23 Yttervegger	21-1
26 Bygningsm. arb. for elektro	26-1
29 Andre bygningstekniske deler	26-1
28 Riving ved ombygging og rehabilitering	28-1
23 Yttervegger	28-1
99 Timearbeider/tilleggsarbeider	99-1

ANBUDSSKJEMA

01.11	Tilrigging og nedrigging	-----
01.12	Drift av byggeplass	-----
01.14	Andre felleskostnader	-----
01	Etablering, drift og avvikling	-----
12.23	Yttervegger	-----
12	Tømrerarbeider	-----
18.23	Yttervegger	-----
18	Blikkenslagerarbeider	-----
21.22	Bæresystemer	-----
21.23	Yttervegger	-----
21	Malerarbeider	-----
26.29	Andre bygningstekniske deler	-----
26	Bygningsm. arb. for elektro	-----
28.23	Yttervegger	-----
28	Riving ved ombygging og rehabilitering	-----
99	Timearbeider/tilleggsarbeider	-----
