

KRAVSPESIFIKASJON HEIS KOMMUNEHUSET

Heisen på kommunehuset har jordfeil, jordfeilbryter på stige-kabel slår ut. Det er foretatt feilsøk uten å finne eksakt feil. På bakgrunn av dette, ønsker vi å be om pris på utskifting av nødvendige komponenter for å få heisen operativ igjen.

Heisen er gammel, noe som må tas med i vurdering når aktuelle tiltak foreslås. Mulige tiltak er knyttet til styring, elektrisitet, hydraulikk og annet. Evt. nye krav i lovverk må også hensyntas i tilbudet.

Dagens funksjoner bl.a. knyttet til alarm skal videreføres og evt. arbeid og materiell knyttet til dette skal inngå i prisen.

Vi er også kjent med at dørene har behov for utbedring, så dette skal tas med som opsjon.

Forslåtte løsninger skal beskrives og legges ved som eget vedlegg.

Spesifikasjon på heis:

Adresse	Nedregate 50
Type heis	Hydraulisk
Nyttelast	10 pers/ 800kg
Levert av	Reber Schindler
Anleggsnr /år	1980
TKO nr	5 051 600 338
Antall stopp	5
Antall etg.	5
Antall dører	6
Maskinromsplassering	Ved siden av sjakt
Toveis kommunikasjon	
Døråpner	Aut.

Krav til materiell og utførelse:

Det skal benyttes materiell og utstyr av anerkjent fabrikat. Alt elektrisk utstyr skal leveres i hht. gjeldende forskrifter og være CE-godkjent.

Etter utført arbeid skal reparasjonen føres inn i loggbok. Det skal nøyaktig spesifiseres hva som er utført.