



ANMERKNINGER

- BETONG B35, M60
 - SLAKKARMERING B 500 NC
- OVERDEKNING GENERELT: - 35 mm TIL MONTERINGSSTENGER
- 50 mm TIL KONSTRUKTIV ARMERING
- TILLATT AVVIK: ± 5 mm FOR MONTERINGSSTENGER
± 15 mm FOR KONSTRUKTIV ARMERING
- OMFARLENGDER: 50ø dersom annet ikke er oppgitt

HENVISNINGER

Bøyleliste

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Oppgård Kommune			Tegnet av	KRSR	Saksbehandler	KRSR
Rehabilitering av vann og avløpsledninger Solbråtanveien - Theodor Hansensvei			Sidemannskont.	PAAL	Oppdragsansvarlig	RSS
Detaljtegning Forankringskloss av PE-ledning i lengderetning. Armering, snitt, plan og oppriss			Fag	VA	Målestokk	Som vist
			Dato	23.02.2018		
			Oppdragsnr.	A099077	Status	ANBUD
			Tegning nr.		Rev.	
			COWI		K10	