

Vår saksbehandler:

Vår dato:

Vår referanse:

11.02.2014

201302712

Deres dato:

Deres referanse:

**NOTAT**

Kopi til

**Kravspesifikasjon vindusvask Bergen tinghus**

Vindusvask utvendig bestilles 2 ganger i året, vanligvis i mars og august måned.  
Innvendig vindusvask bestilles 1 gang for året og vaskes parallelt med utvendig vindusvask om våren.

Fasadene med vindusfelt er fredete og treverket er teak. Her er koblede to-lags vinduer på alle yttervegger.

**Utvendig vindusvask :**

Vinduer som vist på foto.

Kjeller etg. har halv størrelse av  
øvrige vinduer.

Et standardvindu mot Chr  
Michelsens gate som vist på foto til  
venstre har 4 vindusrammer og  
karmbredde 145 cm og høyde 206  
cm målt innenfra. Glassrutene i ytre  
vindusrammer måler ca. 26,5 x 26, 5  
cm.

Innvendig varevindu er uten sprosser  
og nedre ramme har glassmål 60x120  
cm - øvre ramme glassmål 60 x 61cm

Utvendig skal vinduer vaskes fra lift  
iht. Arbeidstilsynets anbefalinger for  
arbeid i høyden.

Det må søkes tillatelse av både  
kommune og fylke om å bruke lift på vei/fortau. Markeveien er fylkesvei, men øvrige veier er  
kommunale.

**Innvendig vindusvask:**

Ytterglassene vaskes på innsiden

Varevindu uten sprosser vaskes på begge sider

Alle karmen vaskes.

Vindu i rettssal 2A må vaskes fra rullestillas (vist under befaring)



Vinduer i trappehus vaskes utvendig (mot Hall ) med lift, event. sele

Antall vindusfelt i ytterfasader er 287 stk, sprossevinduer fordelt på 7 etg. Vinduenes utforming kan variere noe.

Antall vinduer i trappehus er 25 stk, vaskes 1 gang i året på innside/ utside

Her følger foto av fasadene:



utvendig



utvendig



Vindu trappehus  
Enkelt glass



Standardvindu sett innenfra

Med hilsen  
Ole Bjørn Sandahl (sign)  
Eiendomsavdelingen