


LISTE OVER LYSARMATURER

Pos.nr	Armaturliste	Bestykning	Tilkobling	Avskjerming	Fabrikk/Type	Ant.	Rev.				
01	Interiørrarmatur innf. 1200 x 300, T-profilhimling	T26 2x36	ledning/ plugg	Matt refl.raster	Fagerhult Multilume Modul Beta	454					
01N	Pos. 01 med innbygget nødlysaggregat	T26 2x36	ledning/ plugg	Matt refl.raster	Fagerhult Multilume Modul Beta	3					
01D	Pos. 01 med innbygget lysdemper	T26 2x36	ledning/ plugg	Matt refl.raster	Fagerhult Multilume Modul Beta	34					
02	Interiørrarmatur innfelt 1200 x 300, Fast himling	T26 2x36	Fast	Matt refl.raster 50°	Fagerhult Multilume Modul Beta	8					
03	Interiørrarmatur utenpå	T26 2x36	Fast	Speil refl.raster	Fagerhult Combilume Gamma	7					
04	Interiørrarmatur innfelt 1200 x 600, T-profilhiml.	T26 3x36	ledning/ plugg	Opal	Fagerhult Multilume Modul Prismat	9					
05	Som pos. 04	T26 2x36	ledning/ plugg	Opal plast	Fagerhult Multilume Modul Prismat	9					
06	Halvrund interiørrarmatur nedhengt asym.reflektor og opplyskomponent	T26 2x36	ledning/ plugg	Refl.raster	Fagerhult Semi 250 Beta	163					
07	Interiørrarmatur for indirekte belysning, halvrund pendel	T26 2x58	ledning/ plugg	Klar plast i topp Al.lameller ned	Fagerhult Apollo II Beta	33					
07N	Pos. 07 med innebygget nødlysaggregat	T26 2x58	ledning/ plugg	Klar plast i topp Al.lameller ned	Fagerhult Apollo II Beta	3					
08	Interiørrarmatur for indirekte belysning, rekkemontert halvrund pendel	T26 2x36	ledning/ plugg	Klar plast opp Al.lameller ned	Fagerhult Apollo II	4					
09	Interiørrarmatur, halvrund nedhengt asym.refl.	T26 1x58	ledning/ plugg	Matt.refl.raster	Fagerhult Semi 200 Beta	45					
10	Downlight innfelt Ø250 dyp refl.	TC-TEL 1x32	ledning/ plugg	Dekorringer	Fagerhult Pleiad Comfort	169					
11	Downlight innfelt Ø200 lav byggeh., matt reflektor	TC-DEL 2x18	ledning/ plugg	Ingen	Fagerhult Pleiad Compact 215	402					
12	Downlight innfelt Ø200 som pos. 11	TC-DEL 1x13	ledning/ plugg	Ingen	Fagerhult Pleiad Compact 215	48					
12A	Pos. 12 for fast himling	TC-DEL 1x13	Fast	Ingen	Fagerhult Pleiad Compact 215	26					
13	Downlight innfelt Ø200 blank reflektor, for fast himl.	TC-TEL 1x18	Fast	Ingen	Fagerhult Pleiad Compact 175	43					
13A	Som pos. 13 m.dekor.	TC-TEL 1x18	Fast	Dekorringer	Fagerhult Pleiad Compact 175	57					
14	Downlight innfelt Ø250 blank reflektor	TC-TEL 1x32	Fast	Ingen	Fagerhult Pleiad Comfort	15					
14D	Som pos 14 med lysdemper	TC-TEL 1x32	Fast	Ingen	Fagerhult Pleiad Comfort	94					
15	Downlight innfelt Ø150 smalstr.blank reflektor	TC-TEL 1x13	Fast	Ingen	Fagerhult Comfort	37					
16	Downlight innfelt Ø250	Hal230 1x150	Fast	Ingen	Erco 80408 50°	55					
17	Som pos. 16	Hal.230 1x250	Fast	Ingen	Erco 80408 50°	13					
					A	19.04.00	AF				
							Som utført				
UTSENDT DATO	BH	ARK	BL	RIB	RIV	ENT	RIE	REV.	DATO	TEGN.	REVISJON GJELDER

	PROSJEKTAVERN HØGSKOLEN I ÅLESUND				TEGN.TITTEL LYSARMATURER UTSTYRSLISTE			DATO: 03.04.97	TEGN./ANSV. JH	side: 1 av: 3
	PROSJEKTNR. - TEGN.NR.							3301-9.01		A

LISTE OVER LYSARMATURER

Pos.nr	Armaturlbeskrivelse	Bestykning	Tilkobling	Avskjerming	Fabrikk/Type	Ant.	Rev.
18	Dobbel-fokus downlight innf. For skråhimpling	Hal.230 1x150	Fast	Ingen	Erco 81261	12	
19	Downlight innfelt Ø200 blank refl. (for trespilehiml.)	TC-TEL 1x26	Fast	Ingen	Fagerhult Pleiad Comfort	114	
19A	Som pos. 19	GL 1x100	Fast	Ingen	Fagerhult Pleiad Basic	9	
20	Downlight innfelt	GL 1x100 matt	Fast	Dekorringer	Louis Poulsen Strata Maxi	50	
21	Downlight innfelt lavvolt	Kaldlys 15 ⁰ 12V/20W	Fast	Ingen	Eurolys 2000 Dyp	16	
22	Interiørrarmatur veggmontert	2D- 38W	Fast	Opal plast	Thorn Glorie	130	
23	Speilarmatur m.stikk	T26 1x15	Fast	Opal plast	Glamox Sala	45	
24	Interiørrarmatur med plastskjerm	T26 1x18	Fast	Opal plast	Fagerhult Allround	13	
25	Interiørrarmatur med plastskjerm	T26 1x36	Fast	Opal plast	Fagerhult Allround	3	
26	Plastarmatur rund 1P44 (godkjent tilfluktsrom)	TC-D 1x18	Fast	Opal plast	Fagerhult Disco	26	
27	Interiørrarmatur veggmontert	TC-D 1x13	Fast	Opal plast	Bega Vegg	8	
28	Interiørrarmatur veggmontert	TC 2x18	Fast		Louis Poulsen NICO	38	
29	Interiørrarmatur med plastskjerm (godkj.tilfl.rom)	T26 1x36	Fast	Opal plast	Fagerhult Allround Opal (HF)	30	
30	Interiørrarmatur med plastskjerm (godkj.tilfl.rom)	T26 2x36	Fast	Opal plast	Fagerhult Allround Opal (HF)	58	
31	Lyslist uten refl.	T26 2x36	Fast	Ingen	Fagerhult Basic (HF)	27	
32	Lyslist uten refl.	T26 1x36	Fast	Ingen		2	
33	Lyslist uten refl.	T26 1x58	Fast	Ingen		92	
34	Downlight Delvis innfelt	1xCDM-T 70W	Fast		Fagerhult Pleiad POWER	3	
35	Benkarmatur m.bryter og stikk	T26 1x18	Fast	Ingen	Glamox Benk-A UK	37	
36	Som pos. 35	T26 1x36	Fast	Ingen	Glamox Benk-A UK	5	
37	Tennsikker armatur EX-sone 1	2x36 W	Fast	Klar plast	Thorn ABB CEAG ELLK	2	
38							
39	Takarmatur IP54	TC-D 2x9	Fast	Opal plast	Fagerhult Saturn Hall	36	

