

DØRSKJEMA			
ID	YD1-M	YD2-M	YD3-M
Slagretning	H	H	H
Rev.			
Antall	1	1	1
Størrelse	790x2 090	990x2 090	890x2 090
Energiklasse	0,8 W/m2K	0,8 W/m2K	0,8 W/m2K
Lydkrav			
Brannklasse			
Sparkeplate	Innvendig	Innvendig	Innvendig
Terskel	Skrå anslagsterskel (HC tilrettet)	Skrå anslagsterskel (HC tilrettet)	Skrå anslagsterskel (HC tilrettet)
Overflate	Aluminiumsbekled tredører	Aluminiumsbekled tredører	Aluminiumsbekled tredører
Utv. farge	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016
Karm farge	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016
Innv. farge	"hvit" RAL 9010	"hvit" RAL 9010	"hvit" RAL 9010
Glass			Sikkerhetsglass iht. forskifter TEK-10
Hengsler	3 stk solide hengsler pr dørblad	3 stk solide hengsler pr dørblad	4 stk solide hengsler pr dørblad
Ekstra utstyr			
Dørkategori	Utadslående slagdør	Utadslående slagdør	Utadslående slagdør
Annet		Rømningsdør. Dører som beregnes for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningsraft på maks. 20N	Rømningsdør. Dører som beregnes for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningsraft på maks. 20N

DØRSKJEMA		
ID	YD4-M	YD5-M
Slagretning	H	H
Rev.		
Antall	3	1
Størrelse	990x2 090	1 150x2 090
Energiklasse	0,8 W/m2K	0,8 W/m2K
Lydkrav		
Brannklasse		
Sparkeplate	Innvendig	Innvendig
Terskel	Skrå anslagsterskel (HC tilrettet)	Skrå anslagsterskel (HC tilrettet)
Overflate	Aluminiumsbekled tredører	Aluminiumsbekled tredører
Utv. farge	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016
Karm farge	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016
Innv. farge	"hvit" RAL 9010	"hvit" RAL 9010
Glass	Sikkerhetsglass iht. forskifter TEK-10	Sikkerhetsglass iht. forskifter TEK-10
Hengsler	4 stk solide hengsler pr dørblad	4 stk solide hengsler pr dørblad
Ekstra utstyr		
Dørkategori	Utadslående slagdør	Utadslående slagdør
Annet	Rømningsdør. Dører som beregnes for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningsraft på maks. 20N	Rømningsdør. Dører som beregnes for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningsraft på maks. 20N

NB!

Det må tas kontrollmål på dimensjon og slagsretning i forhold til innredning med mer. Før det produktet produseres.

I tillegg til dør og vinduskjema må det utarbeides en egen beslagsliste av et eget fag innen lås & beslag av entreprenør.

Dører mot Sydøst og Sydverst skal ha opsjon på:
 -Innvendig solavskjerming(persienner) i glassruten.
 -Montert innvendig persienner.

REV.	Dato:	SIGN
-	15.03.18	Tilbudstegning

Vedlegg-

BH
PBL
ARK
LARK
RIB
RIBR
RIAKU
RIV
RIE
RIG

STATSBYGG NORD | Breiviklia

Lokalisering: Breiviklia 14
9019 Tromsø

TROLLVEGG
 Østre strandgate 31, 4610 Kristiansand - Org. nr: 911 688 285 MVA -
 www.trollvegg.no - post@trollvegg.no

Type tegning: Dørskjema bygg-
M

Fase: Tilbudstegning

Målestokk: 1:1	Dato: 15.03.18	Tegn: KA	Kontroll: ET	Rev nr: -
Følnavn: Breiviklia Bygg H og M alt 1 N72018.gln		Tegningsnr.: A61-101		
Prosjektnr.: a308				