

ID	P1-L	S1-L	S2-L	S3-L	YD1-L	YD2-L	YD3-L	YD4-L
Slagretning	P1-L	H	H	V	V	V	V	H
Rev.								
Antall	1	1	1	2	1	1	1	1
Størrelse	2 500x2 350	1 390x2 090	1 190x2 090	990x1 990	890x2 090	990x1 990	1 490x2 490	1 590x2 090
Energiklasse	0,8 W/m2K	0,8 W/m2K		0,8 W/m2K	0,8 W/m2K	0,8 W/m2K	0,8 W/m2K	0,8 W/m2K
Lydkrav								
Brannklasse		Ei 60	Ei 60					Ei 60
Sparkeplate	---	Uten	Uten	Uten	Innvendig	Uten	Innvendig	Innvendig
Terskel	-	Anslagsterskel	Anslagsterskel	Anslagsterskel	Skrå anslagsterskel (HC tilrettet)	Skrå anslagsterskel (HC tilrettet)	Skrå anslagsterskel (HC tilrettet)	Skrå anslagsterskel (HC tilrettet)
Overflate	Aluminiumsbekled port	Ståldør	Ståldør	Ståldør	Aluminiumsbekled tredører	Aluminiumsbekled tredører	Aluminiumsbekled tredører	Aluminiumsbekled tredører
Utv. farge	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016
Karm farge	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016
Innv. farge	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	"hvit" RAL 9010	"hvit" RAL 9010	"hvit" RAL 9010	"hvit" RAL 9010
Glass								Sikkerhetsglass iht. forskifter TEK-10
Hengsler		3 stk solide hengsler pr dørblad	3 stk solide hengsler pr dørblad	3 stk solide hengsler pr dørblad	4 stk solide hengsler pr dørblad	3 stk solide hengsler pr dørblad	4 stk solide hengsler pr dørblad	4 stk solide hengsler pr dørblad
Ekstra utstyr								
Dørkategori	Rulleport	Utadslående slagdør	Utadslående slagdør	Utadslående slagdør	Utadslående slagdør	Utadslående slagdør	Utadslående slagdør	Utadslående slagdør
Annet			Trafo dør					Rønningsdør. Dører som beregnes for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maks. 20N

ID	YD5-L	YD6-L	YD7-L
Slagretning	V	V	V
Rev.			
Antall	1	1	1
Størrelse	1 590x2 490	1 600x2 450	2 590x2 090
Energiklasse	0,8 W/m2K	0,8 W/m2K	0,8 W/m2K
Lydkrav			
Brannklasse			
Sparkeplate	Innvendig	Innvendig	Innvendig
Terskel	Skrå anslagsterskel (HC tilrettet)	Skrå anslagsterskel (HC tilrettet)	Skrå anslagsterskel (HC tilrettet)
Overflate	Aluminiumsbekled tredører	Aluminiumsbekled tredører	Aluminiumsbekled tredører
Utv. farge	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016
Karm farge	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016	Antrasitt grå RAL 7016
Innv. farge	"hvit" RAL 9010	"hvit" RAL 9010	"hvit" RAL 9010
Glass	Sikkerhetsglass iht. forskifter TEK-10	Sikkerhetsglass iht. forskifter TEK-10	Sikkerhetsglass iht. forskifter TEK-10
Hengsler	4 stk solide hengsler pr dørblad	4 stk solide hengsler pr dørblad	4 stk solide hengsler pr dørblad
Ekstra utstyr			
Dørkategori	Utadslående slagdør	Utadslående slagdør	Utadslående slagdør
Annet	Rønningsdør.		Rønningsdør. Dører som beregnes for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maks. 20N

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

**NB!**  
 Det må tas kontrollmål på dimensjon og slagsretning i forhold til innredning med mer. Før det produktet produseres.

I tillegg til dør og vinduskjema må det utarbeides en egen beslagsliste av et eget fag innen lås & beslag av entreprenør.

Dører mot Sydøst og Sydvest skal ha opsjon på:  
 -Innvendig solavskjerming(persienner) i glassruten.  
 -Montert innvendig persienner.

REV.	Dato:	SIGN
-	15.03.18	Tilbudstegning
<b>Vedlegg-</b>		

BH
PBL
ARK
LARK
RIB
RIBR
RIAKU
RIV
RIE
RIG

**STATSBYGG NORD** | Breviklia

Lokalisering: Breviklia 15 9009 Tromsø

Gnr./Bnr.: Gnr.115/Bnr.2566

**TROLLVEGG**  
 Østre strandgate 31, 4610 Kristiansund - Org. nr: 911 688 285 MVA -  
 www.trollvegg.no - post@trollvegg.no

Type tegning: Dørskjema bygg- | Fase: Tilbudstegning

Målestokk: 1:1	Dato: 15.03.18	Tegn: KA	Kontroll: ET	Rev nr.: -
Prosjektnr.: a308		Tegningsnr.: A62		