

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 501.001

<b>Romnavn</b>	<b>Bibliotek, opphold</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 01 - Bibliotek/ opphold</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:23</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>349,20</b>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>Bygg 343</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>350,64</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Åpent bibliotek, lese- og oppholdsareal.  
Hovedsaklig på plan 2, samt i åpent amfi.

Ulike sittegrupper spredt i området; studieplasser, bord og stoler, sofabenker, puter ol,  
Vegger som plassbygde bokreoler med integrerte skyvedører som fungerer som skjerming og oppdelingselementer.

En sone foran heis/trapp med kopi-skriver samt avfallssystem bygges inn i et plassbygd møbel.

**Bygg- og installasjonspåvirkende utstyr**

El-uttak ved hver studieplass, integrert i bordplater/møbler

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon		
Personer, normalt	10			
Brukstid, normalt	07	til 22	5 d/u	
Personer, maksimalt	30			

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	alle dører utført i glass, innvendig, samt biinngang			
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	skyvedører integrert i plassbygde møbler med bokhyller. spesifiseres av Arkitekt			
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Alle rom skal ha univesell utforming og terskelfri adkomst			
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	både inn og ut av rom			
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	låse biinngang			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttervegg			

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Max. dag 26			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			
Luft					
Mulighet for overstyring av ventilasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	VAV-styring			
Lufthastighet	0,15 m/s				
Annet					
		Min. friskluftmengde per m2: +12 m3/h per m2 (I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer)			
		Krav til sentralavtrekk (for hele allrommet).			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	60		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK107

**Drift**

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input checked="" type="checkbox"/>	kildesortering			
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input checked="" type="checkbox"/>	avh. av gulvmateriale			

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 501.002

<b>Romnavn</b>	<b>Kontor, info</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 01 - Bibliotek/ opphold</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:22</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>Bygg 343</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>			
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>			

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Resepsjon/informasjonskranke i bibliotek- oppholdssone*
*2 kontorarbeidsplasser på backoffice*
**Bygg- og innstallasjonspåvirkende utstyr**
*Skranke (møbel)*

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	08	til 16 5 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	ikke fast arbeidsplass, men vaktordning for ansatte i biblioteket, samt studentvakter
<b>Nærhet/sambruk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Sambruk med andre	<input checked="" type="checkbox"/>	Biblioteket
Krav til plassering		Sentralt i administrasjonen/ serviceområde

**Utforming/bygg**

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Plassbygde vegger/møbler med hyller og skyvedør	Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Delvis skjermet arbeidsplasser i bakkant			

**Vinduer og Dører**

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Max. dag 26			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Plassering av varmeanhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			
<b>Luft</b>					
Lufthastighet		0,15 m/s			
<b>Annet</b>					
		Min. friskluftmengde per m2: +7 m3/h per m2 (I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer)			
		Krav til sentralavtrekk (for hele allrommet).			

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - enkle uttak	14		Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Spesielle forsyninger:	<input type="checkbox"/>		Sonedelt lys	<input type="checkbox"/>	
			Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK101

**IKT, alarm og signal**

<b>Forsyning/uttak</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT, standard	4	
<b>Kommunikasjon/overføring</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Teleslynge	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Akustikk**

<b>Støynivå</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Felles tekniske anlegg: NR	<input type="checkbox"/>	

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 503.001

<b>Romnavn</b>	<b>Auditorium, 150 plasser</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 03 - Undervisningsarealer</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Sjølli, Bjørn, 16. januar 2018 14:31</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	184,20	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	184,21	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksomnr	Omkrets:	0		

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Auditorium/undervisningsrom tiltetlagt for forelesninger og møter for større grupper.  
 Styring og fremvisning av digitale presentasjoner, film, videoopptak, Videokonferanser.  
 Presentasjon på lerret/touchscreenpanel og tavle, med mulighet til å bruke tavle og videokanon mm samtidig.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	50	
Brukstid, normalt	07	til 22
Personer, maksimalt	160	5 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Audiovisuelt utstyr og tavler	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaskbare
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Innvendig gardin/persienne	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Skjerming mot vibrasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Video-/dataprosjektor, høytalere, oppheng for lerret	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrasert gulv
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Høyde mellom gulv og himling	<input checked="" type="checkbox"/>	4,5 meter
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	gulvboks			
<b>Annet</b>		Rommet skal ikke ha siktbegrensende søyler.			

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	motoriserte bl.gardiner
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	Dører med glass i sluse			
Terskefri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Univesell utforming; terskefri adkomst			
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	inn i rom			
Åpningmekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	Universell utforming			
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>	NB; innvendig glassvegg mot korridor; inderekte dagslys			

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Max. dag 26			
<b>Luft</b>					
Mulighet for overstyring av ventilasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	VAV-styring			
Lufthastighet	0,15 m/s				
<b>Annet</b>		Min. friskluftmengde per m2: +26 m3/h per m2 (1 hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer)			

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	170	Eluttak i bordrekke 1 per plass, minst 6 uttak ved tavle/talerstol	Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK106
			Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Tavlebelysning
			<b>Annet</b>		Gulvbrønn ved foreleserplass. Planlegge for flere WLAN basestasjon i rommet

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard		<i>ant. må avklares</i>	Talelydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Uttak til talelyd</i>
<b>Kommunikasjon/overføring</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Programlydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Uttak til programlyd</i>
Teleslynge	<input checked="" type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Uttak til styresystem</i>
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>				
Lokal overføring av signaler	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Annet</b>		<i>Planlegge for flere WLAN basestasjon i rommet</i>			

**Akustikk**

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	25

**Drift**

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>avg. av gulvmateriale</i>			

**Brann**

Egen branncelle	<input checked="" type="checkbox"/>	
-----------------	-------------------------------------	--

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 503.005

<b>Romnavn</b>	<b>Forrom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 03 - Undervisningsarealer</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:20</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>6,60</b>	<b>Arealreduksjonspotensiale 0 - Ikke avklart</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>6,44</b>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>Bygg 343</b>
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Gjennomgangssone inn til auditorium, ikke funksjonelt areal.*

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Personer, normalt	2			
Brukstid, normalt	07	til 22	5 d/u	
Personer, maksimalt	4			

**Vinduer og Dører**

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Max. dag 26		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - enkle uttak	2		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK114
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK106

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 503.006

<b>Romnavn</b>	<b>Undervisning, 90 personer</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 03 - Undervisningsarealer</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Sjølli, Bjørn, 16. januar 2018 14:37</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<i>83,80</i>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>Bygg 343</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<i>83,78</i>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<i>0</i>		
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<i>0</i>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Undervisningsrom tilrettelagt for forelesninger og møter for større grupper. Flatt gulv.

Styring og fremvisning av digitale presentasjoner, film, videoopptak, Videokonferanser. Presentasjon på lerret/touchscreenpanel, tavle og skjerm med mulighet til å bruke tavle og videokanon mm samtidig.

**Personbelastning**

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	30	
Brukstid, normalt	07	til 22
Personer, maksimalt	90	5 d/u

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Audiovisuelt utstyr og tavle	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaskbare
<b>Tak/himling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Video-/dataprojektor, høytalere, oppheng for lerret	Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Høyde mellom gulv og himling	<input checked="" type="checkbox"/>	4 meter
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	gulvbokser			
<b>Annet</b>					

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Total blending
Terskefri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	inn i rom fra korridor			
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	mulighet å låse av rom			
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Yttervegg			

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Max. dag 26			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Plassering av varmeanhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			
<b>Luft</b>					
Mulighet for overstyring av ventilasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	VAV-styring			
Lufthastighet	0,15 m/s				
<b>Annet</b>					
		Min. friskluftmengde per m2: +34 m3/h per m2 (I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer)			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	110		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK106
			Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Tavlebelysning
			<b>Annet</b>		
					Må være kablet nett i gulvet pga.rommet skal brukes til digital eksamen.

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard		<i>ant. må avklares</i>	Talelydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Uttak til talelyd</i>
<b>Kommunikasjon/overføring</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Programlydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Uttak til programlyd</i>
Teleslynge	<input checked="" type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Uttak til styresystem</i>
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>				
Lokal overføring av signaler	<input checked="" type="checkbox"/>	?			
<b>Annet</b>		<i>Planlegge for flere WLAN basestasjon i rommet</i>			

**Akustikk**

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	25

**Drift**

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>avh. av gulvmateriale</i>			

**Brann**

Egen branncelle	<input checked="" type="checkbox"/>	
-----------------	-------------------------------------	--



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 503.007

<b>Romnavn</b>	<b>AV, Undervisning</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 03 - Undervisningsarealer</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 15. desember 2017 15:17</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>2,60</b>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>Bygg 343</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>2,56</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*AV-utstyr til auditorium.*

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Personer, maksimalt	1	sporadisk

**Vinduer og Dører**

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>					
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 504.001

Romnavn	Lesesal	Plassering:	5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 04 - Lesesalsplasser
RFP status	Unik		
Sist endret	Sjølli, Bjørn, 16. januar 2018 13:38		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	138,90
Tegningsnavn	Prosjektert	138,87
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Leseplasser for studenter, ordnet i bordrekker + plasser ved faste benker mot vindusfasade.  
Løse bord og stoler som kan omrokkes ved behov for annet møblering.

Rommet skal være et flerfunksjonsrom, både leseplasser, evt. undervisning og til digital eksamen.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	40	
Brukstid, normalt	07	til 22
Personer, maksimalt	70	7 d/u

## Utforming/bygg

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	gulvbokser	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskbare
			Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	2 dører
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	1 dør
Terskefri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Max. dag 26			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			

  

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Mulighet for overstyring av ventilasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	VAV-styring
Lufthastighet	0,15 m/s	

  

Annet	Verdi	Spesifikasjon
		Min. friskluftmengde per m2: +18 m3/h per m2 (I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer)

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	80		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK107

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard		pr. leseplass

  

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

  

Annet	Verdi	Spesifikasjon
		Må være kablet nett i gulvet pga.rommet skal brukes til digital eksamen.

## Drift

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input checked="" type="checkbox"/>	avh. av gulvmateriale			

Status: Avledet fra SR.160

Romfunksjonsnr: 505.006

<b>Romnavn</b>	<b>Grupperom, åpent</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 05 - Møte/grupperom</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SR.160</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:21</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	Romeier	18,30	FB
Tegningsnavn	Prosjektert		18,29	
Prosj. romnr:	Høyde		0	
Bruksromnr	Omkrets:		0	

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Aktiviteter tilrettelagt for møter, videomøter, undervisning og opplæring.

Forutsettes bruk av egen PC

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt	07 *	til 22 * 5 d/u *
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	8	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskbare

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. dag 20 * Max. dag 26 *			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. natt 20 * Max. dag 26 *			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *			
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> *	Gulvvarme *			
<b>Luft</b>					
Lufthastighet	0,15 m/s				
<b>Annet</b>					
		Min. friskluftmengde per m2: 15 m3/h per m2 (I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer)			
		Krav til sentralavtrekk (for hele allrommet). *			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	9 *		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK105

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Akustikk**

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: dBA <	<input checked="" type="checkbox"/>	35
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	30

**Drift**

Annet
Minst mulig støvsamlende flater.

Status: Avledet fra SR.159

Romfunksjonsnr: 505.007

<b>Romnavn</b>	<b>Grupperom, lukket</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 05 - Møte/grupperom</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SR.159</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:25</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	Romeier	8,00	FB
Tegningsnavn	Prosjektert		7,96	
Prosj. romnr:	Høyde		0	
Bruksromnr	Omkrets:		0	

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Aktiviteter tilrettelagt for møter, gruppearbeid, videomøter, undervisning og opplæring.

Forutsettes bruk av egen PC

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07 *	til 22 * 5 d/u
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	8	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. dag 20 * Max. dag 26 *			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. natt 20 * Max. dag 26 *			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *			
Plassering av varmeeinheit	<input checked="" type="checkbox"/> *	Gulvvarme *			
Luft					
Mulighet for overstyring av ventilasjon	<input checked="" type="checkbox"/> *	VAV-styring *			
Lufthastighet	0,15 m/s				
Annet					
	Min. friskluftmengde per m2: 23 m3/h per m2 (I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer) *				

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	7		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK105
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK104

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Akustikk**

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: dBA <	<input checked="" type="checkbox"/>	35
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	30

Status: Avledet fra SR.159

Romfunksjonsnr: 505.008

<b>Romnavn</b>	<b>Grupperom, lukket</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 05 - Møte/grupperom</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SR.159</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:25</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	Romeier	8,50	FB
Tegningsnavn	Prosjektert		8,49	
Prosj. romnr:	Høyde		0	
Bruksromnr	Omkrets:		0	

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Aktiviteter tilrettelagt for møter, gruppearbeid, videomøter, undervisning og opplæring.

Forutsettes bruk av egen PC

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07 *	til 22 * 5 d/u
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	8	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. dag 20 * Max. dag 26 *			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. natt 20 * Max. dag 26 *			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *			
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> *	Gulvvarme *			

**Luft**

 Mulighet for overstyring av ventilasjon  \* VAV-styring \*

Lufthastighet

0,15 m/s

**Annet**

 Min. friskluftmengde per m2: 22 m3/h per m2  
 (I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer) \*

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	7		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK105
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK104

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Akustikk**

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: dBA <	<input checked="" type="checkbox"/>	35
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	30

<b>Romnavn</b>	<b>Grupperom, åpent</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 05 - Møte/grupperom</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SR.160</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:21</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	Romeier	17,70	FB
Tegningsnavn	Prosjektert		17,69	
Prosj. romnr:	Høyde		0	
Bruksomnr	Omkrets:		0	

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Aktiviteter tilrettelagt for møter, videomøter, undervisning og opplæring.

Forutsettes bruk av egen PC

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt	07 *	til 22 * 5 d/u *
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	8	

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskbare

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. dag 20 * Max. dag 26 *			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. natt 20 * Max. dag 26 *			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *			
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> *	Gulvvarme *			
<b>Luft</b>					
Lufthastighet	0,15 m/s				
<b>Annet</b>					
		Min. friskluftmengde per m2: 16 m3/h per m2 (I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer)			
		Krav til sentralavtrekk (for hele allrommet). *			

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	9 *		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK105

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: dBA <	<input checked="" type="checkbox"/>	35
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	30

## Drift

Annet
Minst mulig støvsamlende flater.

Status: Avledet fra SR.159

Romfunksjonsnr: 505.013

<b>Romnavn</b>	<b>Grupperom, lukket</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 05 - Møte/grupperom</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SR.159</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:25</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	Romeier	8,50	FB
Tegningsnavn	Prosjektert		8,49	
Prosj. romnr:	Høyde		0	
Bruksromnr	Omkrets:		0	

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Aktiviteter tilrettelagt for møter, gruppearbeid, videomøter, undervisning og opplæring.

Forutsettes bruk av egen PC

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07 *	til 22 * 5 d/u
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	8	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. dag 20 * Max. dag 26 *			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. natt 20 * Max. dag 26 *			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *			
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> *	Gulvvarme *			
Luft					
Mulighet for overstyring av ventilasjon	<input checked="" type="checkbox"/> *	VAV-styring *			
Lufthastighet	0,15 m/s				
Annet					
	Min. friskluftmengde per m2: 22 m3/h per m2 (I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer) *				

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	7		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK105
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK104

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Akustikk**

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: dBA <	<input checked="" type="checkbox"/>	35
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	30

Status: Avledet fra SR.159

Romfunksjonsnr: 505.014

<b>Romnavn</b>	<b>Grupperom, lukket</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 05 - Møte/grupperom</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SR.159</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:26</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	Romeier	8,50	FB
Tegningsnavn	Prosjektert		8,49	
Prosj. romnr:	Høyde		0	
Bruksromnr	Omkrets:		0	

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Aktiviteter tilrettelagt for møter, gruppearbeid, videomøter, undervisning og opplæring.

Forutsettes bruk av egen PC

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07 *	til 22 * 5 d/u
Personer, maksimalt	6	
Brukstid, maksimalt	8	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. dag 20 * Max. dag 26 *			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. natt 20 * Max. dag 26 *			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *			
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> *	Gulvvarme *			
Luft					
Mulighet for overstyring av ventilasjon	<input checked="" type="checkbox"/> *	VAV-styring *			
Lufthastighet	0,15 m/s				
Annet					
	Min. friskluftmengde per m2: 22 m3/h per m2 (I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer) *				

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	7		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK105
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK104

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Akustikk**

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: dBA <	<input checked="" type="checkbox"/>	35
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	30



Status: Avledet fra SR.160

Romfunksjonsnr: 505.015

<b>Romnavn</b>	<b>Grupperom, åpent</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 05 - Møte/grupperom</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SR.160</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:21</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	18,30	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	18,29	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Aktiviteter tilrettelagt for møter, videomøter, undervisning og opplæring.

Forutsettes bruk av egen PC

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt	07 *	til 22 * 5 d/u *
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	8	

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskbare

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. dag 20 * Max. dag 26 *			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. natt 20 * Max. dag 26 *			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *			
Plassering av varmeanhet	<input checked="" type="checkbox"/> *	Gulvvarme *			
<b>Luft</b>					
Lufthastighet	0,15 m/s				
<b>Annet</b>					
		Min. friskluftmengde per m2: 16 m3/h per m2 (I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer)			
		Krav til sentralavtrekk (for hele allrommet). *			

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	9 *		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK105

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Akustikk

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: dBA <	<input checked="" type="checkbox"/>	35
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	30

## Drift

Annet
Minst mulig støvsamlende flater.

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 506.001

<b>Romnavn</b>	<b>Kantine/Fellesareal</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 06 - Kantine/fellesareal</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Sjølli, Bjørn, 16. januar 2018 13:47</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	301,80	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektet	301,81	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksomnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Stort åpent kantine/spiseområde med mattorg/buffetservering.

Åpent trappamfi opp til bibliotek/oppholdsområde. Amfiet vil også kunne brukes som bespisningsområde ved sentrale tidspunkter og som samlingsrom.

Kantineområdet kan også brukes som leseplass og arbeidsområde for studentene.

Området skal også kunne brukes som konsertarena.

Det skal inn en renholdsmaskin, plasseres hvor?

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon		
Personer, normalt	100			
Brukstid, normalt	07		til 22	5 d/u
Personer, maksimalt	250			

**Utforming/bygg**

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	lysrigg, skjermer, prosjektor	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskbare
<b>Gulv/dekke</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	bomlift
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	EL- uttak i oppkant amfi + gulv			

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Åpningmekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	hovedinngang fra vindfang			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20    Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20    Max. dag 26			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Plassering av varmeanhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			
Luft					
Mulighet for overstyring av ventilasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	VAV-styring			
Lufthastighet	0,15 m/s				
Annet					
		Min. friskluftmengde per m2: 24 m3/h per m2 (I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer)			
		Krav til sentralavtrekk (for hele allrommet).			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	30		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilførsel til lysrigg.			

**IKT, alarm og signal**

<b>Forsyning/uttak</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT, standard		<i>ant. må avklares</i>	Talelydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
Infoskjerm	1		Programlydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kommunikasjon/overføring</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teleslynge	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Drift**

<b>Avfall</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Rengjøring</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Spesialbehandling av avfall	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>kildesortering</i>			
<b>Rengjøring</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Rengjøring</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Spesielle rengjøringsmidler	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>avh. av gulvmateriale</i>			

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 506.002

<b>Romnavn</b>	<b>Vindfang</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 06 - Kantine/ fellesareal</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:13</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>12,10</b>	<b>Arealreduksjonspotensiale 0 - Ikke avklart</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>12,09</b>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>Bygg 343</b>
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Gjennomgangssone, ikke funksjonelt areal.*
**Personbelastning**

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 22 5 d/u
Personer, maksimalt	4	

**Utforming/bygg**

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>nedfelt teppe</i>	Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Åpningmekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Vannbåren</i>			
Plassering av varmeanhet	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Gulvvarme</i>			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	2		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>LK114</i>
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>RK106</i>

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 507.001

<b>Romnavn</b>	<b>Kjøkken</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 07 - Kjøkken</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:14</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	29,30	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	30,16	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

*Kjøkken til forberedelse/anretning av mat til kantinen.*

*God benkplass, reoler og hyller til utstyr.*

*Innredning og husholdningsmaskiner må avklares og spesifiseres.*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon		
Personer, normalt	2			
Brukstid, normalt	07	til 16	5 d/u	
Personer, maksimalt	3			

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskbare, stål

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask	1	<i>håndvask m/berøringsfritt armatur</i>		
Kum	1	<i>stålbenk med kummer</i>		
Vannforsyning - tilkobling utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
kaldt vann				
Vannforsyning - tilkobling utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			
varmt vann				
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	2 stk.		

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Radiator	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Max. dag 26			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Vannbåren</i>			
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Gulvvarme</i>			
Luft					
Lufthastighet	0,15 m/s				
Ventilasjon for tilberedning kald/ <i>Varm mat</i>					
varm mat					
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Kjøkkenvifte	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	<i>ant. må avklares</i>		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>avh. av utstyr</i>			
3-fase fast, 230 V	2				

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon		
IKT, standard	<i>ant. må avklares</i>			
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon		
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>			

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 507.002

<b>Romnavn</b>	<b>Serveringstorg</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 07 - Kjøkken</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Sjølli, Bjørn, 16. januar 2018 13:57</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	66,50	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	66,88	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Serveringsområde for brukere av kantinen.

Disk for varmat betjent fra kjøkkenet, selvbetjent kald mat og salatbuffet. Drikkestasjon.

Kjølereol for kald drikk, yoghurt ol.

Kasse/betalingsterminal

**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10	
Brukstid, normalt	07	til 16 5 d/u
Personer, maksimalt	25	

**Utforming/bygg**
**Generelt for rommet**

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	desifiserbare
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer og Dører**
**Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	rømningsdør fasade

**Vinduer**

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**
**Avløp**

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	til kjølebuffet/salatbar

**Varme, ventilasjon, kjøling**
**Varme og kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Max. dag 26			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Plassering av varmeeinheit	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			

**Luft**

Lufthastighet	0,15 m/s
---------------	----------

**Elkraft**
**Forsyning**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	10	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	avh. av utstyr

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 507.003

<b>Romnavn</b>	<b>Oppvask</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 07 - Kjøkken</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Sjølli, Bjørn, 16. januar 2018 13:58</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	16,20	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	16,24	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Oppvaskenhet ved kjøkken.  
 Innlevering av skittent dekketøy fra kantineside til oppvask.  
 System for sortering av skittent dekketøy i bakker/innleveringsbenk før oppvask.

**Personbelastning**

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07	til 16 5 d/u
Personer, maksimalt	2	

**Utforming/bygg**

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Nyttelast/vektbelastning	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskbare/spylbare
			Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	1	håndvask m/berøringsfritt armatur
Kum	1	forspylerenhet
Vannforsyning - tilkobling utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin + forspylebasseng
kaldt vann		
Vannforsyning - tilkobling utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin + forspylebasseng
varmt vann		
Krav til vanntemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	maks 60 C
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	sluk med fettoppsamler + sluk til ismaskin

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Max. dag 26			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	avtrekkshette			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	8	ant. må avklares
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	avhengig av utstyr
Spesiell jording	<input checked="" type="checkbox"/>	

**IKT, alarm og signal**

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Kjemikalier**

ETSENDE	Verdi	Spesifikasjon
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskemidler

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 507.004

<b>Romnavn</b>	<b>Kjø</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 07 - Kjøkken</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 15. desember 2017 16:22</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	5,70	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	5,66	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Kjølerom for oppbevaring av mat.*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon		
Brukstid, normalt	07		til 16	5 d/u
Personer, maksimalt	1	sporadisk		

**Utforming/bygg**

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon		
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøleromsdør		
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>			

**Sanitær, gass, trykkluft**

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	1 stk. Betjener også frys.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 2    Max. dag 8			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 2    Max. dag 8			
<b>Annet</b>	<i>Temperaturkrav avklart i møte SB/PG/BR 26.03.2015. 5 gr. +-3 gr</i>				

**Elkraft**

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK202

**IKT, alarm og signal**

Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	i rom



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 507.005

<b>Romnavn</b>	<b>Frys</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 07 - Kjøkken</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 12. desember 2017 13:37</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	3,80	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	3,83	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Rom for lagring av materiale i -20 C.  
Innredes med hyller, reoler

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon		
Brukstid, normalt	07		til 16	5 d/u
Personer, maksimalt	1	sporadisk		

**Utforming/bygg**

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Fryseromsdør			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag -22    Max. dag -18			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt -22    Max. dag -18			

**Elkraft**

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK201

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon
Panikkalarm	1	Innestegningsalarm.	Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	

<b>Romnavn</b>	<b>Arbeidsstasjon</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 07 - Kjøkken</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SB.004</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:14</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	3,00	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	3,04	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Kontorarbeidsplass for 1 person. Kontoret skal være en arbeidsplass tilpasset bruk av moderne IKT-hjelpemidler.

Til kjøkkenpersonalet.

\*

**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0 *	
Brukstid, normalt	08	til 16 5 d/u
Personer, maksimalt	1 *	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/> *	

**Nærhet/sambruk**

Krav til plassering Effektiv nærhet til funksjoner ute i virksomheten

**Utforming/bygg**
**Vegger**

Veggmontert utstyr

**Vinduer og Dører**
**Dører**

Døråpning   
 Skyvedør  \*

**Annet**

\*

**Vinduer**

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/> *				
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/> *				

**Varme, ventilasjon, kjøling**
**Varme og kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. dag 20 * Max. dag 26 *			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. natt 20 * Max. dag 26 *			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *			
Plassering av varmeeinheit	<input checked="" type="checkbox"/> *	Gulvvarme *			

**Luft**

Lufthastighet 0,15 m/s

**Annet**

Min. friskluftmengde per m2: 33 m3/h per m2  
 (I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer) \*

**Elkraft**
**Forsyning**

Normal forsyning - enkle uttak 8 \*

**Belysning**

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK102
Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK101

**IKT, alarm og signal**
**Forsyning/uttak**

IKT, standard 2

**Kommunikasjon/overføring**

Dekning trådløst nettverk (WLAN)

**Akustikk**
**Støynivå**

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: dBA <	<input checked="" type="checkbox"/>	35
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	30

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 507.010

<b>Romnavn</b>	<b>Lager, tørrvarer</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 07 - Kjøkken</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Sjølli, Bjørn, 16. januar 2018 13:59</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	4,50	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	4,54	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Oppbevaring av tørrvarer og andre matvarer som kan oppbevares i romtemp.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon		
Brukstid, normalt	07	til 16	5 d/u	
Personer, maksimalt	1			

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskbare
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	2	

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 507.011

<b>Romnavn</b>	<b>Varemottak</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 07 - Kjøkken</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:45</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	25,00	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	24,97	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Mottak og retur av varer til/fra kantine og kjøkken.  
 Uttransport av matavfall.  
 Korridor inn til teknisk rom kjøkkenmed brannskilledør.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 16 5 d/u
Personer, maksimalt	2	

**Utforming/bygg**

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	Radiator	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Max. dag 26			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	10	

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Status: Fra SR.173

Romfunksjonsnr: 507.012

<b>Romnavn</b>	<b>Tappsted</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 07 - Kjøkken</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.173</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 18. oktober 2017 10:59</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	2,00	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	1,90	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Oppbevaring av rengjøringsutstyr og vaskeartikler.

Stort sluk med rist for tømning av gulvvaskemaskin.

Bør ha plass til :

Benk med vask,hyller, til forbruksutstyr, div.maskiner som støvesuger og renholdsvogn.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon		
Brukstid, normalt	08		til 16	5 d/u
Personer, maksimalt	1	sporadisk		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Hyller	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaskbare
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Rengjøringstralle, og renholdsmaskin

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Terskelfri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	renholdsvogn/traller			
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	kortlås			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Kum	1	Benk med utslagsvask		
Vannforsyning med kran	1	tappekran		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	stort sluk med rist (se bilde)		

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	2		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK202
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK100

**Kjemikalier**

ETSENDE	Verdi	Spesifikasjon		
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	rengjøringsmidler		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 507.013

<b>Romnavn</b>	<b>Innlevering, oppvask</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 07 - Kjøkken</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:15</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	6,50	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	6,46		
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Innlevering av oppvask fra kantinebrukere. Kildesortering av avfall.*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10	
Bruktid, normalt	08	til 16 5 d/u
Personer, maksimalt	15	

**Utforming/bygg**

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskbare
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	skyveport
Terskefri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	dør til varemottak + tappested
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 20 Max. dag 26			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 507.014

<b>Romnavn</b>	<b>Lager, tørrvarer</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 07 - Kjøkken</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Sjølli, Bjørn, 16. januar 2018 14:02</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	6,10	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	6,12	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Oppbevaring av tørrvarer og andre matvarer som kan oppbevares i romtemp.

**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 16 5 d/u
Personer, maksimalt	1	

**Utforming/bygg**
**Generelt for rommet**

 Spesielle krav til overflater  vaskbare

 Inntransport av nyttelast/utstyr 
**Vinduer og Dører**
**Dører**

 Døråpning 
**Vinduer**

 Ikke vindu 
**Vinduer**

Verdi Spesifikasjon

**Elkraft**
**Forsyning**

Normal forsyning - enkle uttak 2

Status: Fra SB.013

Romfunksjonsnr: 507.015

<b>Romnavn</b>	<b>WC</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 07 - Kjøkken</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SB.013</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 15. february 2017 11:51</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	1,40	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	1,44	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Toalett med håndvask

**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	06	til 18 7 d/u
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0,2	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Diverse toalettgarnityr, klesknagg, toalett og vask	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskbare overflater

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	signal			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	1	håndvask m/berøringsfritt armatur
Toalett	1	vegghengt

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	1		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK202
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK100

**Akustikk**

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	30



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 507.016

<i>Romnavn</i>	<b>Teknisk rom, kjøkken</b>	<i>Plassering:</i>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 07 - Kjøkken</b>	
<i>RFP status</i>	<b>Unik</b>			
<i>Sist endret</i>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 12. desember 2017 13:40</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>0,00</b>	<b>Bygg 343</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>		<b>0,00</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>		<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>		<b>0</b>	

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

*Kjølemaskiner og frysemaskin, for kjøkkenutstyr.  
Splittmotor.*

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Personer, maksimalt	1	

**Vinduer og Dører**
**Dører**

	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer**

	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

Status: Fra SR.173

Romfunksjonsnr: 510.01.001

<b>Romnavn</b>	<b>Renhold</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 01 - Plan U1</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.173</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 18. oktober 2017 10:59</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	3,30	Fellesbygg 343	<b>Bygg 343</b>
Tegningsnavn	Prosjektert	3,34	Romeier	<b>FB</b>
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksomnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Oppbevaring av rengjøringsutstyr og vaskeartikler.

Stort sluk med rist for tømning av gulvaskemaskin.

Bør ha plass til :

Benk med vask,hyller, til forbruksutstyr, div.maskiner som støvesuger og renholdsvogn.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon		
Brukstid, normalt	08		til 16	5 d/u
Personer, maksimalt	1	sporadisk		

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Hyller	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaskbare
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Rengjøringstralle, og renholdsmaskin

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Terskefri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	renholdsvogn/traller			
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	kortlås			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Kum	1	Benk med utslagsvask		
Vannforsyning med kran	1	tappekran		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	stort sluk med rist (se bilde)		

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	2		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK202
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK100

**Kjemikalier**

ETSENDE	Verdi	Spesifikasjon		
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	rengjøringsmidler		

Status: Fra SR.062

Romfunksjonsnr: 510.01.002

<b>Romnavn</b>	<b>Korridor</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 01 - Plan U1</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.062</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 20. march 2017 12:14</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	4,50	Arealreduksjonspotensiale <b>0 - Ikke avklart</b>	
Tegningsnavn	Prosjektert	4,54	Fellesbygg 343	<b>Bygg 343</b>
Prosj. romnr:	Høyde	0	Romeier	<b>FB</b>
Bruksomnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Gjennomgangssone, ikke funksjonelt areal.*
**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	06	til 18 7 d/u
Personer, maksimalt	4	

**Vinduer og Dører**

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	1		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK114
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK106

Status: Fra SR.130

Romfunksjonsnr: 510.01.003

<b>Romnavn</b>	<b>AV</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 01 - Plan U1</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.130</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 8. desember 2017 15:12</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>2,30</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektet</i>	<b>2,32</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Supportrom med forsterkere og IT utstyr til auditorier.*
**Bygg- og installasjonspåvirkende utstyr**
*Rack til PC-er*

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Brukstid, normalt	08		til 16	5 d/u

**Vinduer og Dører**

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - enkle uttak		<i>ant. må avklares</i>	Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>LK201</i>

**IKT, alarm og signal**

<b>Forsyning/uttak</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT, standard		<i>ant. må avklares</i>

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 510.01.004

<b>Romnavn</b>	<b>Lager, stoler</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 01 - Plan U1</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 15. desember 2017 15:20</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<i>88,70</i>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>Bygg 343</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>88,73</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

*Oppbevaring av ekstra stoler til auditorium og kantineområde.  
Stablestoler på traller.*

*NB! Skrå himling.*

**Personbelastning**

Personer, maksimalt	Verdi	Spesifikasjon
	1	sporadisk

**Utforming/bygg**
**Vegger**

Beskyttelse	Verdi	Spesifikasjon
	<input checked="" type="checkbox"/>	?

**Generelt for rommet**

Inntransport av nyttelast/utstyr	Verdi	Spesifikasjon
	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer og Dører**
**Dører**

Døråpning	Verdi	Spesifikasjon
	<input checked="" type="checkbox"/>	

Terskefri åpning	Verdi	Spesifikasjon
	<input checked="" type="checkbox"/>	

Låsemekanisme	Verdi	Spesifikasjon
	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer**

Ikke vindu	Verdi	Spesifikasjon
	<input checked="" type="checkbox"/>	

Status: Fra SR.020

Romfunksjonsnr: 510.01.005

<b>Romnavn</b>	<b>HC WC</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 01 - Plan U1</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.020</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 8. desember 2017 15:14</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>7,40</b>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>Bygg 343</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>7,41</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Toalett for funksjonshemmede iht krav om universell utforming*

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	06	til 22 7 d/u
Personer, maksimalt	2	

**Utforming/bygg**

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare

**Vinduer og Dører**

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Terskefri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	signal
Åpningmekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spalte i dør (overstrømming av luft)	<input checked="" type="checkbox"/>	

  

<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Annet</b>
Håndvask	1	HC håndvask	Støttehåndtak ved servant, armstøtter med klosettrullholder på begge sider, Speil over vask
Toalett	1	HC toalett	

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - enkle uttak	2		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK202
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK108

**IKT, alarm og signal**

<b>Forsyning/uttak</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Panikkalarm	1	Assistanseoppkall.

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 510.01.006

<b>Romnavn</b>	<b>Garderobe, kjøkkenpers.</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 01 - Plan U1</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 15. desember 2017 13:38</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>7,90</b>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>Bygg 343</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>7,91</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Garderobe for kjøkkenpersonalet.*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07	til 16 5 d/u
Personer, maksimalt	2	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	garderobeskap

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Max. dag 26			
Plassering av varmeeinheit	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	2	

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 510.01.007

<b>Romnavn</b>	<b>WC/dusj, kjøkkenpers.</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 01 - Plan U1</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 15. desember 2017 13:37</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>5,00</b>	<b>Bygg 343</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektet</i>	<i>Romeier</i>	<b>4,95</b>	<b>FB</b>
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>		<b>0</b>	
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>		<b>0</b>	

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*WC og dusj for kjøkkenpersonalet.*

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	08	til 16 5 d/u
<b>Nærhet/sambruk</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Krav til plassering		ved garderobes

**Utforming/bygg**

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	våtrom

**Vinduer og Dører**

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Åpningmekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	ledig/opptatt			
Spalte i dør (overstrømning av luft)	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Håndvask	1	
Toalett	1	
Dusj	1	
Vannforsyning - tilkobling utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	
kaldt vann		
Vannforsyning - tilkobling utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	
varmt vann		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	dusj

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Max. dag 26			
Plassering av varmeeinheit	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - enkle uttak	2		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK202
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK110

**Akustikk**

<b>Støynivå</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	30



Status: Avledet fra SR.062

Romfunksjonsnr: 510.01.008

<b>Romnavn</b>	<b>Vindfang</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 01 - Plan U1</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SR.062</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 15. desember 2017 15:43</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>15,40</b>	<b>Arealreduksjonspotensiale0 - Ikke avklart</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>15,36</b>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>Bygg 343</b>
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Gjennomgangssone, ikke funksjonelt areal.*
**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	06	til 18 7 d/u
Personer, maksimalt	4	

**Vinduer og Dører**
**Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/> *	<i>skallsikring *</i>
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *	

**Vinduer**

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**
**Varme og kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	<i>Vannbåren *</i>			
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> *	<i>Gulvvarme *</i>			

**Elkraft**
**Forsyning**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	1	

**Belysning**

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>LK114</i>
Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>RK106</i>

Status: Fra SR.189

Romfunksjonsnr: 510.02.001

<b>Romnavn</b>	<b>WC, Plan 01 kvinner</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 02 - Plan 01</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.189</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 15. february 2017 11:49</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>1,70</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,66</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*WC uten håndvask, tilknyttet forrom med håndvask*

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Personer, normalt	1			
Brukstid, normalt	06	til 23	7 d/u	
Personer, maksimalt	1			

**Utforming/bygg**

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Div. toalettgarnityr, knagg</i>	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>vaskbare</i>

**Vinduer og Dører**

<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Toalett	1	<i>vegghengt</i>

**Elkraft**

<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>LK202</i>

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 510.02.003

<b>Romnavn</b>	<b>Garderobe</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 02 - Plan 01</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 19. desember 2017 15:03</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	28,90	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	28,93	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksomnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Garderobeområde med låsbare skap, skap til felles bruk for personer i bygget.  
Skapene bør være store nok til ytterklær og håndbagasje.

Fellesområde med inngang til toalettene.

**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 22 7 d/u

**Utforming/bygg**
**Vegger**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer og Dører**
**Vinduer**

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Varme, ventilasjon, kjøling**
**Varme og kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Max. dag 26

**Elkraft**
**Belysning**

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK202

Status: Fra SR.020

Romfunksjonsnr: 510.02.004

<b>Romnavn</b>	<b>HC WC</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 02 - Plan 01</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.020</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 8. desember 2017 15:14</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>Bygg 343</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>			
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>			

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Toalett for funksjonshemmede iht krav om universell utforming*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	06	til 22 7 d/u
Personer, maksimalt	2	

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Terskefri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	signal
Åpningmekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spalte i dør (overstrømming av luft)	<input checked="" type="checkbox"/>	

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Annet
Håndvask	1	HC håndvask	Støttehåndtak ved servant, armstøtter med klosettrullholder på begge sider, Speil over vask
Toalett	1	HC toalett	

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	2		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK202
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK108

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
Panikkalarm	1	Assistanseoppkall.

Status: Fra SR.189

Romfunksjonsnr: 510.02.005

<b>Romnavn</b>	<b>WC, Plan 01 kvinner</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 02 - Plan 01</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.189</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 15. february 2017 11:49</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>1,70</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,66</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*WC uten håndvask, tilknyttet forrom med håndvask*

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Personer, normalt	1			
Brukstid, normalt	06	til 23	7 d/u	
Personer, maksimalt	1			

**Utforming/bygg**

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Div. toalettgarnityr, knagg</i>	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>vaskbare</i>

**Vinduer og Dører**

<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Toalett	1	<i>vegghengt</i>

**Elkraft**

<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>LK202</i>

Status: Fra SB.013

Romfunksjonsnr: 510.02.006

<b>Romnavn</b>	<b>WC, Plan 01 menn</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 02 - Plan 01</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SB.013</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 15. february 2017 11:51</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>1,80</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,84</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Toalett med håndvask*
**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	06	til 18 7 d/u
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0,2	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Diverse toalettgarnityr, klesknagg, toalett og vask</i>	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>vaskbare overflater</i>

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>signal</i>			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	1	<i>håndvask m/berøringsfritt armatur</i>
Toalett	1	<i>vegghengt</i>

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	1		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>LK202</i>
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>RK100</i>

**Akustikk**

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	30

Status: Fra SB.013

Romfunksjonsnr: 510.02.007

<b>Romnavn</b>	<b>WC, Plan 01 menn</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 02 - Plan 01</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SB.013</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 15. february 2017 11:51</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>1,80</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,84</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Toalett med håndvask*
**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	06	til 18 7 d/u
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0,2	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Diverse toalettgarnityr, klesknagg, toalett og vask</i>	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>vaskbare overflater</i>

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>signal</i>			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	1	<i>håndvask m/berøringsfritt armatur</i>
Toalett	1	<i>vegghengt</i>

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	1		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>LK202</i>
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>RK100</i>

**Akustikk**

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	30

Status: Fra SB.013

Romfunksjonsnr: 510.02.008

<b>Romnavn</b>	<b>WC, Plan 01 menn</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 02 - Plan 01</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SB.013</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 15. february 2017 11:51</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>1,80</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,84</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Toalett med håndvask*
**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	06	til 18 7 d/u
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0,2	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Diverse toalettgarnityr, klesknagg, toalett og vask</i>	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>vaskbare overflater</i>

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>signal</i>			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	1	<i>håndvask m/berøringsfritt armatur</i>
Toalett	1	<i>vegghengt</i>

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	1		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>LK202</i>
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>RK100</i>

**Akustikk**

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	30



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 510.02.009

<b>Romnavn</b>	<b>Forrom, WC kvinner</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 02 - Plan 01</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:19</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>19,40</b>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>Bygg 343</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>19,44</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

*Forrom til flere WC avlukker.  
Håndvasker.*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	08	til 16 5 d/u
Personer, maksimalt	7	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Div. garnityr, speil</i>	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>vaskbare</i>

**Vinduer og Dører**

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	7	<i>plassbygd</i>

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	Radiator	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Max. dag 26			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Vannbåren</i>			
Plassering av varmeanhet	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Gulvvarme</i>			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	2		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>LK202</i>
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>RK100</i>

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 510.02.010

<b>Romnavn</b>	<b>Forrom, WC menn</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 02 - Plan 01</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:19</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	22,50	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	22,45	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksomnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Forrom til en eller flere WC avlukker.  
Håndvasker.

**Personbelastning**

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	08	til 16 5 d/u
Personer, maksimalt	5	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Div. garnityr, speil	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskbare

**Vinduer og Dører**

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	4	plassbygd, ant. må avklares

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19 Max. dag 26	Radiator	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Max. dag 26			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Plassering av varmenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	2		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK202
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK100

Status: Fra SR.182

Romfunksjonsnr: 510.02.014

<b>Romnavn</b>	<b>Tappeded</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 02 - Plan 01</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.182</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 12. desember 2017 13:30</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	2,50	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	2,48	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksomnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

"Bøttekott".

Oppbevaring av rengjøringstralle og rekvisita.

Utslagsvask til tapping og tømning av bøtte.

**Personbelastning**

Brukstid, normalt	Verdi	Spesifikasjon		
Personer, maksimalt	06	til 22	5 d/u	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	rengjøringstralle

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskefri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Kum	1	utslagsvask
Vannforsyning med kran	1	tappekran

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	2		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK202
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK100

**Kjemikalier**

ETSENDE	Verdi	Spesifikasjon
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	rengjøringsmidler

Status: Fra SB.013

Romfunksjonsnr: 510.02.015

<b>Romnavn</b>	<b>WC, Plan 01 menn</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 02 - Plan 01</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SB.013</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 15. february 2017 11:51</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>1,80</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,76</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Toalett med håndvask*
**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	06	til 18 7 d/u
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0,2	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Diverse toalettgarnityr, klesknagg, toalett og vask</i>	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>vaskbare overflater</i>

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>signal</i>			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	1	<i>håndvask m/berøringsfritt armatur</i>
Toalett	1	<i>vegghengt</i>

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	1		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>LK202</i>
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>RK100</i>

**Akustikk**

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	30

Status: Fra SR.189

Romfunksjonsnr: 510.02.016

<b>Romnavn</b>	<b>WC, Plan 01 kvinner</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 02 - Plan 01</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.189</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 15. february 2017 11:49</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>1,70</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,66</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*WC uten håndvask, tilknyttet forrom med håndvask*

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Personer, normalt	1			
Brukstid, normalt	06	til 23	7 d/u	
Personer, maksimalt	1			

**Utforming/bygg**

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Div. toalettgarnityr, knagg</i>	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>vaskbare</i>

**Vinduer og Dører**

<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Toalett	1	<i>vegghengt</i>

**Elkraft**

<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>LK202</i>

Status: Fra SR.189

Romfunksjonsnr: 510.02.017

<b>Romnavn</b>	<b>WC, Plan 01 kvinner</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 02 - Plan 01</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.189</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 15. february 2017 11:49</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>1,70</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,66</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*WC uten håndvask, tilknyttet forrom med håndvask*

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Personer, normalt	1			
Brukstid, normalt	06	til 23	7 d/u	
Personer, maksimalt	1			

**Utforming/bygg**

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Div. toalettgarnityr, knagg</i>	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>vaskbare</i>

**Vinduer og Dører**

<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Toalett	1	<i>vegghengt</i>

**Elkraft**

<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>LK202</i>

Status: Fra SR.189

Romfunksjonsnr: 510.02.018

<b>Romnavn</b>	<b>WC, Plan 01 kvinner</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 02 - Plan 01</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.189</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 15. february 2017 11:49</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>1,70</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>1,66</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*WC uten håndvask, tilknyttet forrom med håndvask*

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Personer, normalt	1			
Brukstid, normalt	06	til 23	7 d/u	
Personer, maksimalt	1			

**Utforming/bygg**

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Generelt for rommet</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Div. toalettgarnityr, knagg</i>	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>vaskbare</i>

**Vinduer og Dører**

<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Toalett	1	<i>vegghengt</i>

**Elkraft**

<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>LK202</i>

Status: Fra SB.013

Romfunksjonsnr: 510.02.019

<b>Romnavn</b>	<b>WC, Plan 01 kvinner</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 02 - Plan 01</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SB.013</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 4. desember 2017 10:14</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>2,70</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>2,68</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Toalett med håndvask*
**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	06	til 18 7 d/u
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0,2	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Diverse toalettgarnityr, klesknagg, toalett og vask</i>	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>vaskbare overflater</i>

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>signal</i>			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	1	<i>håndvask m/berøringsfritt armatur</i>
Toalett	1	<i>vegghengt</i>

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	1		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>LK202</i>
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>RK100</i>

**Akustikk**

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	30



<b>Romnavn</b>	<b>HC WC, Plan 02</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 03 - Plan 02</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SR.020</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:23</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	9,80	Romeier	FB
Tegningsnavn	Prosjektert	9,76		
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksomnr	Omkrets:	0		

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalett for funksjonshemmede iht krav om universell utforming.

Luke /tilkomst til sjakt. \*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	06	til 22
Personer, maksimalt	2	7 d/u

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Terskefri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	signal
Åpningmekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spalte i dør (overstrømming av luft)	<input checked="" type="checkbox"/>	

<b>Romnavn</b>	<b>Kopi/print, v/biblioteket</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 03 - Plan 02</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SB.086</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:22</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<i>Romeier</i>	<b>8,20</b>	<b>FB</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>		<b>8,13</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>		<b>0</b>	
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>		<b>0</b>	

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

*Plass for kopimaskin, skrivere og kontorrekvisita*

*Hyllereol til rekvisita, kopimaskinpapir etc.*

*Avfalls/papirstasjon i /under bord.*

**Personbelastning**

Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	06 til 18 7 d/u
Personer, maksimalt	1

**Nærhet/sambruk**

Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	<i>I tilknytning til administrasjon/ resepsjon og kontorarealer.</i>

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. dag 20 * Max. dag 26 *			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. natt 20 * Max. dag 26 *			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *			
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> *	Gulvvarme *			
<b>Luft</b>					
Mulighet for overstyring av ventilasjon	<input checked="" type="checkbox"/> *	VAV styring *			
Lufthastighet	0,15 m/s *				
<b>Annet</b>					
<i>Min. friskluftmengde per m2: 4 m3/h per m2 (I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer)</i>					
<i>Krav til sentralavtrekk (for hele allrommet). *</i>					

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	9		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK114
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK106

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	3	
<b>Kommunikasjon/overføring</b>		
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Annet</b>		
<i>Nettverkspunkter til skrivere.</i>		

**Akustikk**

Støynivå	Verdi	Spesifikasjon
Felles tekniske anlegg: NR	<input checked="" type="checkbox"/>	30

Status: Fra SR.130

Romfunksjonsnr: 510.03.005

<b>Romnavn</b>	<b>AV</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 03 - Plan 02</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.130</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 8. desember 2017 15:12</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<i>Romeier</i>	<b>5,50</b>	<b>FB</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>		<b>5,52</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>		<b>0</b>	
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>		<b>0</b>	

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Supportrom med forsterkere og IT utstyr til auditorier.*
**Bygg- og installasjonspåvirkende utstyr**
*Rack til PC-er*

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Brukstid, normalt	08	til 16	5 d/u	

**Vinduer og Dører**

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - enkle uttak	ant. må avklares		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK201

**IKT, alarm og signal**

<b>Forsyning/uttak</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT, standard	ant. må avklares	

Status: Avledet fra SR.062

Romfunksjonsnr: 510.03.015

<b>Romnavn</b>	<b>Vindfang</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 03 - Plan 02</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SR.062</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 15. desember 2017 15:43</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>10,10</b>	<b>Arealreduksjonspotensiale0 - Ikke avklart</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>10,14</b>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>Bygg 343</b>
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Gjennomgangssone, ikke funksjonelt areal.*
**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	06	til 22 * 5 d/u *
Personer, maksimalt	4	

**Utforming/bygg**
**Gulv/dekke**

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> *	<i>nedfelt teppe *</i>

**Vinduer og Dører**
**Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/> *	<i>3 dører *</i>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/> *	
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *	<i>fasadedør *</i>
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/> *	
Åpningmekanisme	<input checked="" type="checkbox"/> *	<i>? *</i>

**Vinduer**

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/> *				
Ikke vindu	<input type="checkbox"/> *				

**Varme, ventilasjon, kjøling**
**Varme og kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	<i>Vannbåren *</i>			
Plassering av varmeanhet	<input checked="" type="checkbox"/> *	<i>Gulvvarme *</i>			

**Elkraft**
**Forsyning**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	1		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>LK114</i>
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>RK106</i>

Status: Avledet fra SR.062

Romfunksjonsnr: 510.03.016

<b>Romnavn</b>	<b>Vindfang</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 03 - Plan 02</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SR.062</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 15. desember 2017 15:43</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>6,60</b>	<b>Arealreduksjonspotensiale0 - Ikke avklart</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>6,58</b>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>Bygg 343</b>
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Gjennomgangssone, ikke funksjonelt areal.*
**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1 *	
Brukstid, normalt	06	til 22 * 5 d/u *
Personer, maksimalt	2 *	

**Vinduer og Dører**
**Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/> *	4 dører *
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/> *	

**Vinduer**

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**
**Varme og kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *			
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> *	Gulvvarme *			

**Elkraft**
**Forsyning**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	1	

**Belysning**

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK114
Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK106

Status: Fra SR.182

Romfunksjonsnr: 510.03.018

<b>Romnavn</b>	<b>Tappeded</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 03 - Plan 02</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.182</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 12. desember 2017 13:30</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	6,80	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	6,77	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksomnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

"Bøttekott".  
Oppbevaring av rengjøringstralle og rekvisita.  
Utslagsvask til tapping og tømning av bøtte.

**Personbelastning**

Brukstid, normalt	Verdi	Spesifikasjon		
Personer, maksimalt	06	til 22	5 d/u	

**Utforming/bygg**

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	rengjøringstralle

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Terskefri åpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Kum	1	utslagsvask
Vannforsyning med kran	1	tappekran

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	2		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK202
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK100

**Kjemikalier**

ETSENDE	Verdi	Spesifikasjon
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	rengjøringsmidler

Status: Avledet fra SR.062

Romfunksjonsnr: 510.03.019

<b>Romnavn</b>	<b>Lydsluse</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 10 - Birom / 03 - Plan 02</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Avledet fra SR.062</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:24</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	7,70	Arealreduksjonspotensiale0 - Ikke avklart	
Tegningsnavn	Prosjektert	7,69	Fellesbygg 343	Bygg 343
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksomnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Gjennomgangssone, ikke funksjonelt areal.

Inngang til HC WC, sjakt og Undervisning.

\*

**Personbelastning**

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	06	til 22 * 5 d/u *
Personer, maksimalt	4	

**Vinduer og Dører**
**Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/> *	3 stk *
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/> *	2 dører *
Terskefri åpning	<input checked="" type="checkbox"/> *	
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/> *	1 dør *
Åpningmekanisme	<input checked="" type="checkbox"/> *	HC WC *

**Vinduer**

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**
**Varme og kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> *	Gulvvarme *

**Varme og kjøling**
**Verdi Spesifikasjon**
**Elkraft**
**Forsyning**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - enkle uttak	1	

**Belysning**

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK114
Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK106

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 511.001

<b>Romnavn</b>	<b>Trapp, plan 01</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 11 - Trapper</b>
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Sjølli, Bjørn, 16. januar 2018 13:48</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	16,60	Romeier
Tegningsnavn	Prosjektert	16,64	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

*Repo i trapp har glassdør*

#### Personbelastning

Personer, maksimalt

2

## Vinduer og Dører

### Dører

Døråpning

Glass i dør

Låsemekanisme

*rømningsdør fasade*

### Vinduer

Dagslys

## Elkraft

### Forsyning

Normal forsyning - enkle uttak

2



Status: Unik

Romfunksjonsnr: 511.003

<i>Romnavn</i>	<b>Trapp, plan 02</b>	<i>Plassering:</i>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 11 - Trapper</b>	
<i>RFP status</i>	<b>Unik</b>			
<i>Sist endret</i>	<b>Sjølli, Bjørn, 16. januar 2018 13:49</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<i>Romeier</i>	<b>9,70</b>	<b>FB</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>		<b>9,70</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>		<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>		<b>0</b>	

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - enkle uttak	2	

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 511.004

<i>Romnavn</i>	<b>Trapp, plan 02</b>	<i>Plassering:</i>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 11 - Trapper</b>
<i>RFP status</i>	<b>Unik</b>		
<i>Sist endret</i>	<b>Sjølli, Bjørn, 16. januar 2018 13:49</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>18,10</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>18,10</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>	

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - enkle uttak	2	

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 598.001

<b>Romnavn</b>	<b>Kommunikasjon, 01</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 98 - Kommunikasjonsarealer</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 23. januar 2018 14:17</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>38,80</b>	<b>Bygg 343</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<i>Romeier</i>	<b>38,76</b>	<b>FB</b>
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>		<b>0</b>	
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>		<b>0</b>	

**Beskrivelse**

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Brukstid, normalt	07	til 22	5 d/u	

**Utforming/bygg**

<b>Vegger</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Vinduer og Dører**

<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19    Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19    Max. dag 26			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme			
<b>Annet</b>		Min. friskluftmengde per m2: 4 m3/h per m2 (I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer)			
		Krav til sentralavtrekk (for hele allrommet).			

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 598.002

<b>Romnavn</b>	<b>Kommunikasjon, U1</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 98 - Kommunikasjonsarealer</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 10. januar 2018 16:29</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>13,60</b>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>Bygg 343</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>13,58</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Korridor med inngang til auditorium og andre bruksrom.*

<b>Personbelastning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		
Brukstid, normalt	06	til 22	5 d/u	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Max. dag 26		
<b>Annet</b>	Min. friskluftmengde per m2: 13 m3/h per m2 (I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer)				

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 598.003

<b>Romnavn</b>	<b>Foaje, heis U1</b>	<b>Plassering:</b>	<b>5 - Fellesbygg/Bygg 343 / 98 - Kommunikasjonsarealer</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Unik</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Larsen, Kaja Bergwitz, 10. januar 2018 16:29</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>42,20</b>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>Bygg 343</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>42,20</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Bevegelsesområdet foran heis og trapp.*
**Personbelastning**      **Verdi**    **Spesifikasjon**

Personer, maksimalt      2

**Vinduer og Dører**

<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19	Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Max. dag 26			

**Annet**
*Min. friskluftmengde per m2: 4 m3/h per m2  
(I hht. TEK17. Inkluderer både belastning fra personer og materialer)*

Status: Fra SR.122

Romfunksjonsnr: 603.001

<b>Romnavn</b>	<b>EL-UF, plan 02</b>	<b>Plassering:</b>	<b>6 - Tekniske rom / 03 - Elfordeling</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.122</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 8. desember 2017 15:19</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	6,80	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	6,77	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Distribusjon av lavspent kraftforsyning. Service og vedlikehold av anlegget.  
 Plassering av fordeling på gulv. Tilkobling av kurskabler og trekking av kabler.  
 Evt. SD-fordeling og skinneføring med avganger for de ulike kraftkategoriene.

**Vinduer og Dører**

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	kortlås			
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - enkle uttak	2		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK201
Spesiell jording	<input checked="" type="checkbox"/>	EL-fordelinger	Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK100

**IKT, alarm og signal**

<b>Forsyning/uttak</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT, standard	6	

Status: Fra SR.122

Romfunksjonsnr: 603.002

<b>Romnavn</b>	<b>EL-UF, plan 01</b>	<b>Plassering:</b>	<b>6 - Tekniske rom / 03 - Elfordeling</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.122</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 8. desember 2017 15:19</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	5,70	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	5,67	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Distribusjon av lavspent kraftforsyning. Service og vedlikehold av anlegget.  
 Plassering av fordeling på gulv. Tilkobling av kurskabler og trekking av kabler.  
 Evt. SD-fordeling og skinneføring med avganger for de ulike kraftkategoriene.

**Vinduer og Dører**

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	kortlås			
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - enkle uttak	2		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK201
Spesiell jording	<input checked="" type="checkbox"/>	EL-fordelinger	Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK100

**IKT, alarm og signal**

<b>Forsyning/uttak</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT, standard	6	

Status: Fra SR.122

Romfunksjonsnr: 603.003

<b>Romnavn</b>	<b>EL-UF, plan U1</b>	<b>Plassering:</b>	<b>6 - Tekniske rom / 03 - Elfordeling</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.122</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 8. desember 2017 15:19</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	9,00	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	9,00	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Distribusjon av lavspent kraftforsyning. Service og vedlikehold av anlegget.  
 Plassering av fordeling på gulv. Tilkobling av kurskabler og trekking av kabler.  
 Evt. SD-fordeling og skinneføring med avganger for de ulike kraftkategoriene.

**Vinduer og Dører**

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	kortlås			
<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Vinduer</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - enkle uttak	2		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK201
Spesiell jording	<input checked="" type="checkbox"/>	EL-fordelinger	Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK100

**IKT, alarm og signal**

<b>Forsyning/uttak</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT, standard	6	



Status: Fra SR.125

Romfunksjonsnr: 604.001

<b>Romnavn</b>	<b>HKR, plan U1</b>	<b>Plassering:</b>	<b>6 - Tekniske rom / 04 - Kommunikasjonsrom (KR)</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.125</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 23. november 2016 10:04</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	8,90	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	8,88		
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksomnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Rom for rack for IKT og andre svakstrømsystemer. Service og vedlikehold av anlegget.  
Plassering av rack på gulv. Tilkobling av kommunikasjonskabler og sprednett punkter.

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	1,2			
Kortleser/adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	inn i rom			
Vinduer					
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reservekraft/prioritert forsyning:		Tilpasses installasjonen	Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK201
UPS		Tilpasses installasjonen	Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK100

**IKT, alarm og signal**

Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon
Objektsikring	<input checked="" type="checkbox"/>	Innbruddsalarm
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Brann**

Spesiell brannsløkking	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilpasses installasjonen
------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Status: Fra SR.123

Romfunksjonsnr: 604.002

<b>Romnavn</b>	<b>KR, plan 01</b>	<b>Plassering:</b>	<b>6 - Tekniske rom / 04 - Kommunikasjonsrom (KR)</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.123</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 12. desember 2017 14:15</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	5,50	Fellesbygg 343	<b>Bygg 343</b>
Tegningsnavn	Prosjektert	5,49	Romeier	<b>FB</b>
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Rom for rack for IKT og andre svakstrømsystemer. Service og vedlikehold av anlegget.  
Plassering av rack på gulv. Tilkobling av kommunikasjonskabler og spredenettpunkter.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 16 5 d/u

**Vinduer og Dører**

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Låsemekanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	kortlås
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Annet
Lufthastighet, ikke komfortkrav.

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell jording	<input checked="" type="checkbox"/>		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	LK201
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK120

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 605.003

<i>Romnavn</i>	<b>Sjakt, U1</b>	<i>Plassering:</i>	<b>6 - Tekniske rom / 05 - Sjakter</b>	
<i>RFP status</i>	<b>Unik</b>			
<i>Sist endret</i>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 12. desember 2017 14:51</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<i>Fellesbygg 343</i>	<b>11,80</b>	<b>Bygg 343</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>		<b>11,56</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>		<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>		<b>0</b>	

**Beskrivelse**
**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**
*Dør/sluse under repo trapp.*
**Vinduer og Dører**

<b>Dører</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 606.002

<i>Romnavn</i>	<b>Teknikk, plan U1</b>	<i>Plassering:</i>	<b>6 - Tekniske rom / 06 - Andre tekniske rom</b>	
<i>RFP status</i>	<b>Unik</b>			
<i>Sist endret</i>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 23. november 2016 10:01</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>		<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>127,70</b>	<i>Romeier</i>	<b>FB</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>127,65</b>		
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>		
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>		

Status: Fra SB.021

Romfunksjonsnr: 607.002

<b>Romnavn</b>	<b>Heis, plan U1</b>	<b>Plassering:</b>	<b>6 - Tekniske rom / 07 - Heis</b>	
<b>RFP status</b>	<b>Fra SB.021</b>			
<b>Sist endret</b>	<b>Kleppe Høifødt, Hanne, 22. february 2017 11:33</b>			
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>		
Tegningsnr:	Programmert	6,00	Fellesbygg 343	Bygg 343
Tegningsnavn	Prosjektert	5,94	Romeier	FB
Prosj. romnr:	Høyde	0		
Bruksromnr	Omkrets:	0		

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - enkle uttak	2		Lysstyringskode	<input checked="" type="checkbox"/>	-
			Romkontrollkode	<input checked="" type="checkbox"/>	RK100
			<b>Annet</b>		Krav iht EN-81

**IKT, alarm og signal**

<b>Forsyning/uttak</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT, standard	2	For alarm, kortleser; må vurd.