

---

## FDV-dokumentasjon - Krav til materiale ved innlevering av 10 %

Ved levering av 10% av FDV-dokumentasjonen skal entreprenørene ha gjort følgende:

### **Byggentreprise:**

Fylle inn alle kolonnene som skal fylles ut for:

- Ca 5 produkter med dører
- Ca 5 produkter med yttervegg
- Ca 5 produkter med overflate
- Ca 5 produkter himlinger

I tillegg leveres datablader for ovennevnte produkter som legges/kobles/lastes opp i riktig struktur med rett filnavn.

### **Røentreprise:**

Fylle inn alle kolonnene som skal fylles ut for:

- Ca 10 unike produkter (for eksempel pumper)
- Ca 10 typeunike produkter (for eksempel ventiler)

I tillegg leveres datablader for ovennevnte produkter som legges/kobles/lastes opp i riktig struktur med rett filnavn.

### **Ventilasjonsentreprise:**

Fylle inn alle kolonnene som skal fylles ut for:

- Ca 10 unike produkter
- Ca 10 typeunike produkter (for eksempel 5 med tilluftsventiler, 5 med reguleringspjeld)

I tillegg leveres datablader for ovennevnte produkter som legges /kobles/lastes opp i riktig struktur med rett filnavn.

### **Elektroentreprise:**

Fylle inn alle kolonnene som skal fylles ut for:

- Ca 5 fordelinger
  - Ca 5 lysarmaturer
  - Ca 10 produkter under for eksempel brannalarmanlegg, fordelt på unike og typeunike produkter.
- I tillegg leveres datablader for ovennevnte produkter som legges/kobles/lastes opp i riktig struktur med rett filnavn.

### **Automatikkentreprise:**

Fylle inn alle kolonnene som skal fylles ut for:

- Ca 20 produkter

I tillegg leveres datablader for ovennevnte produkter som legges /kobles/lastes opp i riktig struktur med rett filnavn.