



310.01 Sanitæranlegg.

SYSTEM HIS-701-310-01_MF01, 310-01_TF40

Betjener: Sirkpumpe varmtvann, Temperatur Tur VVB

Plassering: VVB, Tur VVB

Eltavle: P1B

STYRING 310-01_MF01

Digital utgang Sirkpumpe varmtvann styres via tidsskjema.

MÅLINGER 310-01_TF40

Måling og overvåkning av temperatur via TF40.

INNSTILLINGSVERDIER 310-01_TF40

Objekt	Forklaring	Lev.inst.
TF40_LAG	Alarngrense lav temperatur	20 °C
TF40_HAG	Alarngrense høy temperatur	95 °C

ALARMER 310-01_TF40

Objekt	Forklaring	Alarmklasse
TF40	Temperaturalarm	3 (høy/lav temperatur)
TF40	Følerfeil	3