

Kapittel: 00 ORIENTERING

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
00	ORIENTERING Historikk og fredning Victoria Terrasse består av tre bygg (kvartaler) som ble oppført på slutten av 1800-tallet, opprinnelig som boligkompleks og senere innredet til kontorformål. Midtkvartalet (Victoria Terrasse 5) er det midterste av de tre kvartalene. Kvartalet har kjeller, fire etasjer over bakken og loft. Fasadene er rikt dekorert med pilastre, profilering og smijernsdetaljer. Victoria Terrasse 5 har gjennomgått en omfattende modernisering på 1970-tallet. Flere rehabiliteringer og ombygginger er også foretatt på 1990- og 2000-tallet. Ved fasaderehabilitering er de opprinnelige vinduene bevart, mens det er satt inn isolerende vinduer på innsiden. I 2016 ble hele østfasade pusset opp samt deler av syd- og nordfasade. I denne fasen skal resterende fasader pusses opp. Omfang Prosjektet omfatter rehabilitering av vesstfasaden samt deler av syd- og nordfasaden som ikke har blitt rehabilitert i første fase i 2016. Prosjektet er delt opp i to kapitler. Kapittel 01 omfatter kostnader for rigg og drift. Kapittel 02 omfatter arbeider med fasade-rehabilitering inkl. utbedring av vinduer og dører, samt utskifting av takrenner, taknedløp og beslag. For utførelse av arbeidene skal det oppsettes murerstillas langs fasadene.				

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel :

Kapittel: 00 ORIENTERING

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	 Generelle bestemmelser og krav Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Produkter og løsninger som ikke er beskrevet eksplisitt i denne beskrivelsen skal godkjennes av Riksantikvaren før de anvendes på byggeplass.				

Sum denne side:

Sum Bygningsdel :

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	RIGG OG DRIFT				
01.1	AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> På byggeplass <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se også påfølgende underpost for særskilte krav. AV1.1A inkluderer oppførte krav og tillegg- ytelser som angitt i påfølgende underpost og alle øvrige krav som fremgår av Bok 0 og kontrakt.	RS			-----
01.1.1	AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder: - Utarbeidelse av kvalitetsplan. Kfr. Bok 0, kapittel 4 for spesielle krav til kvalitetsplan samt sjekklister. - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Kfr. Bok 0 for krav. - Utarbeidelse av bemanningsplan som viser planlagt ressursbruk i hele perioden. - Oppstartsmøte med byggherre.	RS			-----
01.2	AV2.1A DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> På byggeplass <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se også påfølgende underpost for særskilte krav. AV2.1A inkluderer oppførte krav og tillegg- ytelser som angitt i påfølgende underpost og alle øvrige krav som fremgår av Bok 0 og kontrakt.	RS			-----
01.2.1	AM1.11A ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag	RS			-----

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel :

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.3	Gjelder: - Møter: Entreprenøren plikter å delta i alle nødvendige møter. - Rapportering: Statsbyggs krav til rapportering er beskrevet i Bok 0, kapittel 4. AV3.1A AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> På byggeplass <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag AV3.1A inkluderer oppførte krav og alle øvrige krav som fremgår av Bok 0 og kontrakt.	RS			-----
01.4	AV4.2A TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Langs fasader <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For utførelse av arbeidene skal det oppsettes murerstillas med tildekking, sikringsgjerd, etc. for sikker utførelse. Stillas skal oppsettes langs hele vestfasaden (l = ca. 62 m), rigges rundt hjørner på syd- og nordfasadene i lengder på ca. 32 m. Fasadehøyde er ca. 17 m. Stillas skal sikres med tett vegg med høyde på min. 4 m. Øvrig stillashøyde sikres med presenning. Stillas skal være klatresikker. Det må sørges for fri passasje inn til hovedinngangen og andre innganger. Om plassering av sikkerhetskameraer på fasaden avklares med byggherre. AV4.2A inkluderer oppførte krav og alle øvrige krav som fremgår av Bok 0 og kontrakt.	RS			-----
01.5	AK3.861A TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER Rund sum <i>Lokalisering:</i> Langs fasader <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag	RS			-----

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel :

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.6	Se påfølgende post. Gjelder til- og nedrigging. x) Mengderegler Posten vil evt. utgå. AM3.866A DRIFT FOR VINTERARBEID Rund sum Omfang: Oppvarming av utvendige konstruksjoner <i>Lokalisering:</i> Langs fasader <i>Snødeponi:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter tiltak for å opprettholde temperatur mot fasade over 5°C under arbeider og etterfølgende herdeperioder samt tiltak for å forhindre snøinndriv på stillaser og bak telt. Pris skal gjelde drift i 3 mnd. x) Mengderegler Posten vil evt. utgå. Reguleres forøvrig etter behov lineært forutsatt 3 mnd vinterdrift i post.	RS			-----
01.7	AO4.21A RIGGING FOR TELTING Rund sum <i>Lokalisering:</i> Langs fasader <i>Omfang:</i> Valgfritt <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder til- og nedrigging. Beskyttelse mot værpåvirkning på fasader under arbeider samt beskyttelse mot fuktinntrengning i åpne konstruksjoner.	RS			-----
01.8	AO4.221 DRIFT AV TELTING - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> Langs fasader <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
01.9	AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se Bok 0, kapittel 4 for miljøkrav knyttet til avfall. AJ8.22A inkluderer oppførte krav og alle øvrige krav som fremgår av Bok 0 og kontrakt.	RS			-----

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel :

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.10	AM3.822A AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> På byggeplass <i>Type avfall:</i> - <i>Leveringssted:</i> Godkjent deponi <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Avfallshåndtering iht. avfallsplan. AM3.822A inkluderer oppførte krav og alle øvrige krav som fremgår av Bok 0 og kontrakt.	RS			-----
01.11	AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder FDV-dokumentasjon. For generelle krav til FDV-dokumentasjonen, se Bok 0, kapittel 4.6. FDV-dokumentasjonen skal omfatte alt utstyr/ materiell som leveres av entreprenøren. Den skal også omfatte alle tillegg og endringer. All FDV-dokumentasjon skal innleveres på digitalt format. FDV-dokumentasjon sendes byggherre for kontroll. All dokumentasjon skal være på norsk.	RS			-----
Sum denne side:					
Sum Bygningsdel :					

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02	FASADEARBEIDER				
02.09	Murerarbeid				
	Generelle krav og omfang Oppussing av alle gatefasadene ble utført fra 1992 til 1995. Det er innhentet noe informasjon fra personer som har kjennskap til oppussingen fra den tiden. Det ble benyttet hydraulisk kalkmørtel KKhz på veggpuss, og kalk-sementmørtel KC 50/50 på trekninger og sålbenker. Østfasaden og deler av syd- og nordfasadene ble nylig pusset opp med tilsvarende produkter som ble brukt på 1990-tallet Til denne rehabiliteringen skal det benyttes tilsvarende produkter. For reparasjon av trekninger og sålbenker skal det benyttes kalk-sementmørtel KC 50/50. For erstatning av avskallet finpuss på sålbenker kan det benyttes KEIM Universalpuss eller tilsvarende. Til utbedring av flatepuss på fasadevegger og fasadesøyler skal det benyttes hydraulisk kalkmørtel basert på hydraulisk kalk og hydratkalk (KKh). Anbefalt pussoppbygging: - Grunning: Kalkmørtel KKh 35/65/400 0-4 mm - Grovpuss: Kalkmørtel KKh 35/65/500 0-4 mm - Sluttpuss: Kalkmørtel KKh 36/65/650 0-1 mm Til utbedring av kvaderpuss på sokkel skal det brukes følgende typer mørtel: - Grunning: Kalk-sementmørtel KC 35/65 - Grovpuss: Kalk-sementmørtel KC50/50 - Sluttpuss: Finpuss 0-0,5 mm Maks. tykkelse pr. sjikt for grunning og grovpuss er ca 10-12 mm, og for finpuss 5-6 mm. Der det er behov for tykkere puss enn vanlig 3-sjikts puss skal grovpuss kastes på i to eller flere lag for å bygge opp et tversnitt tilsvarende eksisterende. Krav gitt i denne posten gjelder i tillegg til spesielle krav under hver enkelt post.				
02.09.1	CZA Forberedende ytelser Rund sum <i>Andre krav:</i>	RS			-----

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 09 Murerarbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.09.2	a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenøren skal før arbeidene påbegynnes foreta en befaring med byggherrens representant for å kartlegge skadeomfang. Det skal markeres områder med løs puss som skal hugges og utarbeides oppmålingsprotokoll som grunnlag for avregning. Protokollen skal følge FDV dokumentasjon for oversikt over utførte arbeider. REPARASJON AV FLATEPUSS Følgende underposter omfatter fjerning og påføring av ny flatepuss på fasader og fasadesøyler. Utbedringen skal gjøres på rette overflater på fasaden samt visflater på søyler der det er registrert skade eller porøs puss. Postene avregnes etter medgått mengde.				
02.09.2.1	NY2.1111A FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal Bygningsdel: Vegg Underlag: Tegl Lokalisering: Fasade Dimensjon: - Tilstand: - Andre krav:	m ²	60,00		
02.09.2.2	a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter hugging av løs og skadet flatepuss på fasaden. x) Mengderegler Posten reguleres etter registrert behov. NY2.13211A FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER Antall Område: Flekkflater Bygningsdel: Vegg Underlag: Tegl Lokalisering: Fasade Dimensjon: - Tilstand: - Andre krav:	stk	50		
	a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter hugging av løs og skadet flatepuss på fasaden, enkeltpunkter i størrelsesorden 20-50 cm. Punkter < 20 cm avregnes som timearbeider. x) Mengderegler Posten reguleres etter registrert behov.				

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 09 Murerarbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.09.2.3	NE2.11319999991A PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Areal Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Underlag: Tegl Grunningssjikt: Se innledende tekst kap. 02.09 Mellomsjikt: Se innledende tekst kap. 02.09 Sluttpuss: Se innledende tekst kap. 02.09 Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: Fasade Underlaget: - Pusstykkelse: Se innledende tekst kap. 02.09 Pussmørtel: Se innledende tekst kap. 02.09 Armering: - Utførelse: Se innledende tekst kap. 02.09 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter pussing av flatepuss på fasaden. b) Materialer Iht. innledende tekst kap. 02.09. c) Utførelse Iht. innledende tekst kap. 02.09 og hovedpost. x) Mengderegler Posten reguleres etter registrert behov.	m ²	60,00		
02.09.2.4	NE2.313129999991A PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Antall Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Underlag: Tegl Område: Flekkflater Grunningssjikt: Se innledende tekst kap. 02.09 Mellomsjikt: Se innledende tekst kap. 02.09 Sluttpuss: Se innledende tekst kap. 02.09 Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: Fasade Underlaget: - Pusstykkelse: Se innledende tekst kap. 02.09 Pussmørtel: Se innledende tekst kap. 02.09 Armering: - Utførelse: Se innledende tekst kap. 02.09 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter pussing av rette flater på fasaden, enkeltpunkter i størrelsesorden 20-50 cm. Punkter < 20 cm avregnes som timearbeider. b) Materialer Iht. innledende tekst kap. 02.09. c) Utførelse	stk	50		

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 09 Murerarbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.09.3	Iht. innledende tekst kap. 02.09 og hovedpost. x) Mengderegler Posten reguleres etter registrert behov. REPARASJON AV SÅLBENKER Følgende underposter omfatter fjerning og påføring av ny puss på sålbenker. Sålbenken er integrert i trekningen. Postene omfatter visflaten mellom vinduer/fasadevegg og dryppnese på sålbenker. Visflaten skal utbedres punktvis der det er registrert skade eller løs puss. Sluttpuss (finpuss) skal utbedres i sålbenkens hele lengde etter riving av duepigger. Reparasjon av trekninger og ornamenter er beskrevet i andre poster. Postene avregnes etter medgått mengde.				
02.09.3.1	NY2.13291A FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER Antall Område: Flekkflater Bygningsdel: Sålbenk Underlag: Tegl <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Dimensjon:</i> - <i>Tilstand:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter hugging av løs og skadet puss på sålbenker, enkeltpunkter i størrelsesorden 20-50 cm. Punkter < 20 cm og > 50 cm avregnes som timearbeider. x) Mengderegler Posten reguleres etter registrert behov.	stk	60	-----	-----
02.09.3.2	NE2.393129999991A PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Antall Bygningsdel: Sålbenker Eksponeering: Eksponeeringsklasse MX3 Underlag: Tegl Område: Flekkflater Grunningssjikt: Se innledende tekst kap. 02.09 Mellomsjikt: Se innledende tekst kap. 02.09 Sluttpuss: Se innledende tekst kap. 02.09 Pussoverflate: Finkornet <i>Lokalisering:</i> Fasade	stk	60	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 09 Murerarbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Underlaget:</i> - <i>Pusstykkelse:</i> Se innledende tekst kap. 02.09 <i>Pussmørtel:</i> Se innledende tekst kap. 02.09 <i>Armering:</i> - <i>Utførelse:</i> Se innledende tekst kap. 02.09 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter pussing av sålbenker, enkeltpunkter i størrelsesorden 20-50 cm. Punkter < 20 cm og > 50 cm avregnes som timearbeider. b) Materialer Iht. innledende tekst kap. 02.09. c) Utførelse Iht. innledende tekst kap. 02.09 og hovedpost. x) Mengderegler Posten reguleres etter registrert behov.				
02.09.4	REPARASJON AV TREKNINGER Følgende underposter omfatter fjerning og påføring av ny puss på rette, fasete og profilerte kanter på trekninger. Postene omfatter båndet mellom dryppnese på sålbenker og gipskonsoller / underkant av sålbenker. Kanter på trekningen skal utbedres punktvis der det er registrert skade eller porøs puss. Reparasjon av sålbenker og ornamenter er beskrevet i andre poster. Postene avregnes etter medgått mengde.				
02.09.4.1	NY2.1291A FJERNING AV PUSS - STORE LENGDER Lengde Bygningsdel: Profilert, horisontal trekning Underlag: Tegl Lokalisering: Fasade Dimensjon: - Tilstand: - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter hugging av løs og skadet puss på rette, fasete og profilerte kanter på trekningen, lengder i størrelsesorden > 20 cm. Punkter < 20 cm avregnes som timearbeider. x) Mengderegler Posten reguleres etter registrert behov.	m	60,00		

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 09 Murerarbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.09.4.2	NE2.29319999991A PUSSKONSTRUKSJON - STORE LENGDER Lengde Bygningsdel: Profilert, horisontal trekning Eksposering: Eksposeringsklasse MX3 Underlag: Tegl Grunningssjikt: Se innledende tekst kap. 02.09 Mellomsjikt: Se innledende tekst kap. 02.09 Sluttpuss: Se innledende tekst kap. 02.09 Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: Fasade Underlaget: - Pusstykkelse: Se innledende tekst kap. 02.09 Pussmørtel: Se innledende tekst kap. 02.09 Armering: - Utførelse: Se innledende tekst kap. 02.09 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter pussing av rette, fasete og profilerte kanter på trekningen lengder i størrelsesorden > 20 cm. Punkter < 20 cm avregnes som timearbeider b) Materialer Iht. innledende tekst kap. 02.09. c) Utførelse Iht. innledende tekst kap. 02.09 og hovedpost. x) Mengderegler Posten reguleres etter registrert behov.	m	60,00		
02.09.5	REPARASJON AV KVADERPUSS Følgende underposter omfatter fjerning og påføring av ny kvaderpuss på sokkel. Postene avregnes etter medgått mengde.				
02.09.5.1	NY2.1111A FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal Bygningsdel: Vegg Underlag: Tegl Lokalisering: Fasade Dimensjon: - Tilstand: - Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter hugging av løs og skadet flatepuss på sokkel. x) Mengderegler Posten reguleres etter registrert behov.	m ²	10,00		

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 09 Murerarbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.09.5.2	NY2.13211A FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER Antall Område: Flekkflater Bygningsdel: Vegg Underlag: Tegl <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Dimensjon:</i> - <i>Tilstand:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter hugging av løs og skadet flatepuss på sokkel, enkeltpunkter i størrelsesorden 20-50 cm. x) Mengderegler Posten reguleres etter registrert behov.	stk	20		
02.09.5.3	NE2.11319999991A PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Areal Bygningsdel: Vegg Eksponeering: Eksponeeringsklasse MX3 Underlag: Tegl Grunningssjikt: Se innledende tekst kap. 02.09 Mellomsjikt: Se innledende tekst kap. 02.09 Sluttpuss: Se innledende tekst kap. 02.09 Pussoverflate: Finkornet <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Underlaget:</i> - <i>Pusstykkelse:</i> Se innledende tekst kap. 02.09 <i>Pussmørtel:</i> Se innledende tekst kap. 02.09 <i>Armering:</i> - <i>Utførelse:</i> Se innledende tekst kap. 02.09 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter pussing av kvaderpuss på sokkel. b) Materialer Iht. innledende tekst kap. 02.09. c) Utførelse Iht. innledende tekst kap. 02.09 og hovedpost. x) Mengderegler Posten reguleres etter registrert behov.	m ²	10,00		

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 09 Murerarbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.09.5.4	NE2.313129999991A PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Antall Bygningsdel: Vegg Eksponeering: Eksponeringsklasse MX3 Underlag: Tegl Område: Flekkflater Grunningssjikt: Se innledende tekst kap. 02.09 Mellomsjikt: Se innledende tekst kap. 02.09 Sluttpuss: Se innledende tekst kap. 02.09 Pussoverflate: Finkornet <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Underlaget:</i> - <i>Pusstykkelse:</i> Se innledende tekst kap. 02.09 <i>Pussmørtel:</i> Se innledende tekst kap. 02.09 <i>Armering:</i> - <i>Utførelse:</i> Se innledende tekst kap. 02.09 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter pussing av kvaderpuss på sokkel, enkeltpunkter i størrelsesorden 20-50 cm. b) Materialer Iht. innledende tekst kap. 02.09. c) Utførelse Iht. innledende tekst kap. 02.09 og hovedpost. x) Mengderegler Posten reguleres etter registrert behov.	stk	20		
02.09.6	REPARASJON AV ORNAMENTER Følgende underposter omfatter reparasjon av ornamenter og stukkatur. Postene gjelder alle typer ornamenter på fasaden som trenger utbedring. Postene avregnes etter medgått tid.				
02.09.6.1	NY2.13551A FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER Antall Område: Pussornamenter Bygningsdel: Profil Underlag: Tegl <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Dimensjon:</i> - <i>Tilstand:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter flekkreparasjoner (hugging av løs og skadet puss) på ornamenter og stukkatur. x) Mengderegler Posten reguleres etter registrert behov.	stk	20		

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 09 Murerarbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.09.6.2	NE2.353156161611A PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Antall Bygningsdel: Profil Eksponeering: Eksponeringsklasse MX3 Underlag: Tegl Område: Pussornamenter Grunningssjikt: Gipspuss Mellomsjikt: Gipspuss Sluttpuss: Gipspuss Pussoverflate: Finkornet <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Underlaget:</i> - <i>Pusstykkelse:</i> - <i>Pussmørtel:</i> Gipspuss <i>Armering:</i> - <i>Utførelse:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter pussing (flekkreparasjoner) på ornamenter og stukkatur. x) Mengderegler Posten reguleres etter registrert behov.	stk	20		
02.09.7	REPARASJON AV BALKONGDEKKE Posten omfatter utbedring av betongoverflate på balkong i 2. etasje. Prisen skal inkludere følgende arbeider: - hugging og fjerning av eksisterende betongoverflate på balkongen - utbedring av betongoverflaten med reparasjonsmørtel, avrettingsmasse og tykkfilm belegg - etablering av fall fra balkongdør Det skal brukes produkter til utvendig anvendelse: reparasjonsmørtel med høye krav på frostbestandighet, avrettingsmasse med god vedheft til underlag og værbestandig rissoverbyggende tykkfilmbelegg av polyuretan. Fargen til belegget avklares med byggherre. Nødvendig grunning av underlag medregnes. Utbedring av balkongdør, rekkverk og granitt er beskrevet i egne poster.				

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 09 Murerarbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.09.8	 Areal m² 6,00				
	REPARASJON AV GRANITTOVERFLATE Posten omfatter utbedring av skadet granittoverflate på balkonger i 2. etasje. Prisen skal inkludere rensing og priming av skadde kanter, hjørner og "småhull" samt utfylling med egnet reparasjonsmasse. Fargen skal være mest mulig lik eksisterende granittfargen. Rengjøring av granitt er beskrevet i egne poster.				
02.09.9	 Areal m² 4,00				
	TIMEARBEIDER Posten omfatter hugging og pussing av områder som ikke er mengdebeskrevet i andre poster som f.eks. reparasjon av sprekkskader i puss. Posten omfatter også diverse småarbeider som f.eks. de- / remontering av skilt på fasaden, o.l.				

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 09 Murerarbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Timepris + påslag på materialer. Medtar 2 mann i 6 uker. Posten avregnes etter medgått tid. Tid	time	480,00	-----	-----

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 09 Murerarbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.18	Blikkenslagerarbeid				
	Generelt				
	Takrenner og nedløpsrør skal skiftes ut på vestfasade og halve syd- og nordfasade.				
02.18.1	PN6.1132631A TAKRENNER				
	Lengde	m	130,00	-----	-----
	Omfang: Inkl. Rennekroker				
	Materiale: Titansink				
	Overflate: Lakkert				
	Dimensjon: 150 mm				
	Tverrsnitt: Halvsirkelformet				
	Lokalisering: Fasade / takfot				
	Innfesting: Tilsv. eksist. takrenner				
	Andre krav:				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Posten omfatter levering og montering av nye takrenner.				
	b) Materialer				
	Overflate behandles med alkydbasert emaljelakk (Jotun Bengalack eller tilsv.).				
	Farge NCS 2105/S1502-Y50R.				
	NB! Bekreftes av byggherre.				
	c) Utførelse				
	Takrennene monteres under eksisterende takfotbeslag og festes til eksisterende overliggere.				
02.18.2	PN6.132A RENNEVINKLER AV METALL				
	Antall	stk	32	-----	-----
	Lokalisering: Fasade / takfot				
	Andre krav:				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Posten omfatter levering og montering av nye rennevinkler på nye takrenner.				
	b) Materialer				
	Overflate behandles med alkydbasert emaljelakk (Jotun Bengalack eller tilsv.).				
	Farge NCS 2105/S1502-Y50R.				
	NB! Bekreftes av byggherre.				
02.18.3	PN6.122A TAPPSTYKKER AV METALL				
	Antall	stk	11	-----	-----
	Lokalisering: Fasade				
	Andre krav:				
	a) Omfang og prisgrunnlag				

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 18 Blikkenslagerarbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.18.4	Posten omfatter levering og montering av nye tappstykker på nye takrenner. b) Materialer Overflate behandles med alkydbasert emaljelakk (Jotun Bengalack eller tilsv.). Farge NCS 2105/S1502-Y50R. NB! Bekreftes av byggherre. PN6.21122641A NEDLØPSRØR Lengde Fester: Inklusive Materiale: Titansink Overflate: Lakkert Dimensjon: 110 mm Tverrsnitt: Sirkelformet <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Innfesting:</i> Tilsv. eksist. nedløpsrør <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter levering og montering av 11 stk. nye nedløpsrør på vestfasade og halve syd- og nordfasade. b) Materialer Overflate behandles med alkydbasert emaljelakk (Jotun Bengalack eller tilsv.). Farge NCS 2105/S1502-Y50R. NB! Bekreftes av byggherre.	m	200,00		
02.18.5	PN6.222A BEND AV METALL FOR NEDLØPSRØR Antall <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter levering og montering av nye bend for nedløpsrør. b) Materialer Overflate behandles med alkydbasert emaljelakk (Jotun Bengalack eller tilsv.). Farge NCS 2105/S1502-Y50R. NB! Bekreftes av byggherre.	stk	48		
02.18.6	PN6.242A UTKAST AV METALL Antall <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter levering og montering av nye utkast til takrenner.	stk	8		

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 18 Blikkenslagerarbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.18.7	b) Materialer Overflate behandles med alkydbasert emaljelakk (Jotun Bengalack eller tilsv.). Farge NCS 2105/S1502-Y50R. NB! Bekreftes av byggherre. PN5.39 BESKYTTELSESBSLAG Lengde Type: Duepigger <i>Lokalisering:</i> Duepigger på sålbenker <i>Materiale:</i> Stål og plast <i>Tykkelse:</i> Tilsv. eksisterende <i>Kvalitet/belegg:</i> Tilsv. eksisterende <i>Underlag:</i> Pusset sålbenk <i>Forventet belastning:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m	80,00	-----	-----

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 18 Blikkenslagerarbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.21	Malearbeid Generelle krav og omfang <u>Malingsfjerning fasade</u> I forbindelse med oppussing av fasader på 1990-tallet ble alle fasadene malt med KEIM silikatmaling. Mulig unntak er gipsornamenter som er malt med Pliolite maling? Den eksisterende malingen behøver ikke fjernes. Maling skal kun vaskes/renses til en renhetsgrad som gjør det mulig å male med maling type KEIM silikatmaling. Dette omfatter også ornamenter og stukkatur. <u>Malearbeider fasade</u> Det skal benyttes rene mineralske malingsprodukter. Grunningsprodukter som inneholder organisk tilsetningsstoffer er ikke tillatt. Produktanvendelse skal ha Riksantikvarens godkjenning. Da fasaden ble malt med KEIM silikatmaling på 1990-tallet, er det hensiktsmessig å benytte samme type maling denne gangen. Fasadefarge skal være som eksisterende: fargekode KEIM 9473 (godkjennes av byggherre). Krav gitt i denne posten gjelder i tillegg til spesielle krav under hver enkelt post.				
02.21.1	TA1.363 TILDEKNING - RUND SUM Rund sum Arbeidsomfang: Utlekking og fjerning <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Hva som skal tildekkes:</i> Vinduer, dører, o.a. <i>Dekningsmateriale:</i> Plastfolie <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
02.21.2	TA2.223217A RENGJØRING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Puss Overflate: Malt Metode: Vasking med vann <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Flate som skal behandles:</i> Delvis profilert fasade <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter vasking av fasademaling. Malingen skal vaskes med vann og egnet	m ²	1500,00		

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 21 Malearbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.21.3	rengjøringsmiddel til en renhetsgrad som gjør det mulig å male med maling type KEIM silikatmaling. TA2.229217A RENGJØRING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Ornamenten og stukkatur Overflate: Malt Metode: Vasking med vann <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Flate som skal behandles:</i> Ornamenten på syd- og nordfasade <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter vasking av maling på ornamenten og stukkatur. Malingen skal vaskes til en renhetsgrad som gjør det mulig å male med maling type KEIM silikatmaling.	m ²	100,00		
02.21.4	TB2.54419A MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: 3 strøk silikatmaling <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Underlag:</i> Puss <i>Materialer:</i> Se innledende tekst kap. 02.21 <i>Farge:</i> Se innledende tekst kap. 02.21 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter 3 strøk med to-komponent silikatmaling, type KEIM silikatmaling.	m ²	1500,00		
02.21.5	TB2.54999A MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG Areal Konstruksjon: Pussornamenten Behandling: 3 strøk silikatmaling <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Underlag:</i> Puss <i>Materialer:</i> Se innledende tekst kap. 02.21 <i>Farge:</i> Se innledende tekst kap. 02.21 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter 3 strøk med to-komponent silikatmaling, type KEIM silikatmaling.	m ²	100,00		

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 21 Malearbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.21.6	MALEBEHANDLING AV VINDUER Følgende underposter omfatter malebehandling av alle opprinnelige "yttervinduene" på vestfasade og halve syd- og nordfasade. Glassrammer og vinduskarmer skal males på frontsiden og sideflatene, mens innsiden skal ikke males. De "isolerende innervinduene" skal ikke behandles. Prisen for malearbeider skal inkludere: - Komplett vasking av alle vinduene med vann tilsatt vanlige svake vaskemidler. - Komplett fjerning av løs maling på alle vinduene. Evt. løse trefibrer skrapes/slipes til fast treverk. Partier som er skadd skrapes og pusses lett med sandpapir. - Flekkgrunning med samme type malig som skal brukes til toppstrøk. - Evt. sprekker i trevirke kittes eller fuges med fugemasse som kan overmales. - To strøk maling. Alle hjørnesammenføyninger dekkes ekstra godt. Fuktkontroll og tildekning er beskrevet i egne underposter. NB! Trevirke må få tørke før det males.				
02.21.6.1	TA8.2A Fuktmåling Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter kontroll i underlag før malearbeidene påbegynnes samt kontroll og avdekking av evt. råte i trevirke. Dersom det blir påvist tegn på råte, skal man varsle byggherren umiddelbart. Posten gjelder alle vinduene.	RS			
02.21.6.2	TA1.343A TILDEKNING - ANTALL Antall Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning Lokalisering: Fasader Hva som skal tildekkes: Se andre krav Dekningsmateriale: Maskeringsteip, plastfolie o.l. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter nødvendig tildekking av glass, beslag, tilstøtende puss o.a. for å unngå flekker. Posten gjelder alle vinduene.	stk	180		

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 21 Malearbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.21.6.3	TY5.324653A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling Flekkgrunning 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Underlag:</i> Malt trevirke <i>Materialer:</i> Samme type maling som eksist. <i>Farge:</i> Som eksist. Avklares med byggherre. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter malebehandling av vinduer med tilhørende karm. Behandling av vindusgitter er beskrevet i egen post. c) Utførelse Se innledende tekst.	stk	32	-----	-----
					

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 21 Malearbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.21.6.4	TY5.324653A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling Flekkgrunning 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Underlag:</i> Malt trevirke <i>Materialer:</i> Samme type maling som eksist. <i>Farge:</i> Som eksist. Avklares med byggherre. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter malebehandling av vinduer med tilhørende karm. c) Utførelse Se innledende tekst.	stk	114	-----	-----
02.21.6.5	TY5.324653A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling Flekkgrunning 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Fasade	stk	22	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 21 Malearbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Underlag:</i> Malt trevirke <i>Materialer:</i> Samme type maling som eksist. <i>Farge:</i> Som eksist. Avklares med byggherre. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter malebehandling av vinduer med tilhørende karm. c) Utførelse Se innledende tekst. 				
02.21.6.6	TY5.324653A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling Flekkgrunning 2 strøk maling Lokalisering: Fasade <i>Underlag:</i> Malt trevirke <i>Materialer:</i> Samme type maling som eksist. <i>Farge:</i> Som eksist. Avklares med byggherre. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter malebehandling av vinduer med tilhørende karm. c) Utførelse Se innledende tekst.	stk	8	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 21 Malearbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.21.6.7	 TY5.324653A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling Flekkgrunning 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Underlag:</i> Malt trevirke <i>Materialer:</i> Samme type maling som eksist. <i>Farge:</i> Som eksist. Avklares med byggherre. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter malebehandling av kjeller- vinduer med tilhørende karm. Behandling av vindusgitter er beskrevet i egen post. c) Utførelse Se innledende tekst.	stk	4		

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 21 Malearbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.21.7	 TY5.334993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT METALL UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Vindusgitter Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling og løs rust Flekkgrunning 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Fasade 1. etasje <i>Underlag:</i> Malt metall <i>Materialer:</i> Samme type maling som eksist. <i>Farge:</i> Som eksist. Avklares med byggherre. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter demontering, lagring, malebehandling og remontering av vindusgitter i 1. etasje.	stk	25		
02.21.8	TY5.334993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT METALL UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Vindusgitter Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling og løs rust Flekkgrunning 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Fasade 1. etasje <i>Underlag:</i> Malt metall <i>Materialer:</i> Samme type maling som eksist. <i>Farge:</i> Som eksist. Avklares med byggherre. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter demontering, lagring, malebehandling og remontering av vindusgitter i kjellervinduer.	stk	4		

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 21 Malearbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.21.9	MALEBEHANDLING AV DØRER Følgende underposter omfatter malebehandling av dørene på vestfasade og halve syd- og norfasade. Dørblad og dørkarmer males på frontsiden og sideflatene, mens innsiden skal ikke males. Prisen for malearbeider skal inkludere: - Komplett vasking av alle dørene med vann tilsatt vanlige svake vaskemidler. - Komplett fjerning av løs maling på alle dørene. - Evt. løse trefibrer skrapes/slipes til fast treverk. Partier som er skadd skrapes og pusses lett med sandpapir. - Flekkgrunning med samme type malig som skal brukes til toppstrøk. - Evt. sprekker i trevirke kittes eller fuges med fugemasse som kan overmales. - To strøk maling. Alle hjørnesammenføringer dekkes ekstra godt. Fuktkontroll og tildekning er beskrevet i egne underposter. NB! Trevirke må få tørke før det males.				
02.21.9.1	TA8.2A Fuktmåling Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter kontroll i underlag før malearbeidene påbegynnes samt kontroll og avdekking av evt. råte i trevirke. Dersom det blir påvist tegn på råte, skal man varsle byggherren umiddelbart. Posten gjelder alle dørene (4 stk).	RS			-----
02.21.9.2	TA1.343A TILDEKNING - ANTALL Antall Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning Lokalisering: Fasader Hva som skal tildekkes: Se andre krav Dekningsmateriale: Maskeringsteip, plastfolie o.l. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter nødvendig tildekking av glass, beslag, tilstøtende puss o.a. for å unngå flekker. Posten gjelder alle dørene (4 stk).	stk	4	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 21 Malearbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.21.9.3	TY5.324993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Dør med tilhørende karm Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling Flekkgrunning 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Underlag:</i> Malt trevirke <i>Materialer:</i> Samme type maling som eksist. <i>Farge:</i> Som eksist. Avklares med byggherre. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter malebehandling av dører med tilhørende karm. c) Utførelse Se innledende tekst.	stk	1	-----	-----
					

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 21 Malearbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.21.9.4	TY5.324993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Dør med tilhørende karm Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling Flekkgrunning 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Underlag:</i> Malt trevirke <i>Materialer:</i> Samme type maling som eksist. <i>Farge:</i> Som eksist. Avklares med byggherre. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter malebehandling av døren med tilhørende karm. I tillegg skal gitter på døren demonteres, malebehandles og monteres. c) Utførelse Se innledende tekst.	stk	1	-----	-----



Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 21 Malearbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.21.9.5	TY5.324993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Dør med tilhørende karm Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling Flekkgrunning 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Underlag:</i> Malt trevirke <i>Materialer:</i> Samme type maling som eksist. <i>Farge:</i> Som eksist. Avklares med byggherre. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter malebehandling av døren med tilhørende karm. c) Utførelse Se innledende tekst.	stk	1	-----	-----
					

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 21 Malearbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.21.9.6	TY5.324993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Dør med tilhørende karm Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling Flekkgrunning 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Underlag:</i> Malt trevirke <i>Materialer:</i> Samme type maling som eksist. <i>Farge:</i> Som eksist. Avklares med byggherre. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter malebehandling av balkondør med tilhørende karm. c) Utførelse Se innledende tekst.	stk	1		
					
02.21.10	TB7.152217A MALEBEHANDLING PÅ METALL - LENGDE Lengde Konstruksjon: Rekkverk Bruksområde: Utvendig Metall: Grunnbehandlet stål Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Balkong <i>Underlag:</i> Malt rekkverk <i>Materialer:</i> Se under andre krav	m	20,00		

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 21 Malearbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Farge:</i> Se under andre krav <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter nødvendig rengjøring og maling av profilert rekkverk på balkonger. b) Materialer Overflate behandles med alkydbasert emaljelakk (Jotun Bengalack eller tilsv.). Farge sort. NB! Bekreftes av byggherre.  				
02.21.11	TA2.229881A RENGJØRING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Granitt Overflate: Ubehandlet Metode: Høytrykkspyling Lokalisering: Fasade / Balkong Flate som skal behandles: Se bilde under <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter rengjøring av granittplater på fasader og balkong. c) Utførelse Høytrykkspyling med nøytrale og middels alkaliske rengjøringsmidler.	m ²	35,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygningsdel 21 Malearbeid:					

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.21.12	 TA2.229881A RENGJØRING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Granitt Overflate: Ubehandlet Metode: Høytrykkspyling Lokalisering: Fasade / Balkong Flate som skal behandles: Se bilder under Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter rengjøring av granittplater ved sokkel og rundt kjellervinduer. c) Utførelse Høytrykkspyling med nøytrale og middels alkaliske rengjøringsmidler.  	m ²	40,00		

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 21 Malearbeid:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.28	Riving ved ombygging og rehabilitering				
	Generelt				
	Takrenner og nedløpsrør skal skiftes ut på vestfasade og halve syd- og nordfasade.				
02.28.1	CD4.11265A RIVING - LENGDE				
	Lengde	m	130,00	-----	-----
	Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp				
	Lokalisering: Takrenner ved takfot				
	Tilgjengelighet: Fra stillas				
	Materialer: Sink				
	Byggeår: -				
	Dimensjon: 150 mm				
	Konstruksjon/bæring: -				
	Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -				
	Slutttilstand for gjenværende deler: Det skal kunne monteres nye takrenner.				
	Andre krav:				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Prisen skal inkludere komplett fjerning/riving av takrenner inkl. tappstykker for tilkoblede nedløpsrør. Takfotbeslag og overliggere skal beholdes.				
					
02.28.2	CD4.11265A RIVING - LENGDE				
	Lengde	m	200,00	-----	-----
	Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp				
	Lokalisering: Nedløpsrør langs fasade				
	Tilgjengelighet: Fra stillas				
	Materialer: Sink				
	Byggeår: -				
	Dimensjon: 150 mm				
	Konstruksjon/bæring: -				
	Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -				
	Slutttilstand for gjenværende deler: Det skal kunne monteres nye nedløpsrør etter utbedring av				

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.28.3	fasaden. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Prisen skal inkludere komplett fjerning/riving av 11 stk. nedløpsrør inkl. bend på vestfasade og halve syd- og nordfasade. CD4.11238 RIVING - LENGDE Lengde Bygningsdel: Utstyr og komplettering <i>Lokalisering:</i> Duepigger på sålbenker <i>Tilgjengelighet:</i> Fra stillas <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Duepigger fjernes forsiktig slik at pussen under blir minst mulig skadet. <i>Andre krav:</i> Nei	m	80,00		
02.28.4	CD7.21A OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER Rund sum <i>Lokalisering:</i> På byggeplass <i>Type materiale:</i> - <i>Leveringssted:</i> Til godkjent deponi <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Prisen skal inkludere alle avgifter.	RS			
02.28.5	CD3.14237A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Solavskjerming <i>Lokalisering:</i> Fasade <i>Tilgjengelighet:</i> Fra stillas <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Materialer:</i> Metall og tekstil <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Prisen skal inkludere demontering av utvendige vindusmarkiser og lagring på anvist plass.	stk	18		

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Kapittel: 02 FASADEARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.45	Elvarme				
02.45.1	WR2A				
	Elektriske varmeelementer				
	Rund sum	RS			-----
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter demontering, lagring og remontering av eksisterende varmekabler i takrenner og taknedløp. Prisen skal inkludere nye avstandsholdere / fester for varmekablene.				
	c) Utførelse Det forutsettes at eksisterende kurser kan benyttes slik at kabelarbeidet i utgangspunktet omfatter kun tilkobling fra og med utvendige koblingsbokser. Krav i gjeldende NEK400-7-753 skal tilfredsstilles.				
	e) Prøving og kontroll EL-entreprenør skal foreta kontrollmåling av varmekablene.				

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 45 Elvarme:

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 ORIENTERING	00-1
01 RIGG OG DRIFT	01-1
02 FASADEARBEIDER	02-1
09 Murerarbeid	02-1
18 Blikkenslagerarbeid	02-12
21 Malearbeid	02-15
28 Riving ved ombygging og rehabilitering	02-30
45 Elvarme	02-32