DAGLIGVAREFORRETNING ØVRE DEL

KAFETERIA ØVRE DEL

LOFT

GANGBÅNE

TRAPPEROM

Temperaturisolering av kanaler på loft over butikk.
Friskluftskanal fra inntak til aggregat: 50mm plastbelagt mineralull
Friskluftskanal fra inntak til vegg vent.rom.: 50mm plastbelagf mineralull
Avkastkanal fra vegg vent. rom og til rist yttervegg: 50mm plastbelagt mineralull
Tilluftskanal fra aggregat og til vegg: 50mm plastbelagt mineralull

Brannisolering av kanaler og lydfeller på loft A30
Runde kanaler: 50mm nettingmatte nr. 51
Rektangulære kanaler: 70mm nettingmatte nr. 51

Tilluftskanaler skal temperaturisoleres med 50 mm plastbelagt mineralull.

Avluftskanaler skal temperaturisoleres med 50 mm plastbelagt mineralull.